MARIESTAD

Kallelse/underrättelse

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tid: Måndagen den 24 februari 2025 kl. 18.00
Plats: Vänersalen Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad

Om någon fullmäktigeledamot inte kan delta på sammanträdet, vänligen ring 0501-75 50 50.

Sammanträdet direktsänds via Mariestads kommuns hemsida
www.mariestad.se/lyssnapakommunfullmaktige

Mariestad den 17 februari

Karin Reboli
ordförande

Sarah Alm
sekreterare

Tidplan

ÄRENDELISTA

Upprop	
Val av protokolljusterare	*Förslag,* *Amin Safar (M)* *Gun-Britt Alenljung (S)*
1. Anmälningsärenden	
2. Frågor och interpellationer	
3. Motion om omgestaltning av Sjöhagaparken	
4. Antagande av lokalt Näringslivsprogram 2025–2032	

ÄRENDELISTA

5. Reglemente Miljö och byggnadsnämnd Mariestad	
6. Beslut om antagande: Detaljplan för del av Sjötorp 2:184, Sjötorp, Mariestads kommun	
7. Handlingsplan för ny socialtjänstlag	
8. Revidering av Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda i Mariestads kommun med anledning av avveckling av MTG-nämnderna	
9. Anmälan: Medborgarförslag om belysning på lekplatsen Lugnåsvägen/Hornsvägen	
10. Anmälan: Medborgarförslag om tillfälligt vindskydd på bryggan vid Ekudden	
11. Anmälan: Medborgarförslag om att kommunen ska genomföra en översyn och vidta åtgärder för att förbättra tillgängligheten och säkerheten för fotgängare på gångbanorna i centrum av Mariestad	
12. Anmälan av nya motioner	
13. Valärenden	

Kommunstyrelsen

Ks § 20 Dnr 2024/00050

Medborgarförslag om att sätta upp ett bullerplank mot järnvägen vid Ankaret

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.

Bakgrund

Det har inkommit ett medborgarförslag i vilket det föreslås att kommunen ska bygga ett bullerplank mellan järnvägen och daglig verksamhet Ankaret (Sutaren 3). Förslaget motiveras med att den höga ljudnivån är störande för verksamheten.

Kommunfullmäktige överlämnade den 25 mars 2024 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Ärendet har beretts av samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan med Äldre-och omsorgsförvaltningen samt tekniska förvaltningens fastighetsavdelning.

Det är förvaltningens bedömning att även om byggnaden uppfyller formella bullerkrav så är ett bullerplank en lämplig åtgärd för att minska störningar och påverkan från buller vid den typ av verksamhet som bedrivs vid Ankaret. Flera av de som deltar i den dagliga verksamheten är känsliga för ljud och störningar i olika former.

Åtgärden bedöms tekniskt genomförbar och uppskattas till att kosta 100 000 till 150 000 kronor, men inget bygglov har sökts och ingen närmare kalkylering har genomförts i detta läge.

Parallellt finns ett uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott att undersöka en flytt av den dagliga verksamheten till mer ändamålsenliga lokaler (§ 92/24). Det arbetet pågår ännu och om beslut om flytt sker i närtid måste det beaktas, så att kommunen inte gör investeringar i något som inte kommer nyttjas. Därför bör slutligt beslut om att sätta upp ett bullerplank tas först när undersökningen om nya lokaler är avslutad.

Bedömning ur miljömässig dimension

All form av byggnation får en miljömässig påverkan. Nyttan måste alltid ställas mot påverkan. I detta fall bedöms nyttan av ett bullerplank ur den social dimensionen vara större än oangelägenheten ur den miljömässiga.

Bedömning ur social dimension

Det är förvaltningens bedömning att även om byggnaden uppfyller formella bullerkrav så är ett bullerplank är en lämplig åtgärd för att minska störningar och påverkan från buller vid den typ av verksamhet som bedrivs vid Ankaret. Flera av de som deltar i den dagliga verksamheten är känsliga för ljud och störningar i olika former.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Åtgärden uppskattas till att kosta 100 000 till 150 000 kronor, dock har ingen närmare kalkylering genomförts i detta läge.

Investeringen är inte budgeterad utan finansieras ur kommunstyrelsen medel till förfogande. Framtida underhållskostnader inarbetas i underhållsplanen för fastigheten.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Underlag för beslut

Ksau § 17/2025

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2025-01-02

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2024-12-07

Medborgarförslag om att sätta upp ett bullerplank mot järnvägen vid Ankaret

Beslutet ska skickas till:

Förslagsställaren

Sekreterare kommunfullmäktige (för anmälan)

Äldre och omsorgsnämnden

Samhällsbyggnadschef, Niklas Brandt

Äldre och omsorgschef, Annelie Åberg

Teknisk chef, Johan Myhrman

Fastighetschef, Joakim Halaby

Näringslivschef, Peter Jonsson

Investeringscontroller, Elisabeth Westberg

Controller, Cecilia Gustavsson

Länsstyrelsen
Västra Götaland

Protokoll

Datum
2025-02-06

Diarienummer
4422-2025

Mariestads kommun

Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 27 januari 2025 till och med den 14 oktober 2026.

Kommun: Mariestads kommun
Parti: Centerpartiet
Ny ledamot: Torbjörn Forsell
Avgången ledamot: Jan Wahn
Ny ersättare: Sandra Gustafsson

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun har kommit in med en begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Jan Wahn har avsagt sig uppdraget.

Motivering till beslutet

Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid behov även utse ersättare i kommunfullmäktige.

Bestämmelser som beslutet grundas på

14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837).

Information

Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande

Beslutet har fattats av handläggare David Forsberg.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till

Centerpartiet
Torbjörn Forsell
Sandra Gustafsson

Bilagor

1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden.

Hur överklagar jag beslutet?

Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västra Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tio dagar** från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 40 00. Ange diarienummer 4422-2025.

Aktuella ledamöter och ersättare

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Kommun/region: Mariestad
Valkrets: Mariestad
Parti: Centerpartiet
Invalsdatum: 2025-01-27

Ledamot	Ersättare
Karlsson, Anders	1. Henrysson, Amanda
Forsell, Torbjörn *	2. Gustafsson, Sandra *
Boman Nordlie, Therése	

Äldre- och omsorgsnämnden

Äon § 20 Dnr 2024/00004

Redovisning av ej verkställda beslut 2024

Äldre- och omsorgsnämndens beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4, 2024.

Bakgrund

Verksamheten återrapporterar ej verkställda beslut för kvartal 4, 2024.

Enligt SoL 16 kap 6 f § och LSS 28 § f ska Socialnämnden till Inspektionen för vård och omsorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § och LSS 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Samma gäller för beslut där verkställighet har avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Enligt SoL 16 kap 6 h § och LSS 28 § h ska Socialnämnden till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Samma gäller för beslut där verkställighet har avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Under aktuellt kvartal fanns 15 ej verkställda beslut, varav 3 verkställdes under rapporteringsperioden.

8 beslut gällde bostad LSS där 1 beslut verkställdes under perioden, i 6 fall saknades det bostäder, i 1 fall fanns specifika krav som inte kunnat tillgodoses.

3 beslut gällde daglig verksamhet varav 2 där det fanns specifika krav som inte kunnat tillgodoses. 1 beslut har inte kunnat verkställas på grund av personliga skäl hos den enskilde.

3 beslut gällde kontaktperson där 1 beslut verkställdes under perioden, det saknades kontaktperson i 1 ärende och 1 har inte kunnat verkställas på grund av den enskildes hälsa. 1 beslut om dagverksamhet verkställdes under kvartalet.

Bedömning ur miljömässig dimension

Ingen påverkan.

Bedömning ur social dimension

De personer som är berättigade till insatser enligt SoL 4 kap 1 § eller LSS 9 § har efter utredning bedömts ha behov av insatserna för att uppnå skälig levnadsnivå respektive goda levnadsvillkor. Utan insatserna ökar risken för sociala komplikationer och personerna får sämre förutsättningar för en god utveckling.

I avvaktan på att beslut ska verkställas kan eventuellt andra insatser avhjälpa riskerna.

Bedömning ur ekonomisk dimension

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller en insats enligt SoL 4 kap 1 § eller LSS 9 § som någon är berättigad till enligt beslut av Socialnämnden ska åläggas att betala en särskild avgift. Avgiften är lägst tio tusen kronor och högst en miljon kronor.

Arbetsutskottets förslag

Äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut överensstämmer med nämndens beslut.

Behandling på sammanträdet

Ordförande Sara Swahnström (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Underlag för beslut

Äonau § 17/25

Äldre- och omsorgschefens tjänsteskrivelse 2025-01-21

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4, 2024

Beslutet ska skickas till:

Kommunfullmäktige

Äldre- och omsorgschef Annelie Åberg

Biståndschef Robin Lagergren

Lagrum	Insats	Besluts-datum	Dag för rapportering/ Avslut	Antal dagar från beslut	Verkställt/ Avslutat	Orsak till dröjsmål	Erbjudande	Kön/ Född
LSS 9:9	Boende vuxna, ej specificerat	2021-09-24	2024-12-31	1177		Tackat nej, specifika krav	2021-10-22 2023-01-09	Kv -63
LSS 9:10	Daglig verksamhet	2022-10-07	2024-12-31	804		Har önskemål om specifik sysselsättning	Återkommande erbjudanden	KV -83
LSS 9:9	Boende vuxna, gruppbostad	2022-11-14	2024-12-31	767		Saknas bostad		Man -61
LSS 9:9	Boende vuxna, gruppbostad	2023-01-04	2024-12-31	717		Saknas bostad		Kv -03
LSS 9:9	Boende vuxna, gruppbostad	2023-12-12	2024-12-10	358	2024-12-10	Saknas bostad		Man -01
LSS 9:9	Boende vuxna, gruppbostad	2024-02-07	2024-12-31	324		Saknas bostad		Kv -77
LSS 9:9	Boende vuxna, gruppbostad	2024-03-20	2024-12-31	281		Bor på säbo i väntan på ledig lägenhet. Har kontaktperson LSS		Man -65
LSS 9:4	Kontaktperson	2024-04-17	2024-12-31	254		Hälsoskäl		kv -96
LSS 9:4	Kontaktperson	2024-04-23	2024-12-31	248		Saknas kontaktperson		kv -07
LSS 9:4	Kontaktperson	2024-05-20	2024-12-31	221	2025-01-01	Saknas kontaktperson		Man -02
SoL 4:1	Dagverksamhet	2024-06-10	2024-10-31	141	2024-10-28	Är erbjuden dagverskamhet och ska på studiebesök.	2024-09-10	kv -54
LSS 9:9	Särskilt boende	2024-08-20	2024-12-31	131		Saknas bostad		kv -04
LSS 9:9	Särskilt boende	2024-09-04	2024-12-31	117		Saknas bostad		man -06
LSS 9:10	Daglig verksamhet	2024-09-04	2024-12-31	117		Har önskemål om specifik sysselsättning		man -06
LSS 9:10	Daglig verksamhet	2024-09-09	2024-12-31	112		Hälsoskäl och privata orsaker		kv -01

Kommundirektör
Susanne Wirdemo

Kommunstyrelsen

Motion om omgestaltning av Sjöhagaparken

Kommundirektörens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad då parken ingår i ett pågående detaljplanearbete där utformning och genomförandefrågor kommer avtalas eller på annat sätt regleras inför antagande.

Bakgrund

Anders Karlsson (C) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige med förslag om att Sjöhagaparken omgestaltas för att öka den biologiska mångfalden och rekreationsmöjligheter, samt att en tävling i omgestaltning av Sjöhagaparken utlyses. Det noteras att i motionen står benämningen Sjöängsparken, vilket inte är korrekt, utan motionären avsåg Sjöhagaparken.

Sjöhagaparken ligger mellan stadsdelarna Katthavet och Madlyckan och omskrivs i kommunens fördjupade översiktsplan. I dess vägledningen står att Sjöhagaparken ska utvecklas i syfte att skapa en attraktiv grön mötesplats i staden. Vidare står att bebyggelsen utmed parken ska eftersträva det visuella intrycket av bebyggelsefront, men låta parkens grönska fortsätta in i Katthavet.

Sjöhagaparken omfattas av ett pågående detaljplanearbete benämnt Städet 2 m.fl. Detaljplanen befinner sig för närvarande i granskningsskede (28 januari till 6 mars 2025). I handlingarna står bland annat att parken ska nyttjas för fördröjning skyfallsvatten genom multifunktionella ytor och en sänkning av fotbollsplanen samt att inga befintliga träd ska påverkas. Vidare beskrivs att gestaltning och projektering ska ske i beaktande av övrig parkmark och dess växtlighet och att i parken ska möjlighet till spontanidrott finnas – till exempel pumptrack eller fotbollsplan.

I granskningsked finns möjlighet för var och en att tycka till om förslaget. Innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige kommer kommunen genom exploateringsavtal eller på annat reglera genomförandet av planen. Denna omfattar hur och vilken part som ska projektera och utveckla Sjöhagaparken i enlighet med detaljplanen.

Bedömning ur miljömässig dimension

Naturvärdena i Sjöhagaparken klassificeras i kommunens program för blå och gröna strukturer av viss betydelse med visst naturvärde. Det finns småbiotop i form av ädellövskog (allé) och skyddsvärda träd. Parken omfattas inte av något områdesskydd och det finns inga kända fynd av hotade arter.

Bedömning ur social dimension

Sjöhagaparken klassificeras i kommunens program för blå och gröna strukturer som viktigt för friluftslivet och rekreationsområde för boende i närheten. Det ingår i hälsans stig, nyttjas av en förskola en idrottsförening och fungerar som ett sammanbindande grönt stråk.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Motionen är inte kostnadsberäknad.

Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2025-02-05

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2025-02-05

Motion om omgestaltning av Sjöängsparken (Sjöhagaparken)

Beslutet ska skickas till:
Motionären
Samhällsbyggnadschef, Niklas Brandt
Planenheten
Mark- och exploateringsenheten

MARIESTAD

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Niklas Brandt

Kommunstyrelsen

Svar på motion om omgestaltning av Sjöängsparken [Sjöhagaparken]

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad då parken ingår i ett pågående detaljplanearbete där utformning och genomförandefrågor kommer avtalas eller på annat sätt regleras inför antagande.

Bakgrund

Anders Karlsson (C) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige med förslag om att Sjöhagaparken omgestaltas för att öka den biologiska mångfalden och rekreationsmöjligheter, samt att en tävling i omgestaltning av Sjöhagaparken utlyses. Det noteras att i motionen står benämningen Sjöängsparken, vilket inte är korrekt, utan motionären avsåg Sjöhagaparken.

Sjöhagaparken ligger mellan stadsdelarna Katthavet och Madlyckan och omskrivs i kommunens fördjupade översiktsplan. I dess vägledningen står att Sjöhagaparken ska utvecklas i syfte att skapa en attraktiv grön mötesplats i staden. Vidare står att bebyggelsen utmed parken ska eftersträva det visuella intrycket av bebyggelsefront, men låta parkens grönska fortsätta in i Katthavet.

Sjöhagaparken omfattas av ett pågående detaljplanearbete benämnt Städet 2 m.fl. Detaljplanen befinner sig för närvarande i granskningsskede (28 januari till 6 mars 2025). I handlingarna står bland annat att parken ska nyttjas för fördröjning skyfallsvatten genom multifunktionella ytor och en sänkning av fotbollsplanen samt att inga befintliga träd ska påverkas. Vidare beskrivs att gestaltning och projektering ska ske i beaktande av övrig parkmark och dess växtlighet och att i parken ska möjlighet till spontanidrott finnas – till exempel pumptrack eller fotbollsplan.

I granskningsked finns möjlighet för var och en att tycka till om förslaget. Innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige kommer kommunen genom exploateringsavtal eller på annat reglera genomförandet av planen. Denna omfattar hur och vilken part som ska projektera och utveckla Sjöhagaparken i enlighet med detaljplanen.

Bedömning ur miljömässig dimension

Naturvärdena i Sjöhagaparken klassificeras i kommunens program för blå och gröna strukturer av viss betydelse med visst naturvärde. Det finns småbiotop i form av ädellövskog (allé) och skyddsvärda träd. Parken omfattas inte av något områdesskydd och det finns inga kända fynd av hotade arter.

Bedömning ur social dimension

Sjöhagaparken klassificeras i kommunens program för blå och gröna strukturer som viktigt för friluftslivet och rekreationsområde för boende i närheten. Det ingår i hälsans stig, nyttjas av en förskola en idrottsförening och fungerar som ett sammanbindande grönt stråk.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Motionen är inte kostnadsberäknad.

Underlag för beslut

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2025-02-05

Motion om omgestaltning av Sjöängsparken

Beslutet ska skickas till:

Motionären

Samhällsbyggnadschefen

Planenheten

Mark- och exploateringsenheten

Motion från Centerpartiet Mariestad Mariestad Januari 2025

Sjöängsparken

Sjöängsparken har som syfte att vara ett öppet siktfält från Johannesberg ner mot Vänern vilket har tjänat sitt syfte under lång tid. Tiderna förändras och verksamheten på Johannesberg har ändrats, det öppna siktfältet har inte samma vikt längre.
Andra värden kan skapas på den yta som finns mellan Johannesberg och Vänern. Här har skapats fördröjningsdammar för regnvatten. Genom att även skapa fler biotoper med träd, buskar och blommande ängsmark kan vi öka den biologiska mångfalden och parken kan få ett mer inbjudande utseende. Med rätt kunskap kan man få en oas mitt i staden som kan kombinera utsikten mot Vänern och svalkande skugga.

Centerpartiet vill

- Att Sjöängsparken omgestaltas för att öka den biologiska mångfalden och rekreationsmöjligheter
- Att en tävling i omgestaltning av Sjöängsparken utlyses

Centerpartiet Mariestad
Anders Karlsson Gruppordförande

Kommundirektör
Susanne Wirdemo

Kommunstyrelsen

Antagande av Näringslivsprogram 2025-2032

Kommundirektörens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till *Näringslivsprogram 2025-2032*.

Programmets framtagande är finansierad via tilldelad rambudget 2024-2025.

2. Kommunstyrelsen beslutar att avsluta projektet ”Norrqvarn 2.0”.

3. Kommunstyrelsen beslutar att avsluta test och demonstrationsplatsen ElectriVillage.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 13 mars 2024 (§ 84) kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektplan för framtagande av nytt näringslivsprogram.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick den 4 september 2024 (§ 297) delredovisning avseende näringslivsprogrammet.

Efter första delredovisningen har revideringar gjorts. Bland annat har programperioden ändrats till 2025-2032 samt hänsyn tagits till olika inspel som framkom under delredovisningen, detta för att takta med Mariestads kommuns förväntade utveckling. Det har också under tiden initierats ett flertal möten med olika intressegrupper och personer både inom näringsliv, föreningar och internt i kommunen för att få ytterligare inspel till programmet

Den 15 januari 2025 (§ 4) gjordes en ny delredovisning för kommunstyrelsens arbetsutskott och uppdrag gavs att arbeta vidare för att ta fram ett färdigskrivet program för antagande i kommunfullmäktige i februari 2025

I samband med antagandet av det nya näringslivsprogrammet avslutas projekten ”Norrqvarn 2.0” samt test och demonstrationsplatsen ElectriVillage. Frågor som rör dessa områden kommer härefter

omhändertas i det nya näringslivsprogrammet och i samarbete med enheten Strategi och hållbarhet.

Näringslivsprogrammet 2025-2032 ska senast år 2029 tas upp för aktualisering och eventuell revidering.

Bedömning ur miljömässig dimension

Kommunen ska samarbeta med näringslivet för att uppmuntra företag att satsa på gröna teknologier och hållbara affärsmodeller som inte bara minskar miljöpåverkan utan också stärker den lokala ekonomin och konkurrenskraften.

Bedömning ur social dimension

Programmet har en bred inriktning där stor vikt ges till inkludering och livet mellan husen. Det pekar också på stads och centrumutveckling där sociala ytor och träffpunkter kommer vara avgörande för att utveckla en attraktiv plats dit människor vill flytta och också bo kvar.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Programmet verkar för en kraftigt ökad tillväxt vilket skapar förutsättningar att ge näringslivet goda ekonomiska konsekvenser, dels befintligt näringsliv men också för verksamheter som vill etablera sig i Mariestad.

Programmets framtagande finansieras via tilldelad rambudget 2024-2025.

Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2025-01-29
Näringslivschefens och näringslivsutvecklarens tjänsteskrivelse, daterad 2025-01-27
Näringslivsprogram 2025-2032

Beslutet ska skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Brandt
Näringslivschef Peter Jonsson
Näringslivsutvecklare Anna Söderman

MARIESTAD

Datum: 2025-01-27
Dnr: 2024/375
Sida: 1 (2)

Förvaltning Samhällsbyggnad

Förvaltningschef
Niklas Brandt
Näringslivschef
Peter Jonsson
Näringslivsutvecklare
Anna Söderman

Kommunstyrelsen

Näringslivsprogram 2025-2032

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta näringslivsprogrammet för 2025-2032.

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att avsluta projektet ”Norrqvarn 2.0”.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avsluta test och demonstrationsplatsen ElectriVillage.

Programmets framtagande finansieras via tilldelad rambudget 2024-2025.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 2 april 2024 kommundirektören i uppdrag att ta fram ett nytt näringslivsprogram för åren 2025-2030.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick den 4 september 2024 delredovisning avseende näringslivsprogrammet.

Efter första delredovisningen har revideringar gjorts. Bland annat har programperioden ändrats till 2025-2032 samt hänsyn tagits till olika inspel som framkom under delredovisningen, detta för att takta med Mariestads kommuns förväntade utveckling. Det har också under tiden initierats ett flertal möten med olika intressegrupper och personer både inom näringsliv, föreningar och internt i kommunen för att få ytterligare inspel till programmet

Den 15 januari 2025 gjordes en ny delredovisning för kommunstyrelsens arbetsutskott och uppdrag gavs att arbeta vidare för att ta fram ett färdigskrivet program för antagande i kommunfullmäktige i februari 2025

I samband med antagandet av det nya näringslivsprogrammet avslutas projekten ”Norrqvarn 2.0” samt test och demonstrationsplatsen ElectriVillage. Frågor som rör dessa områden kommer härefter omhändertas i det nya näringslivsprogrammet och i samarbete med enheten Strategi och hållbarhet.

Bedömning ur miljömässig dimension

Kommunen ska samarbeta med näringslivet för att uppmuntra företag att satsa på gröna teknologier och hållbara affärsmodeller som inte bara minskar miljöpåverkan utan också stärker den lokala ekonomin och konkurrenskraften.

Bedömning ur social dimension

Programmet har en bred inriktning där stor vikt ges till inkludering och livet mellan husen. Det pekar också på stads och centrumutveckling där sociala ytor och träffpunkter kommer vara avgörande för att utveckla en attraktiv plats dit människor vill flytta och också bo kvar.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Programmet verkar för en kraftigt ökad tillväxt vilket skapar förutsättningar att ge näringslivet goda ekonomiska konsekvenser, dels befintligt näringsliv men också för verksamheter som vill etablera sig i Mariestad.

Programmets framtagande finansieras via tilldelad rambudget 2024-2025.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse

Näringslivsprogram 2025-2032

Beslutet ska skickas till:

Samhällsbyggnadschef
Niklas Brandt

Näringslivschef
Peter Jonsson

Näringslivsutvecklare
Anna Söderman

MARIESTAD

Lokalt näringslivsprogram för Mariestads kommun 2025–2032

Antaget av

Kommunfullmäktige
Mariestad
xx

Typ av styrdokument: Program

Beslutsinstans: Fullmäktige

Datum för antagande: xx

Diarienummer: 2024/00375

Dokumentet gäller för: Samtliga förvaltningar

Giltighetstid: 2025–2032

Tidpunkt för aktualisering: Senast 2029

Dokumentansvarig: Näringslivsenheten

Innehållsförteckning

Lokalt näringslivsprogram för Mariestads kommun 2025–2032 4
Inledning 4
Syfte 5
Näringslivet i Mariestad 5
Utmaningar och förutsättningar 5
Vision Mariestad 2040 och näringslivsutveckling 2025–2032 6
Samverkansmodell och strategiskt fokus 6
Hörnsten 1 – Stadsutveckling 7
Attraktiva och inspirerande livsmiljöer 8
Den levande kommunen 8
Landsbygdens potential 8
Varierat, uppdaterad och hållbart utbud 8
Den nära staden 8
Flexibla företagsområden 8
Inkluderande stadsplanering 9
Fritid och rekreation 9
Hörnsten 2 – Kompetens 9
Stärkt samverkan för framtidens kompetensbehov 9
Inflyttarservice och medflyttarservice 9
Hörnsten 3 – Entreprenörskap och innovation 9
Stärka och utveckla befintligt näringsliv 10
Innovationsstöd och utvecklingsplattformar 10
Nyföretagande och unga entreprenörer 10
Hörnsten 4 – Attraktivitet 10
Ett överlägset näringslivsklimat 10
Kultur, fritid och rekreation 10

Lokalt näringslivsprogram för Mariestads kommun 2025–2032

Tillsammans med det lokala näringslivet ska vi växa och stärka Mariestads konkurrenskraft. Genom att skapa bättre villkor för företag att investera, expandera och anställa kan vi öka sysselsättningen och attrahera fler företagsetableringar. Ett starkt och dynamiskt näringsliv skapar möjligheter till nya intäkter som möjliggör att man kan återinvestera i kommunens kärnverksamheter, såsom skola, äldreomsorg och infrastruktur. Genom att förenkla ärendehantering, effektivisera tillståndsprocesser och satsa på ett företagsvänligt klimat ger vi näringslivet rätt förutsättningar att växa, vilket i sin tur stärker hela kommunen och den gemensamma välfärden för våra invånare i kommunen.

Inledning

Mariestad står inför en spännande framtid med stora etableringar och ett befintligt näringsliv som expanderar. Kommunen har antagit det lokala näringslivsprogrammet för att skapa tydliga processer som förenklar företagens möjligheter att växa och utvecklas, vilket är avgörande för att möta målet i Vision Mariestad 2040 – en tillväxt med uppemot 15 000 nya invånare. Denna utveckling påverkar alla som bor, besöker, arbetar eller driver verksamhet här.

Det lokala näringslivet spelar en central roll i att säkerställa invånarnas gemensamma välfärd. Ett framgångsrikt, välfungerande lokalt näringsliv skapar arbetstillfällen som i sin tur skapar förutsättningar för kommunen att erbjuda kommunala servicefunktioner såsom skola, vård, omsorg samt en trygg och välskött kommun för alla. Även infrastruktur, natur och rekreationsområden gynnas av ett välmående och expansivt lokalt näringsliv när arbetsmarknaden växer.

Ett starkt lokalt näringsliv bidrar till en dynamisk marknad och ett brett utbud av varor och tjänster, vilket ökar livskvaliteten och lockar fler att flytta hit och stanna kvar. När människor kan tillgodose sina behov och finna attraktiva fritidsaktiviteter i Mariestad stärks även hållbarheten ur både ekonomiskt och socialt perspektiv.

Den expansiva fas som det lokala näringslivet befinner sig i ställer dock nya krav på mobilitetslösningar, arbetskraftsförsörjning, attraktiva boendemiljöer och tillgång till service. Det lokala näringslivsprogrammet syftar till att skapa rätt förutsättningar för företagen genom långsiktig planering och strukturerad samverkan mellan kommunen och näringslivet.

Ett framgångsrikt näringsliv skapar goda förutsättningar för både medborgare och kommunen – vi växer tillsammans!

Syfte

Det lokala näringslivsprogrammet är ett strategiskt verktyg för att vägleda Mariestads utveckling mot Vision 2040 och målet om 40 000 invånare. Det fungerar som en grund för samverkan och tillväxt genom att stötta företagens behov av kompetensförsörjning, innovation, stadsutveckling samt rimliga handläggningstider och självkostnadsprincipen i våra avgifter. Programmet stärker även Mariestads attraktionskraft för att möta framtidens krav på en hållbar, trygg och företagsvänlig kommun.

Genom det lokala näringsprogrammet skapas en tydligare riktning för hur kommunen kan förbättra företagsklimatet och stärka Mariestads konkurrenskraft som etableringsort och plats att leva och bo på. Det handlar om att göra det enklare för företag att verka och växa, att förbättra tillståndsprocesser samt att skapa bättre samverkan mellan näringsliv, kommun och utbildningsaktörer.

Genom att lyfta fram Mariestads unika identitet och historia, samtidigt som vi skapar framtidsorienterade möjligheter, blir kommunen en ännu mer attraktiv plats för företag, invånare och besökare. Genom samarbete och långsiktig planering kan vi tillsammans skapa fler jobb, locka fler att flytta hit och stärka den lokala ekonomin.

Näringslivet i Mariestad

Mariestads näringsliv är en dynamisk mix av tradition och innovation. Här verkar stora exportföretag, handel och småföretag sida vid sida. Idag finns cirka 2 600 aktiva företag i kommunen, där tillverkningsindustrin, handeln och byggsektorn tillsammans sysselsätter cirka 35 procent av arbetskraften.

Flera företag är i expansionsfas och söker nya lokaler och kompetent arbetskraft. Samtidigt växer intresset för etableringar i Mariestad, vilket skapar nya affärsmöjligheter. Det lokala näringslivsprogrammet syftar till att stärka dessa förutsättningar genom att förenkla och förbättra samarbetsformerna mellan kommunen och det lokala näringslivet.

Den lokala företagsamheten präglas av en stark sammanhållning och nära samarbeten mellan företagen, vilket skapar en konkurrensfördel. Näringslivet är engagerat i Mariestads utveckling och vill vara en del av den tillväxtresa som kommunen står inför. Genom att arbeta tillsammans kan vi stärka företagsklimatet och skapa en hållbar ekonomisk tillväxt.

Utmaningar och förutsättningar

Det lokala näringslivsprogrammet sträcker sig fram till 2032 och utgår från de prognoser som är framtagna i Vision Mariestad 2040. Eftersom näringslivets behov förändras i takt med samhällsutvecklingen måste programmet vara ett levande dokument som kan anpassas efter nya utmaningar och möjligheter.

Mariestad har unika förutsättningar för att fortsätta växa som näringslivskommun och etableringsort. Stadens strategiska läge vid E20 och riksväg 26 samt vid Vänern skapar

goda logistikmöjligheter. Närheten till större städer och kontinenten ger ytterligare konkurrensfördelar.

För att stärka näringslivets utveckling behövs:

- Förenklade processer för företagsetableringar och tillståndshantering.
- Ett långsiktigt kompetensförsörjningsarbete i samverkan med utbildningsaktörer.
- En kraftfull energi- och infrastrukturplan som stödjer expansionen.
- Attraktiva och trygga boendemiljöer och serviceutbud för att locka kompetens och investeringar.

Genom det lokala näringslivsprogrammet skapas strukturerade insatser för att möta dessa behov – och vi gör det tillsammans med näringslivet.

Vision Mariestad 2040 och näringslivsutveckling 2025–2032

Mariestad står inför sin största utvecklingsresa i modern tid. Det lokala näringslivsprogrammet är en central del i att möjliggöra denna tillväxt och skapa förutsättningar för nya företagsetableringar, fler arbetstillfällen och ökad attraktivitet. Prognoser visar att Mariestad kan få upp till 12 000 nya jobb fram till 2032. Detta driver behovet av nya bostäder, fler serviceverksamheter och utökad infrastruktur.

Med fler invånare och stärkt köpkraft väntas konsumtionsunderlaget öka med cirka tre miljarder kronor till nio miljarder kronor fram till 2032. För att ta tillvara det ökade underlaget behöver Mariestads utbud av varor och tjänster växa. Det lokala näringslivsprogrammet ska säkerställa att kommunen och näringslivet tillsammans skapar rätt förutsättningar för att möta denna utveckling.

Samverkansmodell och strategiskt fokus


Det lokala näringslivsprogrammet bygger på fyra centrala hörnstenar som tillsammans pekar ut riktningen för näringslivsutvecklingen i Mariestad.

- **Stadsutveckling** – En attraktiv och välplanerad kommun.
- **Kompetens** – Tillgång till rätt utbildning och arbetskraft.
- **Entreprenörskap och innovation** – Stöd och möjligheter för företag att växa.
- **Attraktivitet** – En kommun som lockar boende, besökare och investeringar.

Dessa hörnstenar genomsyras av ledorden:

- **Identitet och historia** – Att bevara och utveckla Mariestads själ.
- **Hållbarhet** – Ekonomisk, social, trygg och hållbar utveckling.
- **Kommunikation** – En öppen och transparent dialog.
- **Inkludering** – Att skapa en gemenskap där alla kan bidra.

Genom en strategisk och långsiktig samverkan mellan kommunen och näringslivet kan vi tillsammans skapa en hållbar och expansiv framtid för Mariestad. Näringslivet och kommunen växer bäst tillsammans!



Hörnsten 1 – Stadsutveckling

Mariestad står inför sin största utvecklingsresa och stadsomvandling i modern tid. Det är ett gemensamt arbete där det lokala näringslivet och kommunen tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar och dynamisk stad. Genom nära samverkan mellan kommunala förvaltningar, fastighetsägare och företag kan vi möta framtidens behov och stärka Mariestads attraktivitet.

Omställningen av Katthavet från ett centralt småindustriområde till en modern stadsdel är ett exempel på denna utveckling. Tillsammans med privata initiativ skapas en ny

stadsmiljö med närhet till handel, arbete, utbildning, rekreation, hamn och resecentrum. Genom att tillåta profilbyggnader i nya höjder och en tätare bebyggelse skapar vi förutsättningar för en levande stad, där livet mellan husen är aktivt dag som natt.

Attraktiva och inspirerande livsmiljöer

Det lokala näringslivet och kommunen arbetar tillsammans för att attrahera nya invånare och skapa en hög livskvalitet för dem som bor här. Genom att utveckla attraktiva, inspirerande och trygga livsmiljöer strävar vi efter en kommun där människor trivs och känner sig hemma. En välplanerad stad gör det enkelt att leva ett aktivt och hälsosamt liv, med närhet till naturen och ett brett utbud av fritidsaktiviteter.

Den levande kommunen

Medborgarnas gemensamma vardagsrum ska värnas och utvecklas. Tillsammans med fastighetsägare, företag och föreningar skapar vi en levande stad där handel, nöjen, kultur och service stärker stadskärnan. Naturliga mötesplatser och attraktiva stråk ska binda samman olika funktioner och utnyttja Mariestads sjönära läge.

Landsbygdens potential

Landsbygden är en viktig resurs för Mariestads utveckling och ska ses som en plats för rekreation, boende och företagande. Tillsammans med det lokala näringslivet vill kommunen göra det enklare att starta och driva företag på landsbygden, oavsett om det handlar om turism, jordbruk eller andra näringar. Vi ska även arbeta för att skapa möjligheter för bostadsbyggandet på landsbygden, så att fler har möjligheten att bosätta sig här.

Varierat, uppdaterad och hållbart utbud

Med en växande befolkning ökar även köpkraften. Prognoser visar att den lokala konsumtionen kan öka med tre miljarder kronor fram till 2032. Genom att säkerställa ett varierat och hållbart utbud kan vi tillsammans se till att denna köpkraft stärker det lokala näringslivet.

Den nära staden

Stadsplaneringen ska utgå från 15-minutersstaden, där vardagens behov – arbete, vård, skola, handel, nöjen och rekreation – ska vara tillgängliga inom gång- eller cykelavstånd i stadskärnan. För boende i kransorterna ska samma behov kunna nås inom 15 minuter med bil eller kollektivtrafik. Tillsammans skapar vi en stad där allt du behöver finns nära till hands, vilket stärker gemenskapen och ökar livskvaliteten.

Flexibla företagsområden

Tillsammans med det lokala näringslivet utvecklar vi flexibla företagsområden som kan anpassas efter förändrade behov. Företag ska kunna växa och utvecklas utan att behöva flytta, och lokaler ska kunna ställas om för nya verksamheter.

Inkluderande stadsplanering

En inkluderande stadsplanering innebär att vi tillsammans skapar en stad där alla känner sig välkomna och delaktiga. När alla samhällsgrupper får plats i utvecklingen skapas en mångfald som stärker Mariestad.

Fritid och rekreation

Fritidsaktiviteter och rekreationsområden är viktiga för att göra Mariestad till en attraktiv plats att bo och verka i. Tillsammans med det lokala näringslivet ska vi utveckla och stärka dessa möjligheter, så att Mariestads unika läge vid Vänern kan utnyttjas på bästa sätt.

Hörnsten 2 – Kompetens

Kompetens är en avgörande faktor för framtidens arbetsmarknad, både globalt och lokalt. Mariestad står inför utmaningen att fylla de uppemot 12 000 nya arbetstillfällen som väntas tillkomma fram till 2032. För att möta denna efterfrågan måste vi tillsammans arbeta aktivt för att attrahera, behålla och utveckla kompetens.

Stärkt samverkan för framtidens kompetensbehov

Det lokala näringslivet och kommunen behöver samarbeta för att stärka kompetensförsörjningen genom bland annat:

- samverkan mellan skola och arbetsliv (SSA) för att ge elever insyn i yrkeslivet och företag möjlighet att påverka utbildningarnas innehåll
- samarbete med utbildningsinstitutioner som Dacapo Mariestad, Teknikcollege och Högskolan i Skövde för att säkerställa att utbildningarna matchar arbetsmarknadens behov
- praktikplatser och examensarbeten inom näringslivet för att attrahera framtida arbetskraft.

Inflyttarservice och medflyttarservice

För att locka och behålla kompetens behöver kommunen och det lokala näringslivet tillsammans skapa en stark inflyttarservice, som underlättar för nya invånare att snabbt komma in i samhället och arbetslivet.

Hörnsten 3 – Entreprenörskap och innovation

Ett starkt näringsliv bygger på en bra grund för entreprenörskap och innovation. Det lokala näringslivet är ryggraden i Mariestads ekonomi och måste ges rätt förutsättningar för att fortsätta växa.

Stärka och utveckla befintligt näringsliv

En stor del av framtidens arbetsmarknad kommer finnas inom de företag som redan verkar i Mariestad. Kommunen och det lokala näringslivet ska tillsammans skapa nätverk och forum för att stödja entreprenörer och företagare i deras utveckling.

Innovationsstöd och utvecklingsplattformar

Mariestad ska stärka samarbetet med Science Parks och andra aktörer för att ge företag bättre tillgång till innovationsstöd och investeringar.

Nyföretagande, unga företagare och kvinnliga entreprenörer

Genom satsningar tillsammans med Nyföretagarcentrum, Ung Företagsamhet samt kvinnligt entreprenörskap kan fler företag startas och växa fram.

Hörnsten 4 – Attraktivitet

Mariestad ska vara en attraktiv kommun att bo, besöka och driva företag i. Tillsammans med det lokala näringslivet arbetar vi för att skapa en stad som lockar nya invånare och företag genom att erbjuda god livskvalitet, ett starkt näringslivsklimat och ett levande kultur- och evenemangsliv.

Ett överlägset näringslivsklimat

Ett gott företagsklimat är avgörande för en attraktiv kommun. Tillsammans med det lokala näringslivet arbetar vi för att förbättra service, bemötande och rutiner för att göra det enklare att starta och driva företag.

Kultur, fritid och rekreation

Fritidsaktiviteter, rekreationsområden och vårt sjönära läge vid Vänern är nyckelfaktorer för att stärka kommunens attraktivitet. Tillsammans ska vi vidareutveckla dessa möjligheter och göra Mariestad ännu mer lockande för boende, besökare och företag.

Genom det lokala näringslivsprogrammet och ett nära samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet skapar vi tillsammans en kommun som växer, utvecklas och tar vara på sin potential.

Tillsammans bygger vi framtidsstaden Mariestad!

MARIESTAD

Datum: 2025-01-13
Dnr KS 2024/00470

Kommundirektör
Susanne Wirdemo

Kommunstyrelsen

Reglemente Miljö och byggnadsnämnden Mariestad

Kommundirektörens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag på reviderat *Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnd Mariestad.*

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2024 att inrätta Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad (§ 155), för att överta uppgifterna från Miljö- och byggnadsnämnden MTG. Kommunfullmäktige överlät till kommunstyrelsen att besluta om datum för övergången av ansvaret mellan de två nämnderna.

Sedan reglementet utarbetats har den politiska organisationen tydliggjorts att omfatta ordförande, vice ordförande och fem ledamöter varvid det finns behov av att anpassa §§ 19, 23 och 25 i reglementet till detta.

Det har också identifierats ett fel i reglementets § 14 där äldre skrivningar om personuppgiftslagen inte uppdaterats till nu gällande lagstiftning på området. Vidare har redaktionella fel identifierats i § 3 och § 20 som rättas vid samma tillfälle.

Bedömning ur miljömässig dimension

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan ur denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan ur denna dimension.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan ur denna dimension.

Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2025-01-13

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2025-01-13

Förslag revidering Reglemente för miljö och byggnadsnämnd Mariestads

Beslutet ska skickas till:

Miljö och byggnadsnämnden
Enheten för demokratistöd
Nämndsekreterare för publicering
Samhällsbyggnadschef
Miljöchef
Bygglovschef

MARIESTAD

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningschef
Niklas Brandt

Kommunstyrelsen

Reglemente Miljö och byggnadsnämnden Mariestad

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta uppdaterat reglemente för Miljö- och byggnadsnämnd Mariestad.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2024-11-25 om att inrätta Miljö och byggnadsnämnden Mariestad (Kf § 155) för att överta uppgifterna från Miljö och byggnadsnämnden MTG. Kommunfullmäktige överlät till kommunstyrelsen att besluta om datum för övergången av ansvaret mellan de två nämnderna.

Sedan reglementet utarbetats har den politiska organisationen tydliggjorts att omfatta ordförande, vice ordförande och fem ledamöter, varvid det finns behov av att anpassa § 19, 23 och 25 i reglementet till detta. Det har också identifierats ett fel i reglementets § 14 där äldre skrivningar om personuppgiftslagen inte uppdaterats till nu gällande lagstiftning på området. Vidare har redaktionella fel identifierats i § 3 och § 20 som rättas vid samma tillfälle.

Bedömning ur miljömässig dimension

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan ur denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan ur denna dimension.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan ur denna dimension.

Underlag för beslut

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2025-0113

Förslag revidering Reglemente för miljö och byggnadsnämnd Mariestads

Beslutet ska skickas till:

Miljö och byggnadsnämnden

Enheten för demokratistöd, nämndsekreterare för publicering

Samhällsbyggnadschef

Miljöchef

Bygglovschef

Reglemente
Miljö- och byggnadsnämnden
Mariestad

Antaget av kommunfullmäktige
Mariestad 2025-XX-XX

Miljö- och byggnadsnämnden reglemente

Typ av styrdokument:	Reglemente
Beslutsinstans:	Kommunfullmäktige
Datum för antagande:	2025-XX-XX
Diarienummer:	KS 2024/00470
Dokumentet gäller för:	Miljö- och byggnadsnämnden
Giltighetstid:	Tillsvidare
Tidpunkt för aktualisering:	År 2028
Dokumentansvarig:	Förvaltningschef samhällsbyggnad

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden Mariestad

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet

§ 1 Ändamål

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom byggnadsväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet enligt vad som stadgas enligt §§ 3-13 i detta reglemente.

§ 2 Uppgifter enligt speciallagstiftning

Miljö- och byggnadsnämnden ska:

- Svara för prövning av dispenser och tillsyn av naturvården som ankommer på kommunen enligt miljöbalken i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd.
- Svara för prövning av dispenser och för tillsyn som ankommer på kommunen i fråga om strandskydd.
- Initiera och bereda övriga ärenden som regleras av 7 kap. miljöbalken.
- Svara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom miljö- och hälsoskyddsområdet (inkluderande förorenade områden, täkter samt kemiska produkter och biotekniska organismer).
- Svara för tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken vad gäller vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, vilthägn, stängsel samt områden som omfattas av krav på anmälan enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.
- Svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall och för den tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken vad gäller avfallshantering, producentansvar, nedskräpning och dumpning av avfall.
- Utarbeta förslag på kommunala föreskrifter när det gäller människors hälsa och miljön enligt 9 kap. i miljöbalken.

§ 3

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

§ 4

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för kontroll och tillsyn som ankommer på kommunen enligt livsmedelslagen (2006:804) samt svara för rådgivning och information inom området.

§ 5

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för kontroll och tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter samt svara för rådgivning och information inom området.

§ 6

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622), lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088), samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730).

§ 7

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn som ankommer på kommunen enligt Strålskyddslagen (2018:396).

§ 8

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn som ankommer på kommunen enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer.

§ 9

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn som ankommer på kommunen enligt lag (2005:1248) om skyldigheten att tillhandahålla förnybara drivmedel.

§ 10

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för att vid behov förelägga fastighetsägare enligt 22 § lagen (2006:378) om lägenhetsregister.

§ 11

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn som ankommer på kommunen enligt lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

§ 12

Miljö- och byggnadsnämnden svarar för de befogenheter och skyldigheter inom byggnadsväsendet som ankommer på kommunen i egenskap av myndigheter enligt:

- Anläggningslagen (1973:1149)
- Lagen (2014:227) om färdigställandeskydd.
- Lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader: 24-25 §§
- Förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader
- Lag (2006:545) om skyddsrum
- Förordning (2006:638) om skyddsrum

- Fastighetsbildningslagen (1970:988), med undantag av vad som stadgas i 4 kap. 2 §, 5 kap. 3 § tredje stycket, 14 kap. 10 § och 16 kap. 14 §
- Fastighetsbildningskungörelsen (1971:762), med undantag av vad som stadgas i 3 och 5 §§
- Kulturmiljölagen (1988:950), med undantag av som stadgas i 4 kap. 15 §
- Kulturmiljöförordningen (1988:1188)
- Ledningsrättslagen (1973:1144)
- Plan– och bygglagen (2010:900) med undantag av vad som stadgas om planläggning
- Plan- och byggförordningen (2011:338)
- Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor: 3 kap. 1-3 §§ i den mån uppgift inte lagts på annat kommunalt organ
- Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, i den mån uppgift inte lagts på annat kommunalt organ.

Miljö- och byggnadsnämnden ska aktivt bistå kommunstyrelsen i arbetet med att fullgöra de befogenheter som ankommer på kommunerna enligt 3-6 kap. och i övrigt vad avser fysisk planering i plan- och bygglagen.

§ 13

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör även befogenheter och skyldigheter som följer av de förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av de bestämmelser som anges i §§ 3–12.

Att nämndens uppdrag inte omfattar sådana befogenheter och skyldigheter som enligt lag ankommer på kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen följer av 3 kap. 13 § och 5 kap. 2 § Kommunallagen (1991:900). Miljö- och byggnadsnämnden svarar dock för att initiera sådana ärenden inom nämndens verksamhetsområde som det enligt lag ankommer på kommunfullmäktige att besluta om.

Nämndens ansvar ska även omfatta skyldigheter och befogenheter som följer av ändrad eller ny lagstiftning inom de sektorer som följer av detta reglemente.

§ 14 Personuppgiftsansvar

Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra personuppgifter som behandlas i nämndens verksamhet.

Om nämnden behandlar personuppgifter på en annan nämnds uppdrag utgör nämnden personuppgiftsbiträde. Den personuppgiftsansvariga nämnden ska utfärda instruktioner för personuppgiftsbehandlingen. Av instruktionen ska föremålet för behandlingen, behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade framgå.

När nämnden Miljö- och byggnadsnämnden utgör personuppgiftsbiträde ska hanteringen ske i enlighet med uppställda krav i artikel 28.3 a-h i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016.

§ 15

Miljö- och byggnadsnämnden svarar för inlämnande av statistiska uppgifter som berör nämndens verksamhetsområde som åligger kommunen enligt gällande författningar.

§ 16 Övrig verksamhet

I miljö- och byggnadsnämndens styrfunktion ingår att:

- Leda arbetet med att utforma övergripande mål för verksamheter för vilka miljö- och byggnadsnämnden svarar.
- Ta initiativ till förändringar av miljö- och byggnadsnämndens regelbestånd när behov föreligger.
- Tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om, de föreskrifter som finns i lag eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente.
- Tillse att uppföljning sker enligt givna styrdokument.
- Årligen upprätta förslag till drift- och investeringsbudget jämte underlag för den ekonomiska flerårsplanen.
- Upprätta förslag till taxor och avgifter. Taxor ska fastställas av kommunfullmäktige.
- Upprätta verksamhetsplaner och mål för respektive verksamhet.
- Utreda tillsynsbehov och upprätta tillsynsplan enligt miljötillsynsförordningen och kontrollplan för tillsyn enligt livsmedelslagen.
- Följa utvecklingen inom kommunen och berörda förbund och sammanslutningar i frågor som gäller miljö- och byggområdet och i övriga hänseenden som regleras i ovan nämnda lagar och därvid utarbeta de förslag och bereda de ärenden som omständigheterna påkallar eller ankommer på kommunen.
- Medverka i planering där miljö- och byggfrågor eller andra frågor inom nämndens verksamhetsområde berörs.
- Bistå allmänheten med information om nämndens verksamhet.

§ 17 Personalansvar

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för förvaltningschefen.

Förvaltningschef eller av denne utsedd avdelningschef/verksamhetschef äger rätt att inrätta och avveckla tjänster och personal inom sitt ansvarsområde.

§ 18 Befogenhet att föra talan i mål, rättstvist och att ingå avtal

Miljö- och byggnadsnämnden ska i förekommande fall föra kommunens talan och fatta de beslut som därmed hänger samman i mål och rättstvister som rör ärenden inom miljö- och byggnadsnämndens område. Vidare ska nämnden träffa erforderliga överenskommelser om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning eller motsvarande inom nämndens område.

Avtal som innefattar den övergripande verksamheten avseende mål, inriktning, omfattning och dylikt ska underställas fullmäktigen för godkännande.

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsformer

§ 19 Sammansättning

Miljö- och byggnadsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Av Kommunallagen följer att kommunfullmäktige ska utse en ordförande och en vice ordförande bland ledamöterna. Dessa ska väljas för samma tid som valet till ledamot avser.

§ 20 Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige bestämda ordningen om dessa inte valts proportionellt.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen

§ 21 Avbruten tjänstgöring

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättare från annat parti har trätt in.

§ 22 Inkallande av ersättare

En ledamot, som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska själv kalla ersättare.

§ 23 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller nämndens vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska den som varit ledamot längst tid i miljö- och byggnadsnämnden fullgöra ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter tjänstgjort lika lång tid ska den ledamot som är äldst vara ordförande.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får miljö- och byggnadsnämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter.

§ 24 Sammanträden - Tidpunkt och plats

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i stadshuset om nämnden inte bestämmer annat.

§ 25 Sammanträden - Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen och handlingar tillställs samtliga ledamöter och ersättare digitalt via Ciceron ”Assistenten” senast sex dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Om varken ordföranden, eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot längst tid i miljö- och byggnadsnämnden fullgöra ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter tjänstgjort lika lång tid ska den ledamot som är äldst kalla till sammanträde.

§ 26 Justering av protokoll och anslag

Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot senast 14 dagar efter sammanträdet.

Miljö- och byggnadsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar.

Tillkännagivande om protokollsjustering ska anslås på kommunens digitala anslagstavla.

§ 27 Närvaro- och yttranderätt

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar men har inte förslagsrätt vid nämndens sammanträden. Icke tjänstgörande ersättare har även rätt att få skiljaktig mening antecknad i protokollet.

§ 28 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

§ 29 Arbetsutskott

Miljö- och byggnadsnämnden kan inrätta ett arbetsutskott. Väljer nämnden att inrätta ett arbetsutskott ska detta bestå av ordförande, vice ordförande och en ledamot.

Om nämnden inrättar ett arbetsutskott svarar detta för att bereda nämndens ärenden samt lämna förslag till beslut. Arbetsutskottet beslutar själv hur ärendena ska beredas.

Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet väljs av nämnden bland dess ledamöter och ersättare för samma tid som de har invalts i nämnden. Miljö- och byggnadsnämnden väljer för den tid som nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande, vice ordförande.

Ersättarna i arbetsutskottet har endast närvarorätt i då de tjänstgör. Arbetsutskottets protokoll bör justeras inom sju dagar efter sammanträdet.

Paragraferna 19-28 gäller i tillämpliga delar även för arbetsutskottet.

§ 30 Arbetsutskottets sammanträden

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer och i övrigt när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

§ 31 Beslutsförhet

Miljö- och byggnadsnämnden och dess arbetsutskott får handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 32 Beredning

Ärenden till miljö- och byggnadsnämnden ska beredas i enlighet med den av kommunfullmäktige antagna Riktlinjer för ärendeprocess och nämndadministration.

§ 33 Delgivningsmottagare

Delgivning med miljö- och byggnadsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschef/verksamhetschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer.

§ 34 Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av miljö- och byggnadsnämnden ska undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som handlagt respektive ärende.

Vid ordförandens förfall ska handlingen undertecknas av nämndens vice ordförande.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

§ 35 Delegation

Av miljö- och byggnadsnämndens delegationslista ska framgå de uppdrag nämnden har delegerat och i vilken ordning anmälan av sådant beslut ska ske till nämnden.

§ 36 Inhämtande av yttranden

Miljö- och byggnadsnämnden har rätt att infordra de yttranden och upplysningar från kommunkoncernens organ som erfordras för att miljö- och byggnadsnämnden ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

§ 37 Samråd i vissa frågor

I ärenden som har betydelse för kommunal eller mellankommunal samhällsplanering och som avser den fysiska miljön ska samråd ske i samband med beredningen av ärendet med berörda kommunala organ eller förvaltningar i den medlemskommun som berörs av åtgärden. Samråd behöver endast ske i ärenden som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Kommundirektör
Susanne Wirdemo

Kommunstyrelsen

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Sjötorp 2:184, Sjötorp, Mariestads kommun

Kommundirektörens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Sjötorp 2:184, Sjötorp, Mariestads kommun.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 november 2023 (§ 442), att ge planenheten i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för del av Sjötorp 2:184 som ska möjliggöra för parkering och ställplatser.

Detaljplanen tas fram för att möjliggöra utveckling i enlighet med kommunens projekt 1155 och syftar därmed till att möjliggöra ställplatser/parkering på den gamla bandyplanen i Sjötorp. Detaljplanen ska samtidigt säkerställa att del av befintligt grönområde och nybyggd väg norr om bandyplanen bibehålls samt får planstöd.

Planområdet omfattar cirka 1,5 hektar mark av fastigheten Sjötorp 2:184 och är beläget i södra delen av Sjötorp. Planområdet utgörs av en gammal bandyplan i söder samt ett grönområde i norr. Det angränsar i norr till Fiskare Pers väg, i öster till Slussvägen (väg 2983) och fastigheten Sjötorp 2:311, i söder till Isbanevägen och i väster till bostadsfastigheter längs med Alviksvägen innan Vänern tar vid. Marken ägs i sin helhet av kommunen. Området är delvis ianspråktaget för det planerade ändamålet med anledning av ett tidigare tillfälligt bygglov.

Ett förslag till detaljplan var föremål för granskning under perioden 19 juni till 5 augusti 2024. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande och utgör underlag för utformningen av granskningshandlingen.

Antagandehandlingen har från granskningsskedet kompletterats med ett säkerställande av dräneringssystemets funktion på bandyplanen samtidigt som pumpstationen i söder utrustats med oljeavskiljare. Detta för att säkerställa att genomförandet av detaljplanen inte påverkar grundvattenförekomsten intill planområdet negativt.

Detaljplanen har handlagts med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Bedömning ur miljömässig dimension

En planläggning på platsen bidrar dels till utveckling, anpassning och bevarande av befintliga miljömässiga värden. Detta kommer uttryckas genom att allmän plats för natur avsätts i planen. Detta markområde kan sedan användas för rekreation, utevistelse och lek. Markförhållandena som de ser ut idag ska i huvudsak bestå för att inte påverka dagvatten- och skyfallssituationen negativt.

Bedömning ur social dimension

En planläggning på platsen bidrar till utveckling av området och möjliggör parkering och ställplatser för boende och turister. I planen kommer även allmän plats för natur att avsättas. Detta för att upprätthålla en grönstruktur i området som vidare kan generera utevistelse och rekreation med mera.

Bedömning ur ekonomisk dimension

En planläggning på platsen bidrar till utveckling av Sjötorps samhälle som turistattraktion i kommunen och skapar underlag för ökad kommersiell och offentlig service på orten. Planarbetet kommer drivas av planenheten i sin helhet. Kostnader för detaljplanens framtagande finansieras inom budgetram för projekt 1155.

Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2025-01-02
Planarkitektens tjänsteskrivelse 2024-12-17
Plankarta antagandehandling
Planbeskrivning antagandehandling
Granskningsutlåtande
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Hydrogeologiskt utlåtande Sjötorp
Dimensionering oljeavskiljare

Beslutet ska skickas till:
August Eriksson, Planarkitekt

MARIESTAD

Datum: 2024-12-17
Dnr: Ks 2023/544
Sida: 1 (2)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planenheten
August Eriksson
Planarkitekt

Kommunstyrelsen

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Sjötorp 2:184, Sjötorp, Mariestads kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att detaljplan för del av Sjötorp 2:184, Sjötorp, Mariestads kommun ska antas.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 november 2023, Kasu § 442, att ge planenheten i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för del av Sjötorp 2:184 som ska möjliggöra för parkering och ställplatser.

Detaljplanen tas fram för att möjliggöra utveckling i enlighet med kommunens projekt 1155 och syftar därmed till att möjliggöra ställplatser/parkering på den gamla bandyplanen i Sjötorp. Detaljplanen ska samtidigt säkerställa att del av befintligt grönområde och nybyggd väg norr om bandyplanen bibehålls samt får planstöd.

Planområdet omfattar cirka 1,5 hektar mark av fastigheten Sjötorp 2:184 och är beläget i södra delen av Sjötorp. Planområdet utgörs av en gammal bandyplan i söder samt ett grönområde i norr. Det angränsar i norr till Fiskare Pers väg, i öster till Slussvägen (väg 2983) och fastigheten Sjötorp 2:311, i söder till Isbanevägen och i väster till bostadsfastigheter längs med Alviksvägen innan Vänern tar vid. Marken ägs i sin helhet av kommunen. Området är delvis ianspråktaget för det planerade ändamålet med anledning av ett tidigare tillfälligt bygglov.

Ett förslag till detaljplan var föremål för granskning under perioden 19 juni till 5 augusti 2024. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande och utgör underlag för utformningen av granskningshandlingen.

Antagandehandlingen har från granskningsskedet kompletterats med ett säkerställande av dräneringssystemets funktion på bandyplanen samtidigt som pumpstationen i söder utrustats med oljeavskiljare. Detta för att säkerställa att genomförandet av detaljplanen inte påverkar grundvattenförekomsten intill planområdet negativt.

Detaljplanen har handlagts med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Bedömning ur miljömässig dimension

En planläggning på platsen bidrar dels till utveckling, anpassning och bevarande av befintliga miljömässiga värden. Detta kommer uttryckas genom att allmän plats för natur avsätts i planen. Detta markområde kan sedan användas för rekreation, utevistelse och lek. Markförhållandena som de ser ut idag ska i huvudsak bestå för att inte påverka dagvatten- och skyfallssituationen negativt.

Bedömning ur social dimension

En planläggning på platsen bidrar till utveckling av området och möjliggör parkering och ställplatser för boende och turister. I planen kommer även allmän plats för natur att avsättas. Detta för att upprätthålla en grönstruktur i området som vidare kan generera utevistelse och rekreation med mera.

Bedömning ur ekonomisk dimension


En planläggning på platsen bidrar till utveckling av Sjötorps samhälle som turistattraktion i kommunen och skapar underlag för ökad kommersiell och offentlig service på orten. Planarbetet kommer drivas av planenheten i sin helhet. Kostnader för detaljplanens framtagande finansieras inom budgetram för projekt 1155.

Underlag för beslut

Planarkitektens tjänsteskrivelse 2024-12-17
Plankarta antagandehandling
Planbeskrivning antagandehandling
Granskningsutlåtande
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Hydrogeologiskt utlåtande Sjötorp
Dimensionering oljeavskiljare

Beslutet ska skickas till:

August Eriksson, Planarkitekt



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER

Planområdesgräns

Användningsgräns

Sekundär egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK

Allmän platsmark

GATA — Gata

NATUR — Natur

Kvartersmark

P — Parkering

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Avgränsad via användningsgräns

Upphävande av strandskydd

a_1 — Strandskyddet är upphävt

Utformning av allmän plats

utformning$_1$ — Marken får inte hårdgöras

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Avgränsad via användningsgräns

Markens anordnande och vegetation

n_1 — Marken får inte hårdgöras

Upphävande av strandskydd

a_1 — Strandskyddet är upphävt

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Avgränsad via sekundär egenskapsgräns och användningsgräns

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u_1 — Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

GENOMFÖRANDETID

Genomförandetiden är 5 år

Grundkarta för del av Sjötorp 2:184
Mariestad kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kart- och mätavdelningen
Januari 2025

Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30
Höjdsystem: RH2000
Fastighetsredovisning: 2025-01-xx

Beteckningar

- Byggnader
- Belysningsstolpe
- Färskvattenbrunn
- Dike
- El
- 2:145 Fastighetsbeteckning
- Fastighetsgräns
- Fiber
- Slussvägen Gatunamn
- Häck
- Höjdkurvor
- 48 Höjdkurvor text
- Koordinatkryss
- 652400 Koordinatkryss text
- Ledningsrätt yta
- Lövträd
- Markanvändningsgräns
- Lr 168-572.1 Rättighet/Servitut text
- Servitut linje
- Servitut yta
- Simbassängkant
- Slänt
- Staket
- Strandlinje
- Tele
- Vägbana

PLANKARTA

Skala 1:1000 (A2) 0 meter 50

MARIESTAD

ANTAGANDEHANDLING
Standardförfarande

Detaljplan för
del av Sjötorp 2:184
Sjötorp, Mariestads kommun
Upprättad av planenheten 2025-01-02

Diarie nr: Ks 2023/544
Planuppdrag: 2023-11-22, Ksau § 442
Lag: PBL (2010:900), SFS 2022:1122
Antagande:
Laga kraft:
Arkiv-id:

MARIESTAD

Antagandehandling
Januari 2025

Planbeskrivning

Detaljplan för del av Sjötorp 2:184, Sjötorp, Mariestads kommun



Detaljplan för del av Sjötorp 2:184, Sjötorp, Mariestads kommun

Antagandehandling
Januari 2025

Planinformation
Diarie nr: Ks 2023/544
Planuppdrag: 2023-11-22, Ksau § 442
Lag: PBL (2010:900), SFS 2022:1122
Antagande:
Laga kraft:
Arkiv-id:

Kontaktuppgifter
Mariestads kommun
Planenheten
Besöksadress: Stadshuset, Kyrkogatan 2
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: info@mariestad.se

Innehåll

Detaljplanens syfte 6
Syfte 6
Beskrivning av detaljplanen 6
Hela detaljplanen 6
Genomförandetid 7
Allmän plats 7
Huvudmannaskap 7
Kvartersmark 7
Befintliga förhållanden 8
Ärendeinformation 8
Motiv till detaljplanens regleringar 9
Motiv till reglering 9
Genomförandefrågor 9
Fastighetsrättsliga frågor 9
Fastighetsindelningsbestämmelser 9
Förändrad fastighetsindelning 9
Rättigheter 9
Tekniska frågor 10
Tekniska åtgärder 10
Utbyggnad allmän plats 10
Utbyggnad vatten och avlopp 10
Ekonomiska frågor 11
Planekonomisk bedömning 11
Planavgift 11
Drift allmän plats 11
Drift vatten och avlopp 11
Gatukostnader 11
Organisatoriska frågor 11
Tidplan 11
Planeringsunderlag 11
Kommunala 11
Översiktsplan 11
Undersökning om betydande miljöpåverkan 11
Utredningar 11
Planeringsförutsättningar 11
Kommunala 11

Översiktsplan 11
Detaljplan 12
Riksintressen 12
Friluftsliv 12
Rörligt friluftsliv 12
Miljö 13
Strandskydd 13
Dagvatten 13
Hälsa säkerhet 14
Omgivningsbuller 14
Risk för översvämning 14
Risk för erosion 15
Risk för skred 15
Risk för ras 15
Geotekniska förhållanden 15
Hydrologiska förhållanden 15
Kulturmiljö 16
Fornlämningar 16
Fysisk miljö/Natur 16
Sociala 16
Teknik 16
Service 17
Trafik 17
Konsekvenser 17
Kommunala 17
Detaljplan 17
Fastigheter och rättigheter 17
Natur 17
Grönområde 17
Miljö 18
Ställningstagande 4 kap. 33 b § plan- och bygglagen (2010:900) 18
Strandskydd 18
Dagvatten 19
Hälsa och säkerhet 19
Beräkning av omgivningsbuller 19
Översvämning 19
Erosion 19
Skred 19

Ras 19
Geotekniska 20
Hydrologiska 20
Sociala 20
Riksintresse 20
Friluftsliv 20
Rörligt friluftsliv 20
Trafik 20
Övriga illustrationer 21
Situationsplan 21
3D-vyer 22

Detaljplanens syfte


Syfte

Detaljplanen tas fram för att möjliggöra utveckling i enlighet med kommunens utvecklingsprojekt för den gamla bandyplanen i Sjötorp (projekt 1155) och syftar därmed till att möjliggöra ställplatser för husbilar/parkering på området. Detaljplanen ska utöver detta säkerställa att del av befintligt grönområde samt nyanlagd tillfartsväg norr om bandyplanen upprätthålls och får planstöd, att dagvatten-, skyfall och föroreningssituationen inte förändras samt att kommunala VA-ledningar tryggas.

Beskrivning av detaljplanen


Hela detaljplanen

Planområdet omfattar cirka 1,5 hektar mark av fastigheten Sjötorp 2:184 och är beläget i södra delen av Sjötorp samhälle, cirka 15 kilometer norr om Mariestad och cirka fem kilometer nordväst om Lyrestad. Planområdet angränsar i norr till Fiskare Pers väg, i öster till befintligt grönområde och fastigheten Sjötorp 2:311 innan Slussvägen (Väg 2983) tar vid, i söder till Isbanevägen och i väster till bostadsfastigheter längs med Alviksvägen innan Vänern tar vid efter cirka 70 meter.



Figur 1 Lokaliseringskarta planområde.

Planförslaget avser möjliggöra cirka 30 ställplatser för husbilar, 60 bilparkeringsplatser och ett par parkeringar för turistbussar på del av fastigheten Sjötorp 2:184. En del ställplatserna ska utrustas med laddstolpar och området ska delas upp av gabionmurar. Utformningen av området samt den nyanlagda tillfartsvägen avses bibehållas och fortsatt utgöras av grusade genomsläppliga ytor. Den södra infarten till området från Isbanevägen avses fortsättningsvis endast användas vid nödsituationer vilket kan säkerställas genom att uppföra en öppningsbar bom eller liknande medan den östra infarten från Alviksvägen avses stängas igen. Se situationsplanen nedan:



Figur 2: Situationsplan 1:500 (A3)

Genomförandetid

Genomförandetiden är fem år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.

Allmän plats

Planområdets allmänna plats utgörs av cirka 3 000 kvadratmeter mark i form av gata och natur. Gatan i området ska fungera som tillfartsgata till ställplatsen och är uppförd sedan tidigare. Den är mellan sex och sju meter bred och belagd med genomsläppligt material i form av grus. Med naturen avses befintligt grönområde bevaras och fungera som ett friväxande grönområde med begränsat underhåll. Byggnaderna inom grönområdet avses rivas.

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet för den allmänna platsen är kommunalt.

Kvartersmark

Planområdets kvartersmark utgörs av cirka 12 000 kvadratmeter mark i form av parkering. Inom parkeringsytan får komplement till användningen uppföras. Det kan till exempel vara rabatter, odlingar, trädplanteringar, öppningsbar bom, miljöstation samt ytterligare servicebyggnad. Inom planområdet inträder strandskydd enligt 7 kap. 18 g § p. 2 miljöbalken (1998:808), för kvartersmarken upphävs strandskyddet genom planbestämmelse i plankartan.

Befintliga förhållanden

Planområdet utgörs av en tidigare bandyplan i söder samt en nyanlagd anslutningsväg och del av ett grönområde i norr (svart streckat område nedan). Marken ägs i sin helhet av kommunen och området är delvis ianspråktaget för det planerade ändamålet med anledning av ett tidigare tidsbegränsat bygglov. Med anledning av detta har även de tidigare omklädningsrummen söder om planområdet gjorts om till servicebyggnader innehållande toaletter och dusch. Marken inom området är förhållandevis plan med undantag för den vall som finns i planområdets östra del.




Figur 3: Markförhållanden

Ärendeinformation

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-11-22, Ksau § 442, om planuppdrag för del av Sjötorp 2:184. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) och var föremål för samråd under perioden 17 januari 2024 till 8 februari 2024 och granskning under perioden 19 juni 2024 till 5 augusti 2024. Inkomna synpunkter under granskningen har sammanställts och kommenterats i tillhörande granskningsutlåtande. Nu befinner sig detaljplanen i antagandeskedet.

Standardförfarande



Figur 4: Planprocessens steg för standardförfarande.

Motiv till detaljplanens regleringar

Motiv till reglering

Natur – Naturområde
Då planen syftar till att upprätthålla del av befintligt grönområde i den norra delen av planområdet och för att samtidigt ta hänsyn till behovet av grönområden inom eller i nära anslutning till sammanhållen bebyggelse (2 kap. 7 § p 3 PBL) har bestämmelsen förts in i plankartan.

Gata – Lokalgata
Då planen syftar till att ge planstöd till den nybyggda vägen inom planområdet och för att samtidigt göra marken lämplig för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik (2 kap. 5 § p 3 PBL) har bestämmelsen förts in i plankartan.

P – Parkering
Då planen syftar till att möjliggöra ställplatser/parkering och för att samtidigt göra marken lämplig för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik (2 kap. 5 § p 3 PBL) har bestämmelsen förts in i plankartan.

utformning$_1$ – Marken får inte hårdgöras
Bestämmelsen har förts in i plankartan för att säkerställa att befintligt markförhållande på området avsett för gata bibehålls så att inte dagvatten- eller skyfallssituationen förändras. Bestämmelsen bidrar därmed till att göra marken lämplig för ändamålet med hänsyn till risken för översvämning (2 kap. 5 § p 5 PBL).

n_1 – Marken får inte hårdgöras
Bestämmelsen har förts in i plankartan för att säkerställa att befintligt markförhållande på området avsett för parkering bibehålls så att inte dagvatten- eller skyfallssituationen förändras. Bestämmelsen bidrar därmed till att göra marken lämplig för ändamålet med hänsyn till risken för översvämning (2 kap. 5 § p 5 PBL).

a_1 – Strandskyddet är upphävt
Då planen syftar till att möjliggöra ställplatser/parkering och för att underlätta eventuella framtida lovprövningar har bestämmelsen förts in i plankartan. Bestämmelsen bidrar därmed till att göra marken lämplig för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik (2 kap. 5 § p 3 PBL).

u_1 – Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar
För att säkerställa och trygga fortsatt sträckning av befintliga kommunala VA-ledningar har bestämmelsen förts in i plankartan. Bestämmelsen bidrar därmed till att göra marken lämplig för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp (2 kap. 5 § p 3 PBL).

Genomförandefrågor

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsindelningsbestämmelser

Planområdet består av kommunalägd mark på del av fastigheten Sjötorp 2:184.

Förändrad fastighetsindelning

Kvartersmark som planläggs för parkering inom planområdet kan regleras från Sjötorp 2:184 och bli en egen fastighet. Övriga ytor inom planområdet som planläggs för allmän plats kan fortsatt ingå i den kommunala uppsamlingsfastigheten Sjötorp 2:184.

Rättigheter

Inom planområdet finns två rättigheter; ett officialservitut i öster avseende bullerskydd m.m. till förmån för fastigheten Sjötorp 2:311 (akt 1680-989.1) samt en ledningsrätt i norr avseende starkström till förmån för Gullspångs kraft AB, nuvarande Ellevio, (akt 1680-1022.1). Dessa rättigheter gäller tills de

antingen ändras, upphävs eller ersätts. Officialservitutet medger rätt att anlägga bullerskydd på krönet av befintligt vall inom planområdet samt ha kvar och sköta vallens östra del.



Figur 5: Befintlig valls läge på planområdet (vy mot syd)

Ledningsrätten medger primärt att befintliga högspänningsledningar (luftledning alternativt jordkabel) med tillbehör får bibehållas till dess att rättigheten antingen upphävs eller ersätts. Den medger också att ledningarna får förnyas men inte så att intrånget ökar, att träd och buskar inom och utanför området får fällas om de är till hinder för ledningen eller farliga för dess säkerhet, att erforderlig sten för ledningens bibehållande får användas samt att tillträde till egendom för ledningens anläggande för tillsyn och underhåll får ske.

Tekniska frågor

Inom planområdet finns teknisk infrastruktur i form av allmännyttiga underjordiska ledningar för el och VA. Ellevio är elnätansvarig i området medan kommunen är VA-huvudman då området ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten, dagvatten och spillvatten.

Tekniska åtgärder

Om nya VA-anslutningar för vatten, spillvatten och dagvatten måste upprättas till följd av eventuella fastighetsrättsliga åtgärder kommer en anslutningsavgift enligt gällande VA-taxa tas ut. Även om inga nya VA-anslutningar upprättas kan ett tillägg på anläggningsavgiften debiteras på grund av ändrat nyttjande av fastigheten.

Utbyggnad allmän plats

Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän plats i form av gata och natur. Gatan redan är genomförd medan arbetet med naturmarken innebär att befintliga byggnader avses rivas.

Utbyggnad vatten och avlopp

Kommunen i egenskap av VA-huvudman är ansvarig för utbyggnad av vatten och avlopp ifall det skulle bedömas nödvändigt att göra.

Ekonomiska frågor

Planekonomisk bedömning

Detaljplanen tas i sin helhet fram av planenheten men bekostas inom budgetram för kommunens projekt 1155. Genomförande bekostas av kommunen och intäkter förväntas komma genom parkeringsavgifter, uthyrning, arrenden eller eventuell försäljning av kvartersmark.

Planavgift

Planavgift tas inte tas ut.

Drift allmän plats

Kommunen ansvarar för driften av allmän plats. Kostnad för framtida drift klargörs först när planen är genomförd.

Drift vatten och avlopp

Kommunen är ansvarig för drift av vatten och avlopp.

Gatukostnader

Nybyggnationen av gatan har kostat cirka 500 000 kr.

Organisatoriska frågor

Tidplan

- Samråd, 16 januari 2024 – 8 februari 2024
- Granskning, 19 juni 2024 – 5 augusti 2024
- Antagande Q1 – 2025

Planeringsunderlag

Kommunala

Översiktsplan

Översiktsplan 2030 – Mariestads kommun, 2018

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Undersökning om betydande miljöpåverkan – Mariestads kommun, 2023-12-06

Utredningar

Utredning	Datum	Konsult	Beställare
Hydrogeologiskt utlåtande	*2024-05-21*	*Tyréns*	*Mariestads kommun*
Dimensionering oljeavskiljare	*2024-11*	*Peab*	*Mariestads kommun*

Planeringsförutsättningar

Kommunala

Översiktsplan

Planområdet är i kommunens översiktsplan från 2018 delvis utpekat som område för ställplatser och evenemang. Enligt översiktsplanen fördubblas befolkningen i Sjötorp under sommaren, mycket tack vare turismen, därav finns ett behov av platser för övernattning och parkering. Översiktsplanen pekar även ut området som ett LIS-område (3C – Bandybanan) med hänvisning till att området har låga natur- och rekreationsvärden och föreslår istället att ytan användas för utveckling av samhället.

Detaljplan

Planområdet är delvis planlagt enligt två gällande detaljplaner. Dels genom *Ändring av detaljplan för del av Sjötorps samhälle, Sjötorp 2:184 m.fl., Sjötorp, Mariestads kommun (Akt 1493-P20)* som vann laga kraft 1999-10-28 och dels genom *Detaljplan för Sjötorp 2:311, Sjötorp, Mariestads kommun (Akt 1680-P145)* som vann laga kraft 1992-07-16. Detaljplan 1493-P20 möjliggör i söder yta för idrottsändamål (Ri) och detaljplan 1680-P145 möjliggör i öster yta för idrott (Y). Detaljplanerna är inom nu aktuellt planområde genomförda samtidigt som genomförandetiden för båda detaljplaner har passerat.

Riksintressen

Friluftsliv

Med anledning av planområdets läge i Sjötorp och därmed i närheten av Göta kanal ingår det i området för riksintresset för friluftslivet – Göta kanal. Syftet med riksintresset är att skydda mot åtgärder som kan innebära påtaglig skada för friluftslivet i området (3 kap. 6 § MB). Det är områdets värdebärande karaktärsdrag som ska skyddas. Värdebeskrivningen för riksintresset lyder enligt nedan:

> ***Motivering generellt:***
> *Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer.*
>
> *Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser.*
>
> ***Uttryck för riksintresset Göta kanal:***
> *Omväxlande, naturskönt landskap och intressant kulturlandskap. Goda förutsättningar för båt- och kanotsport och cykling. Kanalen saknar Bruksgatan med lutning mot kanalbanken 9 idag betydelse som godstransportled men är internationellt känd och ett av Sveriges viktigaste kulturhistoriska byggnadsverk samt en attraktiv vattenväg för fritidsbåtar och ett betydande utflyktsmål för landbaserade aktiviteter.*
>
> *Mellan Vänern och Vättern finns 22 st slussar, varav 20 st är belägna mellan Hajstorp och Sjötorp. Forsviks bruksmiljö, Lanthöjden med kanalens högsta punkt och Riksberg-Hajstorp med sju slussar på en sträcka mindre än en kilometer utgör tre av de mer intressanta delarna inom länet.*
>
> ***I området ingår:***
> *Områdets gränser gäller i första hand närområdet utmed Göta kanal och dess sjösystem.*
>
> *Riksintresset berör kommunerna Mariestad, Karlsborg och Töreboda.*

Göta kanal utgör därmed en friluftslivsmiljö vilken har utvecklats under de senaste decennierna då kanalen blivit en av landets främsta turistattraktioner. Detta bör värnas vid planläggning vilket gör det olämpligt att exempelvis planera för bebyggelse, barriärskapande verksamheter eller hinder längs stränder som kan påverka friluftslivets utövande på land och i vatten negativt.

Enligt 3 kap. 1 § miljöbalken ska markområden emellertid användas till det ändamål som är mest lämpligt med hänsyn till beskaffenhet, läge samt föreliggande behov.

Rörligt friluftsliv

På grund av att Sjötorp har särskilt intresse för turismen och friluftslivet ingår planområdet även i området för riksintresset för det rörliga friluftslivet – Tiveden och Vänern. Syftet med riksintresset för det rörliga friluftslivet är att bedöma tillåtligheten för vilka ingrepp som får göras i miljön. Det skyddar således mot åtgärder som påtagligt kan skada områdets natur- och kulturvärden (4 kap. 2 § MB). Värdebeskrivningen för riksintresset lyder enligt nedan:

> *Inom dessa områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.*

Riksintresset syftar dock inte till att förhindra utveckling av befintliga tätorter utan medger en normal utveckling i direkt anslutning till tätort (4 kap. 1 § MB).

Miljö

Strandskydd

Med anledning av planområdets läge i närheten till Vänern uppstår behovet av att hantera frågan om strandskydd i detaljplanen. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land såväl som i vatten (7 kap. 13 § MB). Strandskyddet omfattar enligt 7 kap. 14 § MB ett område på 100 meter från strandlinjen upp på land och ut i vattnet men får utvidgas till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. För Vänern intill aktuellt planområde gäller utvidgat strandskydd om 300 meter enligt Länsstyrelsen Västra Götalands län beslut 2014-12-01.


Vid detaljplanens framtagande omfattas inte marken och planområdet av strandskydd men strandskydd inträder i enlighet med 7 kap. 18 g § p. 2 MB. Anledningen till att planområdet inte omfattas av strandskydd vid detaljplanens framtagande är på grund av att marken sedan tidigare är planlagd innan strandskyddslagstiftningen kom till år 1975.

Kommunen bedömer att det finns behov och särskilda skäl för upphävande av strandskydd inom detaljplanen. Strandskydd har som beskrivits ovan aldrig varit gällande på platsen och som särskilda skäl för upphävande av strandskydd åberopas 7 kap 18 c § p. 1 (redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften) samt 7 kap. 18 d § (område för landsbygdsutveckling i strandnära läge). Vidare beskrivning och motivering redogörs för på sidan 18.

Dagvatten

Marken inom planområdet utgörs i dagsläget av grus och skogsmark och har enligt karteringsunderlag från SGU till stor del hög genomsläpplighet med undantag för den sydligaste delen. Då planområdet också ingår i det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten bedöms förutsättningarna för att infiltrera och ta hand om dagvatten lokalt som goda. Inom området sträcker sig en huvudledning i betong från Fiskare Pers väg via den nya infartsvägen vidare till Alviksvägen med utlopp i ett dike söder om Isbanevägen. Till ledningen ansluter flertalet servis- och anordningsledningar samtidigt som dagvatten- nedstignings- och tillsynsbrunnar förekommer frekvent på nätet. Detta dräneringssystem avvattnar naturområdet inom planområdet samt uppströms liggande bostadsområde.

Den gamla bandyplanen är däremot inte ansluten till det stora dräneringssystemet utan avvattnas av ett eget dräneringssystem med ett avrinningsområde på cirka 1,5 hektar. Avrinningsområdet utgörs av bandyplanen samt intilliggande gräsytor och har ett dimensionerat dagvattenflöde på cirka 90,5 l/s vid ett femårs-regn med tio minuters varaktighet. Dräneringssystemet som hanterar detta utgörs av anordningsledningar i plast och dimensioner på 160 millimeter samt en dräneringsledning i plast och dimension på 110 millimeter. Anordningsledningarna går runt planen medan dräneringsledningen sträcker sig under bandyplanen. Dräneringsledningen har anslutande sugledningar kopplade till sig omhändertar dräneringsvatten från hela planen. Till ledningsnätet hör dagvatten- och tillsynsbrunnar utplacerade över bandyplanen där en tillsynsbrunn i söder kopplar samman ledningarna till en större anordningsledning i betong med dimension på 305 millimeter. Betongledningen ansluter i sin tur till en pumpstation för tryckstegring som pumpar vatten som infiltrerats på bandyplanen till ytterligare en anordningsledning i betong. Denna ledning har sitt utlopp i ett dike på andra sidan Isbanevägen som leder till Vänern. Se figur 6 nedan. Pilarna i figuren indikerar på vattnets riktning i ledningsnätet och grön triangel i cirkel visar pumpstationens läge.



Figur 6: Översiktlig redovisning av Bandyplanens dräneringssystem

Hälsa säkerhet

Omgivningsbuller

Faktorer som bedöms kan ge upphov till omgivningsbuller vid planområdet är trafiken på de omkringliggande gatorna. Slussvägen (Väg 2983) som är huvudgata genom Sjötorp är reglerad till 40 km/h samt årsdygnstrafik på cirka 800 fordon förbi planområdet (2019). Övriga vägar runt planområdet har också en hastighetsgräns på 40 km/h men uppgifter om årsdygnstrafik saknas. Kommunen antar emellertid att siffran är lägre än för Slussvägen eftersom dessa vägar i första hand betjänar trafik med målpunkt utmed dem.

Enligt 3-4 §§ förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) bör buller från vägtrafik inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, alternativt 65 dBA om bostaden är högst 35 m^2 samt 50 dBA vid en uteplats. Om den ekvivalenta ljudnivån ändå överskrider 60 dBA överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA inte överskrids vid fasaden.

Avståndet från Slussvägen till närmsta bostadsbyggnads fasad är cirka 20 meter. Enligt uträkning med hjälp av Boverkets skrivelse ”*Hur mycket bullrar vägtrafiken?*” blir den ekvivalenta ljudnivån vid denna fasad idag cirka 50 dBA, 10 dBA under riktvärdet. Bullernivåerna från trafikbuller får därmed anses vara låga.

Risk för översvämning

I och med planområdets läge intill Vänern förekommer risk för översvämning med anledning av framtida prognostiserade vattennivåer och befintliga markhöjder. Värmlands län har tillsammans med Västra Götalands län tagit fram ett faktablad för Vänern där de prognostiserade vattennivåerna redovisas. Dessa baseras på fyra kriterier, den nuvarande tappningsstrategin, klimatscenario RCP 8,5, vinduppstuvning (20 m/s) inklusive säkerhetsmarginal och klimatfaktor samt landhöjning beräknad för år 2100. Den höjd som

länsstyrelsen utifrån detta sedan anger som den lägsta planeringsnivån för bebyggelse tillika den högsta dimensionerande vattennivån för Vänern är +47,44 meter (RH2000) i Mariestads kommun. I dagsläget varierar höjderna på planområdet mellan cirka +45,5 och +47,5.

Det förekommer även risk för översvämning kopplat till kraftiga skyfall. Enligt länsstyrelsens lågpunktskartering finns ett antal lågpunkter utspridda över hela planområdet där vatten riskerar att ansamlas till ett maximalt djup av 0,5 meter vid ett klimatanpassat 100-årsregn.

Risk för erosion

Planområdet utgörs inte av någon strandremsa och därmed finns ingen risk för erosion registrerad i kartlager hos SGU.

Risk för skred

Enligt kartlager från SGU utgörs inga delar av planområdet av aktsamhetsområden med avseende på förutsättningar för skred i finkornig jordart.

Risk för ras

Enligt kartlager från SGI finns inga registrerade ras inom eller i närheten planområdet och risken för detta antas därmed vara liten.

Geotekniska förhållanden

Enligt översiktligt karteringsunderlag från SGU består markens grundlager inom planområdet till övervägande del av postglacial sand med inslag av glacial lera i söder. Detta innebär att markens grundlager tillhör vad SGU benämner som ej fastmark vilket är en förenklad bild över markens stabilitet. Kommunen bedömer att aktuellt planförslag är lämpligt utifrån de geotekniska förutsättningarna då parkering inte utgör känslig markanvändning.

Hydrologiska förhållanden

Strax öster om planområdet finns en skyddad grundvattenförekomst, WA61044065, som har både god kemisk och kvantitativ status. Den utgörs framförallt av isälvssediment och sträcker sig cirka 1,2 kilometer i nord-sydlig riktning från Göta kanal till Sörängen. Förekomsten omfattas av vattendirektivets artikel 7 och används för uttag av viss kvantitet samt fungerar som en reservoar för framtida eventuella uttag. Enligt vattendirektivet får förekomsten inte påverkas negativt för att kunna garantera tillgången på vatten av god kvalitet.

Sydost om planområdet finns även ett vattenskyddsområde upprättat men fungerar idag som en reservvattentäkt som inte är i drift. Vattenskyddsområdet beslutades om 1964 och föreskrifter gällande grundvattnet är att varken grundvattennivån eller kvalitén får påverkas negativt. Föreskrifterna innebär därmed att vissa typer av verksamheter och åtgärder omfattas av förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt. Vattenskyddsområdet ligger emellertid utanför planområdet vilket gör att krav på att bränsle inte får läcka ut på marken inte gäller för planområdet. Det ska dock säkerställas att ett eventuellt spill eller läckage inte når vattenskyddsområdet.

För att säkerställa att varken grundvattenförekomsten eller vattenskyddsområdet riskerar att påverkas negativt av planens genomförande har ett hydrogeologiskt utlåtande tagits fram. I utlåtandet konstateras de geotekniska förhållandena inom planområdet vara av sådan karaktär att de medför hög genomsläpplighet i norr respektive låg genomsläpplighet i söder samtidigt som grusplanen utgör en lågpunkt i sitt närområde, dock högre än Vänern. Området är som tidigare nämnt dessutom försett med ett dräneringssystem som styrs av en pump genom vilken vatten pumpas ut till ett dike söder om Isbanevägen. Utifrån tillgängliga observationer i SGU:s brunnsarkiv har det också fastställts att grundvattennivån i flertalet brunnar mellan planområdet och grundvattenförekomsten ligger högre än, eller i närheten av, markytan vid grusplanen vilket tyder på att grundvatten inte flödar från grusplanen mot grundvattenförekomsten i detta område. Med anledning av jordarter, höjddata, dräneringssystem och brunnsobservationer bedöms det inte troligt att grundvattnets flödesriktning från planområdet är mot

varken grundvattenförekomsten eller mot vattenskyddsområdet. Grundvattnet flödar med stor sannolikhet istället mot Vänern.

För att verifiera detta antagande och därmed också kunna bedöma frågan som tillräckligt hanterad i detaljplaneskedet har kommunen undersökt dräneringssystemets styrförmåga och robusthet. I undersökningen framkommer det att allt vatten som infiltreras på bandyplanen leds via det underliggande dräneringssystemet och vidare till pumpstationen i söder vilket pilarna i figur 6 illustrerar. Kommunen har för att ytterligare minimera påverkan på omgivande grundvattentäkt och recipienten Vänern också utrustat pumpstationen med en påkopplad oljeavskiljare samt filterbrunn så dräneringssystemet kan fungera som ett skydd och användas vid ett eventuellt spill från den planerade parkeringsplatsen. Oljeavskiljaren har dimensionerats för att kunna hantera cirka tio procent av det uppkomna dimensionerade flödet, det vill säga cirka 9,1 l/s. Detta i enlighet med de riktlinjer som finns i Naturvårdsverkets faktablad *8283* om oljeavskiljare för parkering där små mängder föroreningar förväntas följa med dagvattnet.



Figur 7: Oljeavskiljare under installation

Kulturmiljö

Fornlämningar

Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar hos riksantikvarieämbetet. Närmaste fornlämning ligger drygt 300 meter nordost planområdet och utgörs av en begravningsplats.

Fysisk miljö/Natur

Planområdets nordvästra del utgörs av ett grönområde där viss del har störts av mänsklig verksamhet genom bland annat båtförvaring. Inga naturvärdesobjekt har identifierats inom området och inte heller några rödlistade arter finns dokumenterade hos Artdatabanken. Dock finns en mängd invasiva arter dokumenterade. Området bedöms utifrån detta ha låga biologiska naturvärden.

Sociala

Planområdet ingår som tidigare nämnts i riksintresset för både friluftsliv och rörligt friluftsliv vilket gör att grönområdet inom och utom planområdet kan klassificeras som ett tätortsnära naturområde där möjlighet för rekreation och utevistelse finns. Sjötorp är även en turistdestination under framförallt sommarhalvåret samtidigt som samhället ingår i biosfärsområdet för Vänerskärgården med Kinnekulle. Biosfärsområdet sträcker sig genom kommunerna Lidköping, Götene och Mariestad och innebär att områden inom kommunerna med koppling till Vänern och Kinnekulle ska fungera som modellområden för hållbar utveckling. Detta är värden som fortsättningsvis ska beaktas.

Teknik

Planområdet ingår som tidigare nämnts i det kommunala verksamhetsområdet för vatten, dagvatten och spillvatten. Sjötorps avloppsreningsverk har emellertid begränsad eller ingen ytterligare kapacitet under turistsäsong och avlopp från eventuell tömningsstation kan behöva lösas på annat sätt. Till exempel genom sluten tank som får tömmas och omhändertas av verksamhetsutövaren.

Service

Inom Sjötorps tätort finns ett utbud av både offentlig och kommersiell service, bland annat förskola, ett antal serveringar samt småbutiker. Mycket av den kommersiella servicen är dock inriktad till sommaren och turismen när befolkningen fördubblas.

Söder om planområdet har det som tidigare nämnts uppförts servicebyggnader med toaletter och dusch för besökare. Dessa är dock inte öppna ännu men avses öppnas när ställplatsen är färdigställd.

Trafik

Planområdet nås via Fiskare Pers väg norrifrån och Isbanevägen söderifrån. Båda vägarna ansluter till Slussvägen (Väg 2983) i öster. Dessa vägar har som tidigare nämnts en hastighetsgräns på 40 km/h. Skyltning till ställplatsen finns vid korsningen Isbanevägen/Slussvägen.

Inom och runt planområdet finns inga separata gång- och cykelvägar och bedömningen är fortsatt att bilar, gående och cyklister kan samsas inom det befintliga vägnätet då trafikintensiteten är relativt låg. För att ta sig upp mot kanalen rekommenderas Notvägen som i norr via en gångstig kopplas samman med fortsättningen på Fiskare Pers väg eftersom dessa gator är mindre trafikintensiva än Slussvägen. Trafikverket planerar också för en ny separerad gång- och cykelväg mellan Sjötorp (korsningen Isbanevägen/Kyrkvägen) och Hasslerör längs med väg 26 som ska förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter och bli del i det befintliga cykelstråket mellan Mariestad och Gullspång. Gång- och cykelvägen planeras vara klar till år 2028.

Sjötorp trafikeras av kollektivtrafiken mellan Mariestad och Gullspång. Hållplats intill planområdet finns vid Slussvägen i nordöst.

Konsekvenser

Kommunala

Detaljplan

I samband med att detaljplanen vinner laga kraft kommer gällande detaljplaner att ersättas på de delar som ligger inom det aktuella planområdet. För både 1493-P20 och 1680-P145 innebär det att yta för idrottsändamål (Ri) respektive idrott (Y) kommer ersättas med yta för parkering.

Fastigheter och rättigheter

Vid eventuell fastighetsreglering ansvarar lantmäteriet för förrättningen medan fastighetsägaren (kommunen) står för initiering och kostnad av lantmäteriförrättningen. Kostnad fastställs enligt lantmäteriets taxa.

De två rättigheterna som finns i inom planområdet kommer inte påverkas av detaljplanens genomförande. Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar för ledningsrätten behöver inte sättas ut på plankartan då ledningarna går i allmän plats.

Ledningsrätt för de kommunala VA-ledningarna i planområdets södra del bör sökas för att kunna säkerställa dess framtida drift och skötsel.

Natur

Grönområde

Grönområdet inom planområdet kommer att bevaras och även tryggas för i framtiden i och med att det får planstöd. Det ska som tidigare nämnts fungera som ett friväxande grönområde med begränsat underhåll. Byggnaderna inom grönområdet avses rivas. De invasiva arterna kan behöva hanteras särskilt i vidare skede och eventuell plan för detta bör tas fram.

Miljö

Ställningstagande 4 kap. 33 b § plan- och bygglagen (2010:900)

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning behöver därmed inte göras och en miljökonsekvensbeskrivning behöver inte heller tas fram.

Länsstyrelsen har 2024-01-08 meddelat att de delar kommunens bedömning.

Strandskydd

Kommunen åberopar följande särskilda skäl för upphävande av strandskydd: 7 kap 18 c § p. 1 MB (redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften) och 7 kap 18 d MB (område för landsbygdsutveckling i strandnära läge).

Marken som omfattas av upphävandet utgörs av en grusad yta (anläggning) som tidigare använts för idrottsändamål vintertid genom att det spolats en isbana för bandy samt en iordningställd grusväg. Det finns bevisning med stöd av äldre planer och kartor att området använts för idrottsändamål sedan mitten av 1900-talet, troligtvis även tidigare än så. Enligt 7 kap 13 § MB anges att strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Kommunen bedömer att den berörda marken inte är av sådan typ (natur) som lagstiftningen avser skydda och säkerställa allemansrättslig tillgång till. Detta eftersom marken är exploaterad och ianspråktagen för idrottsanläggning som är en bygglovspliktig anläggning och inte något naturområde där allemansrätten gäller. Vidare är marken lokaliserad inom tätbebyggd miljö och påverkad och utgör ingen livsmiljö för djur- och växtliv, det finns därmed inga livsmiljöer som kan bevaras.

Kommunen kan konstatera att allmänheten har möjlighet att beträda planområdet i dagsläget eftersom allmänheten inte är utestängd från området genom exempelvis staket eller annan inhägnad. Detta skall dock inte förväxlas med allemansrättslig tillgång till strandområden så som lagtexten är angiven. Med allemansrättslig tillgång avses enligt kommunens bedömning det som är angivet i 2 kap. 15 § regeringsformen som anger att allemansrätten innebär att alla ska ha tillgång till naturen och det kan vidare konstateras att de delar som strandskydd upphävs inom nu aktuell detaljplan inte innefattar några naturområden. Kommunen bedömer att det för prövningen av upphävandet inte är relevant att området som strandskydd upphävs inom i dagsläget är tillgängligt eftersom området är exploaterat och ianspråktaget på ett sätt som gör att det inte faller under första punkten om för strandskyddets syften om allemansrättslig tillgång till strandområden och att det vidare inte finns några goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten som kan bevaras.

Kommunen är av uppfattningen att allemansrätten i första hand gäller utanför tätbebyggda och planlagda områden. I tätbebyggda och planlagda områden är mark som är avsett för enskilt ändamål reglerat som kvartersmark och ej allmänt tillgängligt liksom mark som är allmänt tillgängligt reglerat som allmän plats. I områden som inte är planlagda samt naturområden råder inte samma juridiska förutsättningar som inom planlagda områden. I dessa områden gäller då allemansrätten och begrepp som tomtplats, hemfridszon och hur bebyggelse samt utformning av områden kan uppfattas som ett hinder för eller inskränkning av allemansrättslig tillgång blir aktuella. Således är strandskyddets syfte om att säkerställa allemansrättslig tillgång till strandområden inte relevant för aktuellt område.

Kommunen åberopar även LIS som särskilt skäl för upphävandet då området bedöms uppfylla kraven i 7 kap. 18 e § miljöbalken. Ett genomförande av planen bedöms kunna bidra till positiva sysselsättningseffekter och ett upprätthållande samt utveckling av av serviceunderlag i framförallt Sjötorp men även i den närliggande tätorten Lyrestad då tillkomst av ställplatser möjliggör ökat besöksunderlag som i sin tur utgör grund för olika former av kommersiell och offentlig service. Utvecklingen kan även ge större underlag för kollektivtrafiken inte minst under turistsäsongen. En ytterligare aspekt är att den allmänna tillgången till flera andra strandområden runt om i Sjötorp kan öka när antalet besöksparkeringar blir fler.

Eftersom parkeringssituationen som den är idag sällan räcker till under sommarperioden behöver fler platser oavsett vad komma till. Kommunen bedömer därför att det är lämpligare att möjliggöra detta på en redan ianspråktagen grusad yta utan inslag av natur som idag inte utnyttjas istället för att behöva ianspråkta oexploaterad naturmark och därigenom påverka djur- och växtliv samt friluftsliv negativt. Ingreppet som planen möjliggör för bedöms vidare därför inte påverka strandskyddets syfte gällande goda livsvillkor för djur- och växtliv. Området ligger dessutom inte heller i direkt anslutning till strandkanten där strandskyddet gäller idag vilket fortsatt möjliggör fri passage om cirka 50 meter och medför att strandskyddets syfte fortsatt kan tillgodoses långsiktigt. Samtidigt går Isbanevägen mellan allmänningen närmast vattnet och LIS-området och utgör på så sätt en naturlig avgränsning.

Utvecklingen som helhet bedöms därmed vara av sådant slag att strandskyddets syfte om att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden tillgodoses på ett tydligare sätt när fler människor kan få tillgång till området och möjlighet att uppleva det. Området bedöms heller inte ha betydelse för goda livsvillkor för djur- och växtliv.

Utifrån dessa ställningstaganden samt att strandskyddet aldrig varit gällande för området är kommunens sammanvägda bedömning att intresset att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset på platsen. Dessutom kommer allmänheten även efter planens lagakraftvinnande ha tillgång till området då den föreslagna åtgärden inte förändrar tillgängligheten till platsen.

Dagvatten
Det uppkomna dagvattnet förväntas inte förändras i samband med genomförandet av detaljplanen eftersom markförhållandena ska bibehållas och graden av genomsläpplighet därmed kommer bestå samtidigt som nuvarande dräneringssystem kommer finnas kvar.

Hälsa och säkerhet
Beräkning av omgivningsbuller
Ett genomförande av detaljplanen förväntas generera mer trafik på området framförallt under turistsäsongen och bullernivåerna förväntas därmed också öka. Kommunen gör ett konservativt antagande om att varje plats generar cirka fem fordonsrörelser per dygn vilket blir en ökning med cirka 450 fordonsrörelser totalt. Kommunen utgår också generellt sett från att trafiken ökar med en procent årligen fram till 2040. Med en ökning av 450 fordonsrörelser per dygn plus en procent fram till 2040 förväntas trafiken på Slussvägen kunna öka från 800 fordonsrörelser per dygn till cirka 1500 fordonsrörelser per dygn. Genom uträkning enligt ”*Hur mycket bullrar vägtrafiken*” blir den ekvivalenta ljudnivån vid närmaste fasad utmed Slussvägen cirka 51 dBA vid ett sådant scenario, vilket fortsatt är under riktvärdet. För övriga vägar runt planområdet bedöms värdet vara lägre eftersom trafiken på dessa vägar bedömts vara lägre.

Översvämning
Översvämningssituationen förväntas inte förändras i samband med genomförandet av detaljplanen eftersom markförhållandena ska bibehållas och graden av genomsläpplighet därmed kommer bestå. Området bedöms även efter planens genomförande kunna tillåtas översvämmas både i samband med förhöjda vattennivåer samt klimatanpassade 100-årsregn i och med att detaljplanen inte möjliggör någon förändrad eller känslig markanvändning utan enbart allmän plats och parkering.

Erosion
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka erosionsrisken på platsen.

Skred
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka skredrisken på platsen.

Ras
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka rasrisken på platsen.

Geotekniska
Planens genomförande bedöms inte innebära några förändringar kring de geotekniska förutsättningarna på platsen då den grusade ytan ska bevaras.

Hydrologiska
Planens genomförande bedöms inte innebära några förändringar kring de hydrologiska förutsättningarna på platsen.

Sociala
Grönområdet med dess sociala värden för rekreation och utevistelse kommer som tidigare nämnts bevaras samtidigt som potentialen för Sjötorp som turistdestination förväntas kunna utvecklas då besöksunderlaget kan öka i och med att fler platser för övernattning samt parkering möjliggörs. Dessutom kan ett genomförande av planen bidra till att situationen som råder på platsen idag blir mer ordnad och strukturerad samt upplevs tryggare med tydliga parkeringar, avskärmande planteringar samt anvisade utrymmen för renhållning och sanitet. Samhällets funktion som modellområde för hållbar utveckling i biosfärsområdet ”*Vänerskärgården med Kinnekulle*” bedöms inte påverkas.


Riksintresse
Friluftsliv
Eftersom att markområden ska användas till det ändamål som är mest lämpligt med hänsyn till beskaffenhet, läge samt föreliggande behov (3 kap. 1 § MB) bedömer kommunen att genomförandet av föreslagen detaljplan inte påtagligt kommer påverka riksintresset för friluftslivets värdekärnor negativt. Detta på grund av att området redan bedöms vara ianspråktaget samt att det finns ett utpekat behov av fler platser för övernattning och parkering i Sjötorp under turistsäsongen.

Rörligt friluftsliv
Då planområdet ligger inom Sjötorps tätort bedömer kommunen att platsen uppfyller kraven i 4 kap. 1 § miljöbalken. Genomförande av planen bedöms därmed inte påverka riksintresset för det rörliga friluftslivets värdekärnor negativt.

Trafik
Trafiken runt planområdet kan komma att öka i samband med genomförandet av detaljplanen. För att möta den ökade trafiken i närområdet avses trafiksituationen förbättras, trafiksäkerheten öka och framkomlighetsproblemen förebyggas genom att se över körbanebredden på delen av Fiskare Pers väg som berörs av planförslaget. Mellan den nyanlagda infarten till ställplatsen och korsningen med Slussvägen planeras vägen bli cirka en meter bredare samtidigt som korsningarna görs om så tillräcklig svängradie säkerställs för större fordon. Kommunen avser även flytta infartsskyltarna som tidigare funnits vid korsningen Slussvägen/Isbanevägen till korsningen Slussvägen/Fiskare Pers väg för att leda om trafiken till ställplatsen. Infarten från Isbanevägen ska fortsatt finnas kvar som en alternativ väg vid nödsituationer.

Övriga illustrationer

Situationsplan



Situationsplan 1:1000 (A3)


3D-vyer



Vy 1



Vy 2



Situationsplan



Vy 3




Vy 4



Vy 5



Vy 6



Situationsplan



Vy 7



MARIESTAD

MARIESTAD

Granskningsutlåtande

Detaljplan för del av Sjötorp 2:184, Sjötorp, Mariestads kommun

Januari 2025

Kontaktuppgifter

Mariestads kommun
Planenheten
Besöksadress: Stadshuset, Kyrkogatan 2
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: info@mariestad.se

Inkomna yttranden

Yttrandena har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena återges i sin helhet och kommenteras därefter av kommunen.

1. Länsstyrelsen, 2024-08-01
2. Lantmäteriet, 2024-08-05
3. Trafikverket, 2024-07-04
4. Miljö- och byggnadsnämnden, 2024-08-20
5. Tekniska nämnden, 2024-08-27
6. Räddningstjänsten Skaraborg, 2024-06-24
7. Ellevio, 2024-06-26
8. Vattenfall, 2024-06-25
9. Yttrande 1, 2024-08-03
10. Yttrande 2, 2024-08-04
11. Yttrande 3, 2024-08-04
12. Yttrande 4, 2024-08-04
13. Yttrande 5, 2024-08-05
14. Yttrande 6, 2024-08-05

Granskningen syftar till att visa det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta samt ge berörda intressenter en andra och sista möjlighet att lämna synpunkter innan detaljplanen beslutas om antagande. Den första möjligheten att lämna synpunkter var i samband med samrådet som pågick under perioden 16 januari 2024 till 8 februari 2024.

Förslag till detaljplan för del av Sjötorp 2:184, Sjötorp, Mariestads kommun har varit föremål för granskning under perioden 19 juni 2024 till 5 augusti 2024. De synpunkter som kommit in under granskningstiden samt kommunens ställningstagande och förslag till förändring av planförslaget med anledning av synpunkterna redovisas i detta granskningsutlåtande. Av granskningsutlåtande framgår hur kommunen tillgodosett synpunkterna och eventuellt om kommunen inte kunnat beakta någon synpunkt samt skälen till detta.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsens samlade bedömning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas. Detta beror på att det finns frågor som berör miljökvalitetsnorm för vatten samt strandskydd, som inte har hanterats på ett acceptabelt sätt.

Motiv för bedömningen

Länsstyrelsen befarar inte att:

- Riksintresse kommer att skadas påtagligt
- Mellankommunal samordning blir olämplig
- Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion

Det finns dock risk för att genomförande av detaljplaneförslaget kan ha negativa konsekvenser på miljökvalitetsnorm för vatten för den berörda grundvattenförekomsten. Även frågan om strandskydd behöver bearbetas innan planen antas.

Miljökvalitetsnorm för vatten

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver säkerställa att det varken grundvattenförekomsten eller vattenskyddsområdet riskerar att påverkas negativt i samband med planens genomförande innan planen antas.

Den befintliga dräneringssystemets styrförmåga och potential att användas vid ett eventuellt spill behöver undersökas innan planens antagande. Eventuella åtgärder som behövs för att grundvattnet inte påverkas negativt ska säkerställas i planens eller genomföras innan planens antagande. Åtgärder för att skydda grundvatten måste vara robust och långsiktigt trovärdig och inte vara beroende av att det alltid finns teknisk kunnig personal och ekonomiska resurser för att underhålla och serva anläggningen på plats.

I det hydrologiska utlåtande (Tyréns 2024-05-21) som hör till handlingarna dras slutsatsen att ”ett eventuellt spill till grundvattnet inom grusplanen kan utgöra en risk, för grundvattenförekomsten öster om och vattenskyddsområdet söder om planen om ingen vidare åtgärd vidtas”.

Länsstyrelsen anser att de eventuella åtgärderna långsiktigt ska säkerställa att artikel 7 vattendirektivet kan följas och skydda grundvattenförekomsten. Skyddet av grundvatten är ett starkt allmänt intresse som ska vägas mot det allmänna intresset av en parkering och uppställningsplats för husbilar.

Strandskydd och LIS

Länsstyrelsen anser att det faktum att marken utgörs av en grusad yta för parkering inte innebär att den är ianspråktagen i miljöbalkens mening. Länsstyrelsen anser därmed att 7 kap 18 c § punkt 1 miljöbalken inte

är tillämplig. Länsstyrelsen anser däremot att området skulle kunna vara ett LIS-område, där 7 kap 18 d § stycke 1 miljöbalken är tillämplig. Motiveringen till områdets lämplighet som LIS-område behöver dock utvecklas.

Synpunkter på granskningshandlingen

Invasiva arter

Enligt granskningshandlingarna finns en mängd invasiva arter inom området. En plan bör upprättas för att hantera vegetation och massor på ett sätt som förhindrar spridning av invasiva arter.

Kommentar

Kommunen har till antagandet undersökt och säkerställt dräneringssystemets styrförmåga att användas vid ett eventuellt spill. Allt vatten som infiltreras på bandyplanen leds till en befintlig pumpstation via ledningar. Dessutom har pumpstationen utrustats med oljeavskiljare samt filterbrunn för att minska risken för påverkan. Installation av oljeavskiljare och filterbrunn har gjorts inför antagandet av detaljplanen för att säkerställa markens lämplighet för planerat ändamål i enlighet med länsstyrelsens yttrande. Kommunen anser nu att frågan kring artikel 7 vattendirektivet är tillräckligt hanterad och att grundvattenförekomsten skyddas. Planbeskrivningen har kompletterats med denna redovisning.

Kommunen vidhåller vad som tidigare redovisats avseende skäl och motiv för upphävande av strandskydd och delar inte länsstyrelsens bedömning. Kommunen bedömer att det aktuella området är i anspråktaget och påverkat på ett sådant sätt genom exploatering att strandskyddets syften om att trygga förutsättningar för allemansrättslig tillgång och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv inte är relevanta på platsen. Kommunen bedömer även att skäl 7 kap. 18 e § MB (landsbygdsutveckling i strandnära läge) är tillämpbart i aktuellt fall och har kompletterat och utökat beskrivning och motivering av detta.

Lantmäteriet

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade juni 2024) har följande noterats:

Lantmäteriet har inget att erinra mot planförslagets granskningshandlingar.

Kommentar

Kommunen noterar informationen.

Trafikverket

Då kommunen har justerat plangränsen sedan samrådet har Trafikverket inte längre något att erinra mot att detaljplanen antas.

Trafikverkets ärendenummer: TRV 2024/73017

Kommentar

Kommunen noterar informationen.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande synpunkt:

Ingen utfart ska ske mot Alviksvägen.

Kommentar

Kommunen noterar synpunkten och vill låta meddela att befintlig utfart mot Alviksvägen avses stängas vilket framgår av planbeskrivningen under kapitlet ”*Hela detaljplanen*”. Att avsikten med den skrivningen också innebär att ingen utfart ska ske mot någon del av Alviksvägen förtydligas i planbeskrivningen inför antagande.

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av granskningshandlingarna gällande detaljplan för Sjötorp 2:184, Mariestads kommun och lämnar yttrande enligt bilaga ”Yttrande för detaljplan för Sjötorp 2:184”.

Dagvatten

I det hydrogeologiska utlåtandet framkommer att dräneringsvattnet från grusplanen pumpas ut till dike, vilket antas mynna i Vänern. Planförslaget beskriver dock inte risker för att föroreningar från parkering/ställplatser når dräneringsvattnet och sprids till Vänern.

VA ser gärna att barriär av något slag används för att förhindra spridning av föroreningar till dagvattennätet eller Vänern. Områdets karaktär med närheten till vattnet innebär att det inte finns någon självklar lösning. Vi kan därför inte komma med konkreta förslag på den tekniska utformningen. Frågan bör utredas inför anläggandet av fastigheten.

Övrigt

Om naturmarken blir parkavdelningens ansvar behövs medel för att sköta den skjutas till och den måste läggas till i skötselplanen.

För gång- och cykelvägens skötsel behöv medel för drift skjutas till.

Fordonstrafiken på Fiskare Pers väg kommer att öka som mest under sommarperioden och i följd av hänvisning och möjligheten att parkera på före detta bandyplan. Denna nya trafiksituation på Fiskare Pers väg (sett som den primära infartsväg till målpunkten) innebär att framkomligheten i korsningen Fiskare Pers väg och Slussvägen ses över för att förebygga ett framkomlighetsproblem när exempelvis en turistbuss (oftast en Bb-fordon) får tillräckligt svängradie i korsningen. Körbanebredden på delen som berörs på Fiskare Pers väg behöver även ses över.

Isbanevägen sett som en alternativ infartsväg är en väldig smal väg till målpunkten. En mötesplats kan vara aktuell att anlägga på sträckan.

Kommentar

Till antagandet har dräneringssystemets styrförmåga och potential att användas vid ett eventuellt spill undersökts och säkerställts. Allt vatten som infiltreras på bandyplanen leds till pumpstationen i söder. Pumpstationen har därför utrustats med oljeavskiljare samt filterbrunn för att minska en eventuell påverkan på recipienten Vänern.

Information att naturmarken avser befintligt grönområde och att det bevaras samt fungera som ett friväxande grönområde med begränsat underhåll finns sedan tidigare i planbeskrivningen.

Information gällande att gång- och cykeltrafik föreslås samsas inom det befintliga nätet precis som det gör idag finns sedan tidigare i planbeskrivningen.

Till antagandet har planbeskrivningen uppdaterats med information gällande hur trafiksituationen avses förbättras gällande ingrepp på Fiskare Pers väg. Däremot har information om mötesplats på Isbanevägen tagits bort då denna åtgärd beslutats att avbrytas tack vare att breddning av Fiskare Pers väg istället ska genomföras.

Räddningstjänsten Skaraborg

Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:

- Räddningstjänsten har inget att erinra utöver tidigare synpunkter.

Kommentar

Kommunen noterar informationen.

Ellevio

Med hänvisning till redan angivet yttrande i samrådsskedet har Ellevio inget ytterligare att erinra.

Kommentar

Kommunen noterar informationen.

Vattenfall

Vattenfall Eldistribution har tagit del av detaljplan för del av Sjötorp 2:184 och lämnar följande yttrande.

Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet. Vattenfall Eldistribution har inget att erinra.

Kommentar

Kommunen noterar informationen.

Yttrande 1

Härmed insändes synpunkter på Detaljplan Sjötorp 2:184.

Utbyggnad av f.d Bandyplan till SJÖTORPS CAMPING enligt Kommunstyrelsens beslut 20190415.

Turismindustrin är den snabbast växande industrin i Sverige. Göta Kanalområdet utgör Sveriges största turistområde.

Sjötorp vid Vänern och Vättern är i denna sektor starkt växande.

Sjötorps behov är en CAMPING med både ställplatser och vanlig parkering. (Töreboda Camping kan utgöra ex.)

I bifogade bilagor listas behov och möjligheter utifrån dagens läge.

Dessa handlingar är också lämnade på Kommunhuset 20240804.

Bilaga Sjötorps camping yttrande

Utveckling av turismen i Sjötorp, Mariestads kommun

En viktig del av Mariestads kommuns näringsliv

Det är ett känt faktum att Sjötorp är ett brukssamhälle som utvecklats i ett nära förhållande till Vänern och Göta Kanals tillkomst.

Från Göta Kanals tillkomst (1822) har Sjötorps varv varit ett centrum för nybyggnation av fraktfartyg (ca 500 st) och reparation/renovering av dessa.

Fram till 1957 fanns ett stort sågverk dit många fartyg kom för att lasta sågat virke.

Genom satsningen på Göta Kanals utveckling som turistled har brukssamhället ändrat karaktär. Idag sker för varje år en utveckling inom turismindustrin.

Detta har medfört att Sjötorp har blivit en av de mest besökta turistorterna i Skaraborg.

Denna utveckling måste få fortsätta. Sjötorp har genom sitt geografiska läge en stor , ännu outnyttjad potential för turismen.

Här har Mariestads Kommun ett stort ansvar och en stor möjlighet att stimulera denna utveckling. Det är ju en kommuns skyldighet att bl.a stå för näringslivets utveckling.

Vi upprepar därför vår starka övertygelse att ett led i Sjötorps utveckling är skapandet av en SJÖTORPS CAMPING på den f.d bandyplanen och kringliggande ytor. Detta har dessutom redan positivt behandlats i kommunens styrande organ (Se bifogade bilagor).
Töreboda Camping kan härvid stå som ett exempel på en praktisk utformning. För Sjötorps del skulle denna utbyggnad kunna ske under de närmaste tre till fem åren.

Bilaga Medborgarförslag 2024

Skicka in | Skriv ut

MARIESTAD

Medborgarförslag
SIDA 1 AV 1

Datum: 2018-07-23

Från

Namn			
Adress		Postnummer: 54266	Ort: SJÖTORP
Telefon bostad	Telefon arbete: XX	Mobil	
E-postadress		Fax: XX	

Förslaget (Presentera här kort ditt medborgarförslag)

Projektering och stegvis utbyggnad av "SJÖTORPS CAMPING" i anslutning till och på nuvarande Bandyplan (Isbanevägen/Alviksvägen)

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motiveragärna **varför** du anser att förslaget ska genomföras och **hur** det i så fall ska kunna ske.)

Sjötorp utgör idag en centralort i Mariestads Kommun vad gäller turismens utveckling, Besöksantalet är betydligt större dagligen än vid t.ex hamnområdet i Mariestads tätort.
Idag råder stor brist på antalet ställplatser för husbilar/husvagnar /tälti ett barnvänligt område. Bandyplan (samt ev. angränsande grönytor) bör förvärvas av Mariestads Kommun av nuvarande ägare Idrottsföreningen ELLESS IF.
"Sjötorps Camping" bör stegvis byggas ut med Töreboda Camping som efterföljansvärt exempel.Detta skulle gynna inte bara lokala näringsidkare utan skattemässigt hela Mariestads Kommun. Dessutom kan ett antal nya arbetsplatser skapas.
I anslutning till Bandyplanen finns redan positiva förutsättningar: Allmän badplats (50 m till Vänern) , bryggor för fiske, möjlighet till båtuthyrning, toaletter + duschmöjligheter, nyrenoverad tennisbana, motionsspår.-EL finns framdraget till ett stort antal elstolpar runt hela banan.
Bandyplanen kan till en ringa kostnad erbjuda minst 50 ställplatser för husbil/husvagn.+ tältplatser.
Bandyplanen kan även förses med 5-10 enkla uthyrningsstugor, lekplats för barn (gungor+sandlåda) samt enkel sommarservering/kiosk.(serveringsmöjligheter inomhus finns redan).
Sjötorps Camping kan drivas direkt av Mariestads Kommun el. indirekt genom leasingavtal.

Namnteckning

Datum	Namnteckning	Namnförtydligande
2018-07-24		

Skickas eller lämnas in till: **KOMMUNLEDNINGSKONTORET**

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Hemsida	E-postadress
542 86 MARIESTAD	Kyrkogatan 2 MARIESTAD	0501 - 75 50 00	0501 - 75 50 09	www.mariestad.se	info@mariestad.se

Kommentar

Kommunen noterar synpunkterna och tycker det är positivt med enskilda engagemang och att det inte bara är kommunen som ser potential i utvecklingen av den före detta bandyplanen i Sjötorp. Kommunstyrelsen har också 2019-04-15, Ks § 66, tagit ställning till det inkomna medborgarförslaget och konstaterade då att det fanns goda förutsättningar att utveckla fastigheten för campingverksamhet samt att det fanns ett uppdrag att se över parkeringssituationen i Sjötorp vad gäller långtidsparkering, korttidsparkering och ställplatser med mera.

I samband med att aktuell detaljplan påbörjades har dock kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-22, Ksau § 442, beslutat om ett nytt uppdrag för fastigheten vilket endast innefattar möjliggörande av parkering och ställplatser. I och med att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark enligt 1 kap. 2 § plan- och bygglagen är det kommunen som bedömer vad som är mest lämpligt för marken vilket med hänvisning till uppdraget anses vara ställplatser/parkering och inte camping.

Yttrande 2

Trafik

Att området redan är ianspråktaget löser inte trafikfrågan. Med en fördubbling av antalet ställplatser samt parkering av bussar och personbilar måste väl t.o.m ni förstå att trafiksituationen blir något helt annat. Vi har påpekat trafikproblemet redan från det första tillfälliga bygglovet. Nu är det dags att lyssna. Det ska vara förbjudet att åka med husbil på Isbanevägen. Nu är det en rundkörning som är farlig. Det körs fram och tillbaka, vänds på de mest häpnadsväckande sätt utan någon som helst hänsyn till andra. Ska man ta sig från parkeringen in till Sjötorp är man hänvisad till Slussvägen. Där finns ingen trottoar och parkering sker på båda sidor av vägen. Det är inte alls trafiksäkert, det är ett under att det inte hänt någon allvarligare incident. Hur har ni tänkt om detta. Infarten i söder skulle tas bort men är fortfarande den infart som används mest. Den måste tas bort, är rent av trafikfarlig .

Skötsel

Just nu är det vild camping som gäller, ingen som tittar till hur området ser ut. Lastbilar, husbilar, husvagnar, bussar, tält och personbilar i en salig röra och det finns inte ens bygglov. Skulle något hända vem tar ansvar?

Kommentar

Kommunen noterar synpunkterna och förstår att trafiksituationen är en viktig fråga i sammanhanget. Det är därmed kommunens intention att försöka få till en så bra trafiklösning som möjligt. Bland annat avser kommunen att se över körbanebredden samt korsningar på delen av Fiskare Pers väg som berörs av planförslaget, mellan den nyanlagda infarten till ställplatsen och korsningen med Slussvägen. Detta för att möta den ökade trafiken och förebygga framkomlighetsproblem. Information om detta har tillförts planbeskrivningen inför antagande.

I tidigare skede har det framgått att kommunen även avser stänga den före detta bandyplanens södra infart från Isbanevägen med undantag för nödsituationer. Detta kan göras genom att exempelvis uppföra en öppningsbar bom eller liknande. En sådan åtgärd är möjlig inom den användning som föreslagen detaljplanen anger för området. Det sistnämnda har tydliggjorts i planbeskrivningen inför antagande.

Att förbjuda husbilar på Isbanevägen är däremot ingen fråga detaljplanen kan hantera. Planenheten har därför fört vidare frågan till den tekniska förvaltningen så den ska kunna hanteras korrekt.

Vad gäller trottoarer längs med Slussvägen är det en fråga som Trafikverket snavarar för då Slussvägen är statligt väg (2983) med Trafikverket som väghållare. För att ta sig från ställplatsen upp till Göta kanal som oskyddad trafikant (fotgängare eller cyklist) finns emellertid alternativa vägar med lägre trafikintensitet. Notvägen som i norr kopplas samman med Fiskare Pers väg genom en gångstig är ett sådant alternativ. Information om detta har tillförts planbeskrivningen inför antagande.

När det kommer till skötsel av området och en mer strukturerad ställplats med tydliga parkeringar och avskärmande planteringar kan det först genomföras i samband med att det finns ett gällande bygglov varför aktuell detaljplan är nödvändig att ta fram som bygglovet kan ta stöd i.

Yttrande 3

Vi vill inte ha denna camping utanför vårat hus!

Kommunen har deltagit i olaglig verksamhet under sommaren.

Vi har flera gånger påpekat att det inte är accepterat att kommunen tillåter denna verksamhet. Svaret har varit när vi ringt och mailat så är svaret att ni inte har folk till detta att komma för att titta. Jag har tagit flera kort som bevis.

Vi har haft en laglös verksamhet utanför våra fönster. Stora lastbilar och husbilar och tält. De grillar och skrattar och skålar. Vem är tillsatt att kontrollera detta?

De som kommer har semester men vi bor här och vi jobbar!!!!

Vi har fått frågan vem som driver campingen. Vi har svarat att det finns ingen camping! Vi har swishat pengar säger gästerna! Vem har de swishat till? Är det till Mariestads kommun? Det har stått ett swishnr på stolpen men den försvann häromdagen! Det är inte bra för kommunen att inte ha bygglov och ändå ta betalt!

Trafiken har ökat och ur miljöperspektiv är inte detta accepterat att lägga sån verksamhet i ett villaområde!

Bilar åker fram och tillbaka.

Bilar kommer och kör in på en och ut på en annan sida. För att sedan komma in på vår väg igen och köra.

För oss som bor har det blivit trafikfara. Barn som cyklar och leker .Vad ska hända för att kommunen ska fatta?

Trafikverket upplevdes inte nöjda med den ökade trafik här som går ut på Slussvägen.

Vi hävdar att strandskyddet ska gälla. 300 meter är vad som gäller vid Vänern. Vi har haft husbilar stående precis utanför vårt hus!!!!!!!

Vi upplever att Isbanevägen är belastad. Vi önskar en förbudsskylt ute vid genomfartsvägen att inga husbilar ska åka in på Isbanevägen. Då minskas en infartsväg.

Detta måste stoppas!!!!! Ni pratar om utveckling! Detta är inte utveckling!

Vi ser fram emot att ta del av vad kommunen svarar.

Kommentar

Kommunen noterar synpunkterna och är medveten om att det finns enskilda intressen i och runt planområdet som måste beaktas. Samtidigt ska planläggning även ta hänsyn till allmänna intressen enligt 2 kap 1 § plan- och bygglagen, vilket ställplatser och parkering anses vara utifrån de behov som kommunens översiktsplan från 2018 talar om.

Kommunen kan i dagsläget inte hindra människor och fordon från att ta sig till platsen och uppehålla sig där eftersom den är allmänt tillgänglig och inte har något parkeringsförbud. Genom ett framtida bygglov kan situationen emellertid regleras och struktureras upp. Aktuell detaljplan är därför nödvändig att ta fram som grund för detta. För att också förbättra trafiksituationen avser kommunen att se över körbanebredden samt korsningar på delen av Fiskare Pers väg som berörs av planförslaget, mellan den nyanlagda infarten till ställplatsen och korsningen med Slussvägen. Detta för att möta den ökade trafiken och förebygga framkomlighetsproblem. Information om detta har tillförts planbeskrivningen inför antagande.

I tidigare skede har det framgått att kommunen även avser stänga den före detta bandyplanens södra infart från Isbanevägen med undantag för nödsituationer. Detta kan göras genom att exempelvis uppföra en öppningsbar bom eller liknande. En sådan åtgärd är möjlig inom den användning som föreslagen detaljplanen anger för området. Det sistnämnda har tydliggjorts i planbeskrivningen inför antagande.

Att förbjuda husbilar på Isbanevägen är däremot ingen fråga detaljplanen kan hantera. Planenheten har därför fört vidare frågan till den tekniska förvaltningen så den ska kunna hanteras korrekt.

Det uppsatta swishnummret är inte något som kommunen ansvarat för eftersom kommunen inte bedrivit någon avgiftsbelagd ställplats. Det var ett missförstånd från en tidigare arrendator som nu har åtgärdats.

Strandskyddet för det aktuella området har aldrig varit gällande då det varit planlagt sedan innan strandskyddslagstiftningen kom till. I samband med att området får en ny plan inträder dock strandskyddet och det behöver upphävas på nytt för att detaljplanen ska kunna genomföras. Kommunen motiverar upphävandet med att området redan är ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att det behövs för att bidra till positiv utveckling av landsbygden.

Yttrande 4

Tydliggör vilken infart som gäller till området

På sid. 6 i Planbeskrivning fastslås att södra infarten till planområdet från Isbanevägen ”avses endast användas vid nödsituationer”. Enligt Samrådsredogörelsen sid. 15 avser kommunen att flytta infartsskyltarna som tidigare funnits vid korsningen Slussvägen/Isbanevägen till korsningen Slussvägen/Fiskare Pers väg för att leda om trafiken till ställplatsen. Detta är en bra åtgärd, men det räcker inte.

Ett betydande antal husbilar har under de senaste åren samt innevarande år använt Isbanevägen som infart till ställplatsen, och de lär fortsätta att göra så kommande år, utan att notera att skylten vid Slussvägen/Isbanevägen har tagits bort. De som anländer till Sjötorp söderifrån ser inte den nya infartsskylten i korsningen Slussvägen/Fiskare Pers väg, utan kommer som vanligt att svänga in på Isbanevägen och starta en rundkörning runt ställplatsen. För att i någon mån stävja detta, föreslår vi att en ny skylt sätts upp vid infarten till Isbanevägen, där det framgår att infarten till ställplatsen ligger x meter längre fram.

Vi som bor i området kan ibland notera en viss förvirring hos de husbilar som svängt in på Isbanevägen. ”*Var ligger Göta kanal?”* är en fråga man får från en del. För att slippa rundkörningar i samhället på jakt efter bästa ställplatsen borde det sättas upp **informativa orienteringskartor** såväl vid södra som vid norra infarten till Sjötorp med tydlig information om var ställplatserna i samhället är belägna. Under högsäsong är husbilarna många, och en sådan åtgärd skulle spara samhället från en hel del onödig rundkörsel.

Trots uppgiften om att infarten från Isbanevägen till ställplatsområdet endast avses användas vid nödsituationer, hittar vi formuleringar om att anlägga mötesplatser på Isbanevägen för att avlasta den ökande trafiken. Detta upplever vi som inkonsekvent. Södra utfarten bör utformas på sådant sätt att det är tydligt denna endast ska användas vid behov av utrymning. En **öppningsbar bom** bör sättas upp. Om utformningen blir den rätta försvinner behovet av mötesplatser på Isbanevägen.

Vi föreslår också att buskar och träd planteras även utefter Isbanevägen, så som gjorts längs Alviksvägen. Detta för att förhindra terrängkörning från området över vägkanten in på Isbanevägen.

Sammanfattning av vårt förslag:

1. Hänvisningsskylt vid korsningen Slussvägen/Isbanevägen att infarten till ställplatsen ligger x meter längre fram
2. Informativa orienteringskartor över samhällets olika ställplatser vid södra och norra infarterna till Sjötorp

3. Öppningsbar bom vid södra utfarten från ställplatsen till Alviksvägen/Isbanevägen.
4. Trädplanteringar utmed Isbanevägen

Kommentar

Kommunen noterar synpunkterna och ser positivt på de förslag som angetts. Öppningsbar bom samt trädplanteringar är möjligt inom den användning som detaljplanen anger för området samtidigt som information om att infarten till ställplatsen ligger längre fram än vid Isbanevägen kan tillföras den skylt som redan står längs med Slussvägen och berör avgiftsfria parkeringar. Information om detta har tillförts planbeskrivningen inför antagande.

Orienteringsskyltar vid Sjötorps två respektive infarter är däremot ingen fråga för detaljplanen utan kommunen hänvisar därför vederbörande till möjligheten att lämna in förslaget som ett medborgarförslag i kommunfullmäktige så att frågan kan hanteras politiskt.

Vad gäller mötesplatserna på Isbanevägen är det ett avbrutet projekt. I samband med att den nya infarten till ställplatsen via Fiskare Pers väg kommit till backar kommunen i frågan och gör istället bedömningen att dessa mötesplatser inte behövs. För att förbättra trafiksituationen avser kommunen istället att se över körbanebredden på delen av Fiskare Pers väg som berörs av planförslaget, mellan den nyanlagda infarten till ställplatsen och korsningen med Slussvägen. Detta för att möta den ökade trafiken och förebygga framkomlighetsproblem. Information om detta har tillförts planbeskrivningen inför antagande.

Yttrande 5

Härmed vill jag/vi lämna in en överklagan på detaljplan Sjötorp 2:184.

Vi bevittnar dagligen farliga transporter med den ökade trafiken på Fiskare Pers Väg och Alviksvägen. Svårigheter vid möten med farliga backande ekipage som följd.

Nedskräpningen är markant. Vi vet att våra hus får ett mindre värde då det ska ligga så nära en camping. Vi hade inte köpt vårt hus om detta hade funnits då.

Vi vill fortsatt påstå att fler bostäder är ett bra och långsiktigt alternativ.

Det kan absolut inte vara lämpligt att locka in så mycket bilar av olika slag till ett område så nära Vänerns strand och mitt i ett villaområde. Vi tänker på strandskydd, miljön och all ökad risk för olyckor.

Vi känner oss bekymrade över denna ”plan”.

Kommentar

Kommunen vill återigen meddela att en detaljplan först kan överklagas när den har antagits av kommunfullmäktige i enlighet med 13 kap. 2 a § plan- och bygglagen då granskningen likt samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan. Vem som får överklaga framgår av 13 kap. 11 § plan- och bygglagen. Därav hanteras ovanstående ”överklagan” vidare som ett granskningsyttrande.

Kommunen noterar synpunkterna och förstår att trafiksituationen är en viktig fråga i sammanhanget. Det är därmed kommunens intention att försöka få till en så bra trafiklösning som möjligt. Bland annat avser kommunen att se över körbanebredden samt korsningar på delen av Fiskare Pers väg som berörs av planförslaget, mellan den nyanlagda infarten till ställplatsen och korsningen med Slussvägen. Detta för att möta den ökade trafiken och förebygga framkomlighetsproblem. Information om detta har tillförts planbeskrivningen inför antagande.

I tidigare skede har det framgått att kommunen även avser stänga den före detta bandyplanens södra infart från Isbanevägen med undantag för nödsituationer. Detta kan göras genom att exempelvis uppföra en öppningsbar bom eller liknande. En sådan åtgärd är möjlig inom den användning som föreslagen detaljplanen anger för området. Det sistnämnda har tydliggjorts i planbeskrivningen inför antagande.

Vad gäller frågan om bostäder hänvisar kommunen fortsatt till att planläggning av mark och vatten är en kommunal angelägenhet enligt 1 kap. 2 § plan- och bygglagen och att det därmed är kommunen som bedömer vad som är mest lämpligt för marken vilket anses vara ställplatser/parkering och inte bostäder. I kommunens översiktsplan från 2018 är området dessutom utpekat som lämpligt för anordnande av ställplats då det bedöms finnas ett behov av platser för övernattning och parkering för att möta den ökade befolkningen under sommaren.

Strandskyddet för det aktuella området har aldrig varit gällande då det varit planlagt sedan innan strandskyddslagstiftningen kom till. I samband med att området får en ny plan inträder dock strandskyddet och det behöver upphävas på nytt. Kommunen motiverar upphävandet med att området redan är ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att det behövs för att bidra till positiv utveckling av landsbygden.

Yttrande 6

Som boende på Alviksvägen, och direkt berörda av er nya planerade detaljplan, vilket ej beaktat mina tidigare synpunkter som kvarstår. Tung trafik i vårat villaområde är ingen bra kombination särskilt nu när trenden är att i möjligaste mån slippa stora fordon bland oss boende och fotgängare.

Problem med tillfarten är inte löst, det kommer fortfarande bli mycket trafik på Isbanevägen och på Alviksvägen därför att nuvarande infart till området ej upplevs som naturlig. Nu måste trafikanterna i viss mån åka förbi korsningen för att sedan köra tillbaka.

Anslutning genom ny väg, där jag tidigare anmodat om att göra en fyrvägskorsning med anslutning Notvägen och Fiskare Pers väg blev en halvmesyr.

Nu blev det istället för en Fyravägkorsning, två förskjutna T korsningar utan hänsyn taget till Notvägens sträckning och jag tänker då, att är det så er planering av nyprojekteringen av området ser ut, bådar det inte gått för oss i framtiden.

Har denna sommar som tidigare haft mycket trafik i vårt område, ingen skyltning eller avgift gör att det sprider sig på internet att det är gratis att bo här, hur kan man tillåta att det får förekomma innan man har klart med bygglov? Vilka regler gäller för Mariestads kommun ?

Tydligen inte samma som för övriga innevånare.

Kommentar

Kommunen noterar synpunkterna och förstår att trafiksituationen är en viktig fråga i sammanhanget. Det är därmed kommunens intention att försöka få till en så bra trafiklösning som möjligt. Detta avser inte en ny vägsträckning för den nya infarten vilket kommunen redogjort för i samrådsredogörelsen utan istället en översyn av körbanebredden samt korsningar på delen av Fiskare Pers väg som berörs av planförslaget, mellan den nyanlagda infarten till ställplatsen och korsningen med Slussvägen. Detta för att möta den ökade trafiken och förebygga framkomlighetsproblem. Information om detta har tillförts planbeskrivningen inför antagande.

I tidigare skede har det framgått att kommunen även avser stänga den före detta bandyplanens södra infart från Isbanevägen med undantag för nödsituationer. Detta kan göras genom att exempelvis uppföra en öppningsbar bom eller liknande. En sådan åtgärd är möjlig inom den användning som föreslagen detaljplanen anger för området. Det sistnämnda har tydliggjorts i planbeskrivningen inför antagande.

Kommunen kan i dagsläget inte hindra människor och fordon från att ta sig till platsen och uppehålla sig där eftersom den är allmänt tillgänglig och inte har något parkeringsförbud. Genom ett framtida bygglov kan situationen emellertid regleras och struktureras upp. Aktuell detaljplan är därför nödvändig att ta fram som grund för detta.



MARIESTAD

MARIESTAD

Datum: 2023-12-06
Dnr: Ks 2023/544

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Detaljplan för del av Sjötorp 2:184, Sjötorp, Mariestads kommun

Inledning

För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras. För att undersöka om den beskrivna detaljplanen nedan kan innebära betydande miljöpåverkan har sju checklistor använts.

Den första checklistan behandlar *särskilda bestämmelser*, vilket omfattar om det gäller undantag eller krav på att genomföra miljöbedömning. De efterföljande fem checklistorna är tematiskt indelade i miljöaspekterna *kulturvärden*, *naturvärden*, *sociala värden*, *materiella värden* och *risker för människors hälsa eller för miljön*. I dessa checklistor beskrivs först platsens känslighet och nuvarande förhållanden, och sedan hur planen påverkar dessa förhållanden och hur stor störningen sannolikt kommer att bli. Samtliga värden och risker som kan beskriva en miljöaspekt finns listade i bilaga 1.

I den sista checklistan, *Sammanvägd bedömning*, sammanställs ställningstagandena från de tidigare ifyllda checklistorna. Syftet är att få en helhetssyn och just kunna göra en sammanvägd bedömning av inringade aspekter. Den senare delen av denna checklista hanterar omfattningen av påverkan och fylls inte i om det redan har fastslagits att planen medför betydande miljöpåverkan. Om det fanns oklarheter om planens påverkan var betydande efter de första sex checklistorna används denna del som ett stöd för ställningstagandet. Detta ställningstagande motiveras avslutningsvis.

Planens syfte och huvuddrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-11-22 om uppdrag för detaljplan för del av Sjötorp 2:184, Sjötorp, Mariestads kommun.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ställplatser/parkering på den gamla bandyplanen i Sjötorp och samtidigt säkerställa att befintligt grönområde och gata bibehålls samt får planstöd.

Planområdet omfattar drygt 2,5 hektar mark av fastigheten Sjötorp 2:184 och är beläget i södra delen av Sjötorp. Planområdet utgörs av en gammal bandyplan i söder samt ett grönområde i norr. Det angränsar i norr till Fiskare Pers väg, i öster till Slussvägen och fastigheten Sjötorp 2:311, i söder till Isbanevägen och i väster till Alviksvägen. Marken ägs i sin helhet av kommunen. Se bild på nästa sida.



Sammanvägd bedömning
Bedömningen är att ett genomförande av planen inte kommer att medföra en betydande miljöpåverkan och därmed behöver en strategisk miljöbedömning *inte* göras och en miljökonsekvensbeskrivning *inte* tas fram.

Vidare bedöms den påverkan som ett genomförande av detaljplanen antas kunna ge upphov till främst vara kopplat till strandskydd. Denna planeringsaspekt bedöms kunna hanteras inom ramen för planbeskrivningens framtagande.

Särskilda bestämmelser			
4 kap. 35 § PBL	**Undantag från miljöbedömning: En särskild mkb för detaljplaner med *standardförfarande* behöver inte upprättas om planen enbart gäller något av nedan nämnda ärenden, och mkb:n i detta ärende är aktuell och tillräcklig.**	**Undantag**	
		Ja	**Nej**
5 kap. 7 a § PBL	Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som tillståndsprövas enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § MB (A- eller B-verksamhet), och är mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig?		X
	Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom fastställande av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, och är mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig för detaljplanen?		X
Kommentar	-		
6 kap. 3 § MB	**Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra en strategisk miljöbedömning gäller inte för detaljplaner som endast syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten.**	**Undantag**	
		Ja	**Nej**
	Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret?		X
	Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten?		X
Kommentar	-		
2 § miljö-bedömnings-förordningen	**Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a §.**	**Krav**	
		Ja	**Nej**
7 kap. 27 & 28 a §§ MB	Kan genomförandet antas omfatta en verksamhet eller åtgärd som på ett *betydande sätt* kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som förtecknats enligt fågeldirektivet (2009/147/EG) och därmed kräver tillstånd (Skyddad natur)?		X
	Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som på ett *betydande sätt* kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som förtecknats enligt art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) och därmed kräver tillstånd (Skyddad natur)?		X
Kommentar	-		

Kulturvärden

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn till kulturvärden.

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen.

- ☐ Biologiskt kulturarv (Information, Inventering av biologiskt kulturarv)
- ☐ Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse
- ☐ Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer
- ☐ Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader
- ☐ Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden)
- ☐ Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen)
- ☐ Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet

Beskrivning	*Det föreslagna planområdet är idag redan ianspråktaget för föreslaget ändamål. Vid en sökning i Riksantikvarieämbetets geoportal Fornsök redovisades inga fornlämningar inom området.*

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet.

- ☐ Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML (SFS 2013:558; BeBR; Förteckning; Vägledning)
- ☐ Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML (BeBR; Vägledning)
- ☐ Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 2 kap. KML (Fornsök; Vägledning; Lista med lämningstyper)
- ☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur)
- ☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)
- ☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)
- ☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur)
- ☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur)
- ☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur)
- ☒ Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur)
- ☐ Världsarv (Information)

Beskrivning	*Det föreslagna planområdet omfattas i sin helhet av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 1-2 §§ MB (Bilaga 2). Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Kommunen bedömer att områdets värden främst är kopplat till rekreation och inte kulturella värden eftersom att området även ingår i riksintresse för friluftsliv men inte kulturmiljövård.* *Inga övriga skyddade eller utpekade objekt/områden som kan antas komma att påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet finns inom planområdet.*

Planens påverkan

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena.	
Beskrivning	*Då inga kända kulturvärden bedöms finnas inom planområdet samtidigt som planområdet redan är ianspråktaget för föreslaget ändamål bedöms ingen negativt påverkan kunna ske.*

Bedömning av påverkan		
Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden?		Nej
Kan planen antas medföra *betydande* påverkan på kulturvärden?		Nej
Kommentar	*Kommunen bedömer att ett genomförande av detaljplanen inte antas medföra påverkan på kulturvärden.*	

Naturvärden

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn till naturvärden.

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen.

Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa:

- ☐ Naturtyper enligt habitatdirektivet (Lista över naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1; Arter & naturtyper i habitatdirektivet; Skyddad natur)
- ☐ Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde (Skogens pärlor; Skyddad natur)
- ☐ Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan (Skyddad natur)
- ☐ Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen (Skyddad natur)
- ☒ Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag (Information: Skyddad natur)
- ☐ Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa:

- ☐ Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i Fågeldirektivet] för vilka Särskilda skyddsområden skall avsättas)
- ☐ Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som förekommer i Sverige; Arter & naturtyper i habitatdirektivet – Bevarandestatus i Sverige)
- ☐ Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen)
- ☐ Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) Nyckelbegrepp samt fortplantnings- vilo- och övervintringsområden)
- ☐ Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter (ArtDatabanken)
- ☐ Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer

Beskrivning	*Det föreslagna planområdet är idag redan ianspråktaget för föreslaget ändamål och utgörs i norr av ett grönområde på knappt en hektar.* *Det föreslagna planområdet ingår enligt Naturvårdsverkets hemsida ”Skyddad natur” i ”Särskilt värdefulla vatten” för kultur och natur vilket har att gör med läget intill*

	Vänern och nära Göta kanal. Inom dessa områden ska åtgärder göras för att förbättra vattenmiljön och skydda dess kvalitéer vilka ska leda till att miljökvalitetsmålet uppnå, däribland god ekologisk status. Östra Vänern har i dagsläget otillfredsställande ekologisk status medan Göta kanal har måttlig status.

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet.

- ☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur)
- ☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)
- ☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)
- ☐ Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)
- ☐ Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB (Förteckning över områden; Skyddad natur)
- ☐ Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB; övrigt och skogligt biotopskydd i Skyddad natur)
- ☐ Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, förteckning i SFS 1998:1252 bilaga 1)
- ☐ Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB (Skyddad natur)
- ☒ Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB
- ☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur)
- ☐ Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan)
- ☐ Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB (Information; ska redovisas i översiktsplan)
- ☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur)
- ☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur)
- ☒ Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur)
- ☐ Världsarv (Information)
- ☒ Biosfärsområden (Information; Skyddad natur)
- ☐ Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen (Information; RAMSAR-områden i Skyddad natur)
- ☐ Skyddade marina områden enligt OSPAR (Information; Skyddad natur)
- ☐ Skyddade marina områden enligt HELCOM (Information; BSPA-områden i Skyddad natur)

Beskrivning	*Hela planområdet berörs av strandskydd enligt 7 kap. 14 § MB (utökat strandskydd) (Bilaga 3). Strandskyddet inom föreslaget planområde är delvis upphävt av gällande detaljplaner. När planerna ersätts kommer strandskyddet att återinträda.* *Det föreslagna planområdet omfattas i sin helhet av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 1-2 §§ MB (Bilaga 2). Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Kommunen bedömer att områdets värden främst är kopplat till rekreation och inte naturvärden eftersom att området även ingår i riksintresse för friluftsliv men inte naturvård.* *Det föreslagna planområdet ingår i biosfärområdet för Vänerskärgården med Kinnekulle. Biosfärsområdet sträcker sig genom kommunerna Lidköping, Götene och Mariestad (Bilaga 4) och innebär att områden inom kommunerna med koppling till Vänern och Kinnekulle ska fungera som modellområden för hållbar utveckling.*

Planens påverkan

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena.

Beskrivning	*Detaljplanens genomförande ändrar inte några befintliga förhållanden på platsen eftersom att den planerade parkeringen redan är en grusad yta idag samt att den*

	planerade infartsvägen till området redan är byggd. Grönområdet kommer också att bestå. Ovan nämnda naturvärden samt skyddade och utpekade objekt med avseende på naturvärdet bedöms därmed inte påverkas negativt. *Strandskyddet måste dock upphävas. Dels på ytan för den planerade parkeringen där strandskyddet återinträder enligt 7 kap 18 g § p 2 MB och behöver upphävas på nytt och dels inom det område som är avsatt för väg i planen. Kommunen planerar att åberopa 7 kap. 18 c § p 1 MB som särskilt skäl för upphävande av strandskyddet då platsen redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att platsen saknar betydelse för strandskyddets syften.*

Bedömning av påverkan		
Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?	Ja	
Kan planen antas medföra *betydande* påverkan på naturvärden?		Nej
Kommentar	*Kommunen bedömer att ett genomförande av detaljplanen antas kunna medföra påverkan på områdets naturvärden i form av att strandskyddet måste upphävs, dock inte i den grad att det antas medföra betydande påverkan.*	

Sociala värden

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn till sociala värden.

Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen.

- ☒ Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL)
- ☒ Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser, skidbackar, lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och fiske, orientering, skogsmulle, scouting och klättring.
- ☐ Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL)
- ☐ Tysta områden
- ☒ Turistdestinationer
- ☐ Mötesplatser
- ☐ Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet

Beskrivning	*Det föreslagna planområdet är idag redan ianspråktaget för föreslaget ändamål och utgörs i norr av ett grönområde på knappt en hektar. Grönområdet kan anses vara ett tätortsnära naturområde där möjlighet för rekreation och utevistelse finns.* *Det föreslagna planområdet ligger inom tätorten Sjötorp som är en turistdestination främst under sommarhalvåret.*

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet.

☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) ☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) ☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) ☒ Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB ☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur) ☐ Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan) ☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) ☒ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) ☒ Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur) ☐ Världsarv (Information) ☒ Biosfärsområden (Information; Skyddad natur)	
Beskrivning	*Hela planområdet berörs av strandskydd enligt 7 kap. 14 § MB (utökat strandskydd), (Bilaga 3). Strandskyddet inom föreslaget planområde är delvis upphävt av gällande detaljplaner. När planerna ersätts kommer strandskyddet att återinträda.* *Det föreslagna planområdet omfattas i sin helhet av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 1-2 §§ MB (Bilaga 2). Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Kommunen bedömer att områdets värden främst är kopplat till rekreation eftersom området även omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Bilaga 5).* *Det föreslagna planområdet ingår i biosfärområdet för Vänerskärgården med Kinnekulle. Biosfärsområdet sträcker sig genom kommunerna Lidköping, Götene och Mariestad (Bilaga 4) och innebär att områden inom kommunerna med koppling till Vänern och Kinnekulle ska fungera som modellområden för hållbar utveckling.*

Planens påverkan		
Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena.		
Beskrivning	*Detaljplanens genomförande ändrar inte några befintliga förhållanden på platsen eftersom att den planerade parkeringen redan är en grusad yta idag samt att den planerade infartsvägen till området redan är byggd. Grönområdet kommer också att bestå. Ovan nämnda sociala värden samt skyddade och utpekade objekt med avseende på det sociala värdet bedöms därmed inte påverkas negativt.* *Kommunen bedömer istället att vissa delar kan påverkas positivt, turistdestinationen Sjötorp får till exempel möjlighet att kunna utvecklas när besöksunderlaget kan öka.*	

Bedömning av påverkan		
Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden?	Ja	
Kan planen antas medföra *betydande* påverkan på sociala värden?		Nej
Kommentar	*Kommunen bedömer att ett genomförande av detaljplanen bedöms medföra viss positiv påverkan på områdets sociala värden.*	

Materiella värden

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn till materiella värden.

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen.

Naturresurser med högre förnyelseförmåga:
- ☐ Skog (skogsbruk)
- ☐ Fiske (vilt och odling)
- ☐ Mark till rennäring
- ☐ Ängs- och betesmark (jordbruk)
- ☐ Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk)
- ☐ Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol)
- ☐ Färskvatten (ytvattentillgångar)

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga:
- ☐ Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk)
- ☐ Mineraler, bergarter, jordarter
- ☐ Energiresurser (t.ex. torv, kol)
- ☐ Färskvatten (grundvattentillgångar)
- ☐ Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer, och fossil)

Övriga materiella värden:
- ☐ Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar)
- ☐ Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, transformator- och kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för båt och bil)
- ☐ Omsorg och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre)
- ☐ Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation)
- ☐ Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, brandpost, tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt)
- ☐ Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer)
- ☐ Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, kustbevakning, polis, räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll)
- ☐ Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, hamn, bro, omlastningspunkter, parkering för bil och cykel)

Beskrivning	*Det föreslagna planområdet är idag redan ianspråktaget för föreslaget ändamål och utgörs i norr av ett grönområde på knappt en hektar. Det antas inte förekomma några materiella värden på platsen.*

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet.

- ☐ Miljöskyddsområde (7 kap. 19-20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer)
- ☒ Vattenskyddsområde (7 kap. 21- 22 §§ MB; SFS 1998:1252; Skyddad natur)
- ☐ Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB)
- ☐ Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB)
- ☐ Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB)
- ☐ Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB)
- ☐ Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB)

Beskrivning	*Det föreslagna planområdet angränsar till vattenskyddsområdet Sjötorp i sydost (Bilaga 6). Detta är till för att skydda kommunens vattentäkt där dricksvatten tas ifrån. I skyddszonen gäller särskilda skyddsföreskrifter. Föreskrifterna innebär att vissa typer av verksamheter och åtgärder omfattas av förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt.*

Planens påverkan

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena.

Beskrivning	*Detaljplanens genomförande ändrar inte några befintliga förhållanden på platsen eftersom att den planerade parkeringen redan är en grusad yta idag samt att den planerade infartsvägen till området redan är byggd. Grönområdet kommer också att bestå. Ovan nämnt skyddat och utpekat objekt med avseende på det materiella värdet bedöms därmed inte påverkas negativt.*

Bedömning av påverkan

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?		Nej
Kan planen antas medföra *betydande* påverkan på materiella värden?		Nej

Kommentar	*Kommunen bedömer att ett genomförande av detaljplanen inte antas medföra påverkan på områdets materiella värden.*

Risker för människors hälsa eller för miljön

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn till risker för människors hälsa eller för miljön.

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas av planen.

- ☐ Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla)
- ☐ Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka)
- ☐ Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist
- ☐ Verksamheter som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, lukt, damm, sot, luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, markföroreningar)
- ☐ Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, vibrationer, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält)
- ☒ Utomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, vibrationer, fukt, temperatur, radon, strålning)

Beskrivning	*Det föreslagna planområdet är idag redan ianspråktaget för föreslaget ändamål och utgörs i norr av ett grönområde på knappt en hektar.*

	Den föreslagna planen kan ge upphov till ökad trafik på de omkringliggande gatorna vilket i sin tur kan leda till ökat trafikbuller i närområdet.

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs i de områden som kan antas påverkas av planen.

- ☐ Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477; Information; Beslutade eller föreslagna åtgärdsprogram; Överskridanden av miljökvalitetsnormerna 2014)
- ☐ Miljökvalitetsnorm för buller (SFS 2004:675; Åtgärdsprogram för omgivningsbuller; *Trafikverkets åtgärdsprogram enligt förordning om omgivningsbuller)*
- ☐ Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassn.)
- ☐ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning)
- ☐ Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning)
- ☐ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning)
- ☐ Miljökvalitetsnormer för havsmiljö (SFS 2010:1341; HVMFS 2012:18; HVMFS 2012:18; statusklassning kommer att finnas i åtgärdsprogram för havsmiljön som fastställs 2016.)

Beskrivning	-

Planens påverkan

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och för miljön.

Beskrivning	*Detaljplanens genomförande ändrar inte några fysiska förhållanden på platsen eftersom att den planerade parkeringen redan är en grusad yta idag samt att den planerade infartsvägen till området redan är byggd. Grönområdet kommer också att bestå.* *I dagsläget förekommer redan mer trafik än enbart trafik till bostäderna runtomkring då området delvis redan används som ställplats/parkering. Ovan nämnd risk med avseende på människors hälsa och miljö bedöms därmed endast påverkas marginellt.*

Bedömning av påverkan

Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?		Nej
Kan planen antas medföra *betydande* risker för människors hälsa eller för miljön?		Nej

Kommentar	*Med hänsyn till den planerade utvecklingens begränsade omfattning och förutsättningar i övrigt (avstånd till bebyggelse m.m.) är bedömningen att riktlinjer för trafikbuller inte kommer överskridas och att ett genomförande av detaljplanen därmed inte antas kunna medföra risker för människors hälsa eller miljön. Vidare redovisning och beskrivning av detta kommer omhändertas i det fortsatta planarbetet.*

Sammanvägd bedömning

Särskilda bestämmelser			
Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning?			Nej
Gäller krav på att genomföra miljöbedömning?			Nej
Betydande miljöpåverkan			
Kan planen antas medföra *betydande* påverkan på kulturvärden?			Nej
Kan planen antas medföra *betydande* påverkan på naturvärden?			Nej
Kan planen antas medföra *betydande* påverkan på sociala värden?			Nej
Kan planen antas medföra *betydande* påverkan på materiella värden?			Nej
Kan planen antas medföra *betydande* risker för människors hälsa eller för miljön?			Nej
Bedömning	*Kommunens bedömning är att ingen av miljöaspekterna antas påverkas i betydande mån.*		
Påverkans totaleffekt			
Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden?			Nej
Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?		Ja	
Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden?		Ja	
Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?			Nej
Kan planen antas medföra påverkan på risker för människors hälsa eller för miljön?			Nej
Bedömning	*Kommunen bedömer den påverkan som ett genomförande av detaljplanen antas ge upphov till främst är kopplad till strandskydd.* *Kommunen bedömer att ett genomförande av detaljplanen bedöms även kan medföra viss positiv påverkan vad gäller Sjötorp som turistdestination.*		
Är det fortfarande oklart om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör omfattningen av planens påverkan fastställas som stöd för det slutliga ställningstagandet.			
Kan möjliga effekter till följd av planen föranleda att allmänhetens behov av information är betydande?			
Beskrivning	-		
Planens karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt planens omfattning.			
Beskrivning	-		
Planens karaktäristiska egenskaper ska beaktas, särskilt planens förening med andra planer?			

Beskrivning	-
I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan?	
Beskrivning	-
I vilken utsträckning har planen betydelse för genomförande av gemenskapens miljölagstiftning?	
Beskrivning	-
Motiverat ställningstagande	
Den sammantagna bedömningen, utifrån ovanstående checklistor och resonemang, är att ett genomförande av planen inte kommer att medföra en betydande miljöpåverkan och därmed behöver inte en strategisk miljöbedömning göras och inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.	

Bilaga 1: *Föreslaget planområde*
Bilaga 2: *Riksintresse rörligt friluftsliv*
Bilaga 3: *Strandskyddat område*
Bilaga 4: *Biosfärsområde*
Bilaga 5: *Riksintresse friluftsliv*
Bilaga 6: *Vattenskyddsområde*

Föreslaget planområde

0 100 m

1:2500 2023-11-29


Riksintresse friluftsliv

1:2500

2023-11-29

0 100 m

Biosfärsområde



Skala: ~1:6,800

© Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 340.00m

Biosfärsområde - Teckenförklaring

Naturvårdsregistret

Nationella skyddsformer

- Tillträdesförbud
- Beslutad
- Överklagad
- Nationalpark
- Naturreservat
- Naturvårdsområde
- Djur- och växtskyddsområde
- Kulturreservat
- Skogligt biotopskyddsområde
- Övrigt biotopskyddsområde
- Interimistiskt förbud

Natura 2000-områden

- Fågeldirektivet (SPA)
- Art- och habitatdirektivet (SCI)

Områden med internationell status

- Biosfärsområden (Unesco)

Strandskydd


1:2500

2023-11-29

0 100 m

Tilly ind.
Museum
Stenbordsvägen
Slussvägen
Fiskare Pers väg
Norvägen
Alviksvägen
Ellströms väg
Kyrkvägen
Hatsavägen
Slomans Backe
Kungsliden
Ströms väg
Ängsvägen
Isbanevägen
SJÖTORP
SLÄTTEVALLA
Bandyplan
Tennisbanor
SÄBY
1:11
1:17
1:18
1:2 2
2:16
1:15
1:16
1:3
1:4
1:5
1:23
1:24
1:25
1:21 2
1:27
1:6
1:7
1:28
1:21 1
1:40
1:39
1:30
1:31
1:33
1:37
1:35
2:209
2:118
2:206
2:139
2:185
2:119
2:120
2:143
SJÖTORP 2:184 1
3:2 12
2:221
2:238
2:117
2:184 4
2:135
2:136
2:137
2:140
2:188
2:195
2:202
2:205
2:203
2:207
s:6 2
2:121
2:122
2:218
2:123
2:240
2:194
2:197
2:125
2:243
2:241
2:193
2:198
2:234
SLÄTTEVALLA 2:184 3
28:3
2:124
2:204
2:235
2:192
2:239
3:2 15
2:183
2:244
2:242
2:116
2:179
2:138
2:199
2:182
2:191
2:187
2:21
2:127
2:190
2:129
44-46
2:37
2:189
2:223
2:128
2:186
2:151
2:228
2:141
2:131
2:145
2:130
2:298
2:90
2:175
2:212
2:111
2:184 2
2:40
2:50
2:92
2:38
2:176
2:146
2:94
2:91
2:147
2:166
2:167
2:168
2:211
2:311
2:165
2:174
2:173
2:171
2:227
2:97
2:247
2:219
2:210
s:6 1
2:200
2:321
s:5
2:318
0
100 m
Rörligt friluftsliv
1:2500
2023-11-29

Vattenskyddsområde



Skala: ~1:6,800

© Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 340.00m


Vattenskyddsområde - Teckenförklaring

Naturvårdsregistret

Nationella skyddsformer



Natura 2000-områden



Rapport

HYDROGEOLOGISKT UTLÅTANDE SJÖTORP



Slutrapport

2024-05-21

Uppdrag:	341860 Föroreningar Sjötorp 2 184 Mariestads kommun
Titel på rapport:	HYDROGEOLOGISKT UTLÅTANDE SJÖTORP
Status:	Slutrapport
Datum:	2024-05-21

Medverkande

Beställare:	Mariestads Kommun
Kontaktperson:	August Eriksson
Konsult:	Greta Bürger
Uppdragsansvarig:	Johanna Winberg
Kvalitetsgranskare:	Daniel Erdal

Sammanfattning

I Sjötorp, i Mariestads Kommun, pågår arbete inför en ny detaljplan, inom vilken en grusplan i framtiden planeras att användas som en parkeringsyta. För att undersöka de hydrogeologiska förutsättningarna och kartlägga eventuella risker för grundvattenkänsliga skyddsobjekt vid spill, har denna sammanfattande rapport tagits fram.

Utifrån en skrivbordsstudie och genomgång av befintligt material gällande grundvattnet bedöms att spill på grusplanen möjligen kan utgöra risk för både vattenskyddsområdet och grundvattenförekomsten. De geologiska förutsättningarna tyder på att grundvattnet inte rör sig mot grundvattenförekomsten eller vattenskyddsområdet, men detta har inte verifierats.

Det rekommenderas huvudsakligen att undersöka om befintlig dräneringsanläggning under grusplanen, som är kopplad till en pump, kan skapa en skyddsbarriär vid spill. Om dräneringssystemet uppvisar tillräcklig funktion, skulle denna kunna ingå i en beredskapsplan vid framtida spill.

Innehållsförteckning

1 Inledning 5

2 Bakgrund och Syfte 5

3 Underlag 6

4 Hydrogeologiska förutsättningar 6
4.1 Dränering av grusplanen 10

5 Grundvattenkänsliga skyddsobjekt 11
5.1 Grundvattenförekomst 11
5.2 Vattenskyddsområde 12

6 Bedömning grundvattenpåverkan 13

7 Slutsats och rekommendationer 15

1 Inledning

På uppdrag av Mariestads Kommun har Tyréns Sverige AB tagit fram ett hydrogeologiskt utlåtande gällande en grusplan i Sjötorp som ingår i en detaljplan och planeras att användas som parkeringsyta i framtiden. Sjötorp ligger vid Vänern, ca 20 km nordost om Mariestad. I Figur 1 visas en översiktskarta över området med grusplanen inom den röda elipsen.



Figur 1 Översiktskarta över området, med grusplanen inom den röda elipsen. Sjötorp ligger ca 20 km nordost om Mariestad.

2 Bakgrund och Syfte

I Sjötorp, som tillhör Mariestads kommun, planeras i och med en ny detaljplan att ändra användning av en grusplan från att tidigare har nyttjats som en bandyplan, till att i stället användas som en fordonsparkeringsyta. Eftersom grusplanen ligger intill både en grundvattenförekomst och ett vattenskyddsområde, syftar detta PM till att klargöra de hydrogeologiska förutsättningarna och eventuell påverkan av fordons-spill som skulle kunna uppstå på en parkeringsyta.

Spill som förmodas kunna uppstå är olja, diesel och bensin.

3 Underlag


Följande underlag har legat till grund för denna rapport:

- SGU:s kartvisare (jordarter 1:25 000 – 1: 100 000, jorddjup samt jordens och bergets genomsläpplighet/hydrauliska konduktivitet)
- SMHI:s avrinningskartor
- VISS (Länsstyrelsen), information om grundvattenförekomst
- Underlag från Mariestads Kommun (fastighetskarta och dräneringskarta)
- Scalgo, terrängmodell och höjdkarta.

4 Hydrogeologiska förutsättningar

Området består framför allt av postglacial lera i den södra delen och glacial sand i den norra delen av grusplanen, se Figur 2. Väster och precis söder om grusplanen återfinns urberg vid markytan. Österut återfinns isälvssediment som utgör grundvattenförekomsten som diskuteras senare.

I Figur 2 visas även jorddjup, som är mycket begränsad, ca 0 – 2 m västerut mot Vänern och mellan 6 – 13 m österut inom grundvattenförekomsten.



Figur 2 Jordarter (SGU:s jordartskarta 1:25 000 – 1:100 000) inom området, tillsammans med jorddjup och grusplanen markerad med blå elips.


I Figur 3 visas jordens genomsläpplighet tillsammans med grundvattenförekomsten och vattenskyddsområdet. Grusplanen har markerats med en röd elips.




Figur 3 Jordens genomsläpplighet (SGU:s genomsläpplighetskarta) inom området, tillsammans med vattenskyddsområdet, grundvattenförekomsten och grusplanen markerad med röd elips.

Figuren visar att den norra delen av grusplanen har en högre genomsläpplighet än den södra delen, som angränsar till vattenskyddsområdet.

Grusplanen är en lågpunkt i sitt närområde, vilket visas i Figur 4. Som dock visas i Figur 5, ligger grusplanen högre än Vänern varför grundvatten vid planen skulle kunna flöda mot Vänern. Jordens genomsläpplighet ovan berget i Figur 3 är medelhög och huruvida jorden står i kontakt med berget är oklart. Det ska noteras att även om planen är ett lågområde behöver det inte nödvändigtvis betyda att grundvattenflödet går från högländ område mot låglänt, utan detta beror på nivån på grundvattnet, samt de geologiska förutsättningarna.




Figur 4 Terrängmodell och höjdkurvor (Scalgo 2024), med grusplanen markerad med röd elips.



Figur 5: Terrängmodell och höjdkurvor (Scalgo 2024), med höjdprofil från grusplanen mot Vänern.

I SGU:s brunnsarkiv finns tre registrerade punkter i närområdet med grundvattenobservationer. Dessa visas, tillsammans med uppmätta grundvattennivåer, i Figur 6. Grundvattenobservationer i samband med brunnsborrning är oftast mycket osäkra, men kan i brist på bättre material ge en inblick i ungefärliga grundvattennivåer i området. Den punkt som i figuren är markerad med orange pil har större trovärdighet, då den är mätt under 2023, och inte i samband med installation.



Figur 6 Höjdkurvor och terrängmodell (Scalgo 2024) ovan SGU:s jordartskarta. Pilarna markerar de tre positioner där grundvattennivåer finns noterade i SGU:s brunnsarkiv. Infälld figur visar höjdprofil längs den röda linjen. Mumy står i sammanhanget för meter under markytan.

Grundvattennivåerna i grundvattenförekomsten och inom vattenskyddsområdet är i övrigt okända. Området söder och sydöst om grusplanen ligger på ungefär samma höjd som grusplanen och skulle, teoretiskt, kunna möjliggöra ett flöde av grundvatten från grusplansområdet åt sydsydöst. Tittar man dock lite mer storskaligt på både höjdkurvor och jordarter i området, bedöms det inte troligt att grundvatten rinner från området runt grusplanen i riktning sydsydöst i någon större omfattning. Det faktum att grusplanen aktivt måste dräneras för att inte översvämma tyder också på att grundvatten inte strömmar från området i någon större omfattning.

4.1 Dränering av grusplanen

Grusplanen är sedan tidigare försedd med ett dräneringssystem, enligt Figur 7. Dräneringen kan styras via pumpen i södra delen av planen. Under kalla årstider kan pumpen stängas av och grusplanen fylls då med vatten för att skapa en isbana för allmänheten.




Figur 7 Dräneringssystemet under grusplanen.

Exakt dräneringsnivå i grusplanen är oklar, men kan antas ligga någon enstaka meter under markytan. Pumpen som är kopplad till dräneringen är nivåstyrd och vattnet pumpas ut till ett dike, söder om grusplanen.

5 Grundvattenkänsliga skyddsobjekt

5.1 Grundvattenförekomst

Grundvattenförekomsten öster om grusplanen, se Figur 8, betecknas WA61044065 och har både en god kemisk och kvantitativ status. Enligt EU:s vattendirektiv ska grundvattenförekomsten skyddas från föroreningar och garantera hållbar vattenanvändning av enskilda och företag (Vattenmyndigheterna, 2024).




Figur 8 Grundvattenförekomsten inom området, tillsammans med jordens genomsläpplighet (SGU, 2024).

Grundvattenförekomsten består av ett åsmaterial med framför allt isälvssediment och sträcker sig ca 1,2 km i nord-sydlig riktning från Sörängen i syd till Göta kanal i norr.

Vattennivån i Vänern vid inloppet till Göta kanal ligger på ca 44,5 möh och närmast grundvattenförekomsten i norr ligger nivån i kanalen på ca 52 möh (Scalgo, 2024). Grundvattenförekomsten ligger troligen i direkt kontakt med både Göta kanal i norr och ett bostadsområde i väst. Grundvattnets flödesriktning inom förekomsten kan inte bestämmas med säkerhet, varför det rekommenderas att placera grundvattenrör inom området. Med grundvattennivåmätningar över en längre tid skulle en tydligare bild över grundvattnets mönster och flödesriktning kunna skapas, vilket skulle bidra till en tydligare bedömning kring grundvattensituationen inom förekomsten.

5.2 Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområdet söder om grusplanen visas i Figur 9. Vattenskyddsområdet beslutades 1964 och föreskrifter gällande grundvattnet är att varken grundvattennivån eller -kvaliteten ska påverkas negativt. Exempelvis har det förskrivits att det skall förhindras att bränsle utläcker på marken. Inte heller ska avloppsvatten eller för grundvattnet andra skadliga avfallsprodukter från bostadsbebyggelse, industrier eller dylikt släppas ut inom området.



Figur 9 Vattenskyddsområdet intill grusplanen.

Grusplanen ligger utanför vattenskyddsområdet varför framför allt ett utsläpp av förorenat vatten till vattenskyddsområdet, efter till exempel ett spill, kan anses vara en risk.

Liknande grundvattenförekomsten, kan inte med säkerhet sägas hur grundvattnets flödesriktning i vattenskyddsområdet ser ut. Bebyggelse intill vattenskyddsområden skapar en risk för förorening, varför det kan antas att en tidigare bedömning har resulterat i ett norrgående grundvattenflöde. Likt grundvattenförekomsten kan en mer detaljerad utredning av grundvattnets flödesriktning vara av fördel i kommande skeden.

Grusplanen befinner sig utanför vattenskyddsområdet och gällande krav att bränsle inte får utläcka på marken gäller därför inte på grusplanen. Det ska ändå förhindras att ett eventuellt spill eller läckage når vattenskyddsområdet, varför en beredskap kring frågan bör tas fram. I nuläget ska räddningstjänsten kontaktas omedelbart när en olycka inträffar som kan innebära risk för förorening av yt- eller grundvatten.

6 Bedömning grundvattenpåverkan

Grusplanen är en lågpunkt i området. Mellan grusplanen och Vänern finns ett höjdparti där berg går i dagen väster om grusplanen, varför troligtvis ingen direktkontakt finns den vägen. Söderut från grusplanen finns möjlighet till flöde mot Vänern, men då grundvattennivåer på grusplanen saknas, kan detta varken bekräftas eller avskrivas. Det bedöms dock som den mest troliga flödesvägen för grundvatten från området runt grusplanen.

Då data över grundvattennivåer i grundvattenförekomsten (isälvsmaterialet) öster om grusplanen och inom vattenskyddsområdet är få, är grundvattenströmningen svår att bestämma. Från de tillgängliga observationerna i SGU:s brunnsarkiv (se Figur 6) kan man dock fastställa att vid dessa observationstillfällen låg grundvattennivån i alla brunnar högre än, eller i närheten av, markytan vid grusplanen. Detta tyder på att grundvatten inte flödar från grusplanen mot grundvattenförekomsten i detta område, utan om flöde sker så är det i omvänd riktning. Alla dessa observationer ligger dock nordöst om grusplanen och inte inom vattenskyddsområdet.

I Figur 10 visas en risk och konsekvensanalys för ett spill inom grusområdet. Figuren visar på y-axeln sannolikheten att ett eventuellt spill på grusplanen skulle hamna i grundvattnet under grusplanen (alltså i det lokala grundvattnet, inte grundvattenförekomsten). På x-axeln visar figuren konsekvensen för grundvattenförekomsten om ett spill faktiskt hamnar i det lokala grundvattnet under grusplanen. Konsekvensen beror på hur grundvattnet under grusplanen flödar.

Som tidigare beskrivet, förmodas grundvattnet från grusplanen inte flöda mot grundvattenförekomsten eller vattenskyddsområdet. Det råder dock osäkerheter kring detta antagande och tillsammans med osäkerheter kring flödesriktningen av grundvattnet inom grundvattenförekomsten samt kring dräneringssystemet under grusplanen, bedöms både sannolikheten att ett spill når grundvattnet utanför, samt konsekvensen för grundvattenförekomsten av att ett spill når grundvattnet under grusplanen som mellan-stora. Det ska understrykas att både sannolikhets- och konsekvensklassningen i detta fall styrs av osäkerheter och inte av verifierad information, varför klassningen kan komma att behöva revideras.

annolikhet att spill hamnar i grundvattnet vid grusplanen	Hög			
	Mellan		**SPILL UTAN dränering/styrning och stort flöde (eller dålig kunskap om flödet) från planen mot förekomsten**	
	Liten	**SPILL MED FUNGERADE DRÄNERINGSLEDNING OCH PUMPSTYRNING samt god kunskap om grundvattenflödet**		
		Liten (inget flöde från planen mot förekomsten)	Mellan	Stor (stort flöde från planen mot förekomsten)
		Konsekvens för grundvattenförekomsten om spill hamnar i grundvattnet vid grusplanen		

Figur 10 Riskmatris för ett spill som uppstår på grusplanen, med sannolikhet och konsekvens för att detta spill hamnar i grundvatten vid grusplanen.

Riskbedömningen kan påverkas i positiv riktning på två sätt.

Genom att **(1)** en mer detaljerad utredning av dräneringssystemet under grusplanen utförs, vilket påverkar y-axeln i Figur 10. Eftersom grusplanen är försedd med en dränering där vattnet leds till en pump som är nivåstyrd söder om planen, skulle detta kunna utgöra en möjlighet för uppsamling och eventuell omledning av vatten vid ett spill. Om dräneringssystemet visar sig kunna styras och användas som en skyddsbarriär mot spill, skulle en beredskapsplan kunna upprättas som kan minska sannolikheten att spill når grundvattnet till liten.

Genom att **(2)** ta reda på framför allt flödesriktningen inom och till grundvattenförekomsten, vilket påverkar x-axeln i Figur 10. En utredning kring grundvattnet inom grundvattenförekomsten kan verifiera antagandet att begränsat flöde går från grusplanen mot grundvattenförekomsten. Detta kan sätta konsekvens i Figur 10 till liten. Utredningen kan givetvis också motsäga detta. Oavsett resulterar utredningen i ett tydligare underlag för vattenhantering vid spill. Utöver fördelarna för detaljplanen skulle en grundvattennivåövervakning bidra starkt till förståelse och skydd av grundvattenförekomsten i allmänhet.

7 Slutsats och rekommendationer

Utifrån tillgängligt material dras slutsatsen att ett eventuellt spill till grundvattnet inom grusplanen kan utgöra en risk, för grundvattenförekomsten öster om och vattenskyddsområdet söder om planen om ingen vidare åtgärd vidtas.

Två huvudsakliga rekommendationer ges inom ramen för denna utredning där nummer ett är den åtgärd som rekommenderas att genomföras först. De två huvudsakliga åtgärder som rekommenderas är:

1. I samband med genomförandet av detaljplanen säkerställs dräneringssystemets styrförmåga och potential att användas vid ett eventuellt spill. Om dräneringssystemet, med exempelvis påkopplad oljeavskiljning (eller liknande avskiljningssystem för aktuella föroreningar), kan användas som en skyddsbarriär, behöver ingen ytterligare utredning genomföras. Osäkerheterna kring grundvattenflödet inom grundvattenförekomsten och vattenskyddsområdet bedöms i så fall vara ovidkommande eftersom ett spill omhändertas lokalt i anslutning till grusplanen.
2. Om dräneringssystemet inte anses fylla funktionen för en skyddsbarriär, rekommenderas att undersöka grundvattnets flödesriktning inom vattenskyddsområdet och grundvattenförekomsten, genom att placera ut grundvattenrör och mäta grundvattennivån i dessa. Antagandet att grundvatten från grusplanen förmodligen inte rör sig mot skyddsvärt grundvatten, kan på så sätt verifieras/vederläggas.



Sjötorp Bandyplan, Mariestad
Dimensionering Oljeavskiljare

RAPPORT **11 2024**

FÖRFATTARE: **JONAS ELLNESKOG,** ENTREPRENADINGENJÖR PEAB ANLÄGGNING AB

Syfte

Syftet med rapporten är att redovisa dimensionering och val av oljeavskiljare.

Innehållsförteckning

Syfte 1
1. Förutsättningar 3
2. Dimensionerande dagvattenflöde, Q_r 3
3. Nominell Storlek, NS 4
   3.1. Densitetsfaktor f_d 4
4. Slamavskiljare 4
5. Noteringar 5

Bilaga 1 Relationsritning VA
Bilaga 2 Relationsritning EL

1. Förutsättningar

Dimensionering enligt SS-EN 858-2. Oljeavskiljaren ska endast hantera och rena oljeförorenat dagvatten (Q_r). Därav kommer inget spillvatten (Q_s) tillföras oljeavskiljaren och kan sättas lika med noll.

Avrinningsområdet består av ca 8500 m^2 grusyta (bandyplan) samt ca 6000 m^2 omkringliggande gräsyta.

För denna beräkning har ett regn med 5 års återkomsttid och varaktighet på 10 minuter antagits tillräckligt. 5-års regn är vanligt vid ej instängda områden inom citybebyggelse.

Oljeavskiljaren förutsätts vara av klass I för högre grad av rening. Oljeavskiljaren sätts i kombination med slamavskiljare samt provtagningsbrunn i ordningen S-I-P (Slamavskiljare – OA Klass I – Provtagningsbrunn). Slamavskiljaren kan vara antingen integrerad i oljeavskiljaren eller en separat brunn.

Klimatfaktor sätts till 1,25.

Ställplats för husbilar och husvagnar, förväntade föroreningar är oljespill i form av bensin och diesel.

2. Dimensionerande dagvattenflöde, Q_r

Maximalt dagvattenflöde beräknas enligt ekvation 1 nedan.

$$Q_r = \Psi * i * A \qquad (1)$$

Där

Q_r	är dimensionerande dagvattenflöde,
i	är regnintensiteten i l/s*ha,
Ψ	är en dimensionslös avrinningskoefficient

Vid ett 5-års regn med varaktigheten 10 minuter sätts regnintensiteten till 181 l/s*ha.

Nedan följer avrinningskoefficienter för ytskikt aktuella inom avrinningsområdet.

Typ av yta	**Area [m^2]**	**Area [ha]**	**Ψ [-]**	**Reducerad Area [ha]**
Grusväg, grusplan	8500	0,85	0,4	0,34
Gräsyta, parkyta, odlad mark, skogsmark	6000	0,6	0,1	0,06
Summa	14 500	1,45	-	0,40
Ψ_{medel} [-]			0,28	

Genom att sätta in värdet för den reducerade arean samt regnintensiteten i ekvation 1 erhålls ett dimensionerande dagvattenflöde, Q_r, på 72,4 l/s. Detta multipliceras med klimatfaktorn 1,25 och då erhålls ett värde på Q_r = 90,5 l/s.

Dock är det endast de första litrarna som är förorenade och kräver rening, detta kallas ”First Flush”. Därav kan det dimensionerande flödet reduceras. Enligt Naturvårdsverket är det brukligt att räkna med att 10% av det dimensionerande flödet ska hanteras av oljeavskiljaren. Detta resulterar i ett reducerat Q_r = 9,1 l/s.

3. Nominell Storlek, NS

Den nominella storleken beräknas enligt ekvation 2 nedan.

$$NS = (Q_r + f_x * Q_s)f_d \qquad (2)$$

Där

NS	är den nominella storleken på avskiljaren i l/s,
Q_r	är den maximala flödeshastigheten för dagvatten i l/s,
Q_s	är den maximala flödeshastigheten för spillvatten i l/s,
f_d	är densitetsfaktorn för den relevanta lätta vätskan,
f_x	är hinderfaktorn beroende på typen av utsläpp

Enligt tidigare stycke kan Q_s sättas lika med noll då oljeavskiljaren i detta fall endast ska hantera dagvatten. Därav blir spillvattenflödet Q_s och hinderfaktorn f_x ointressant och beskrivs inte vidare i rapporten.

3.1. DENSITETSFAKTOR f_d

Densitetsfaktorn är beroende av typen av föroreningar samt klass på oljeavskiljaren. I detta fall är föroreningarna troligtvis bensin och diesel. Enligt tidigare angivet förutsätts en oljeavskiljare klass I i kombination med slamavskiljare och provtagningsbrunn, S-I-P.

Enligt Bilaga A Tabell A.1 i SS-EN 858-2 är densitetsfaktorn för troliga föroreningar enligt nedan tabell.

Lätt vätska	**Densitet [g/cm^3]**	**f_d (S-I-P)**	**f_d (S-II-P)**
Dieselbränsle	0,85	1	1
Bensin, blandning av märken	0,77-0,79	1	1
Petroleum	0,8	1	1

Observera att för klass I avskiljare som endast utnyttjar gravimetrisk princip ska f_d för klass II avskiljare användas. I detta fall blir det samma, f_d = 1,0. Vid insättning av tidigare uträknat Q_r 9,1 l/s samt ovan uträknat f_d 1,0 in i ekvation 2 erhålls nominell storlek NS = 9,1 l/s. Närmaste större standarddimension är NS 10 vilken rekommenderas.

4. Slamavskiljare

Storleken på slamavskiljaren väljs enligt Tabell 5 i SS-EN 858-2, se utklipp tabell nedan. I detta fall beräknas slamkvantiteten bli liten. Enligt tabellen blir slamvolymen 910 liter.

Beräknad slamkvantitet	Källa	Minsta volym slamavskiljare [l]
Liten	Dagvatten från avrinningsytor för nederbörd där en liten mängd slam från trafik eller liknande påträffas.	$\frac{100 * NS}{f_d}$

5. Noteringar

Slamavskiljaren kan vara antingen integrerad eller separat.

Provtagningsbrunn ska placeras efter oljeavskiljaren för att möjliggöra provtagning. Provtagningsbrunnen ska vara utformad så att provtagning på fri vattenstråle är möjlig.

Om oljeavskiljaren placeras i trafikerad yta ska den vara körbar. Antingen är själva avskiljaren körbar, oftast i betong, eller så anläggs ett belastningsskydd.



KOORDINATSYSTEM
PLAN: SWEREF 99 13 30
HÖJD: RH2000

N

TECKENFÖRKLARING

Rev	ANT	ÄNDRING AVSER	SIGN	DATUM

HANDLINGSTYP
- Relationshandling

Upprättad för
-

ENTREPRENÖR
PEAB
www.peab.se

Mark | T: 072-566 25 20 | Mail: goran.andersson6@peab.se

UPPDRAGSNR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE
	G.Andersson	G.Andersson
DATUM	ANSVARIG	
20241114	G.Andersson	

Oljeavskiljare


Sjötorp

Skala: 1:200	RITNINGSNUMMER	REV
Format: A3	-	

KOORDINATSYSTEM
PLAN: SWEREF 99 13 30
HÖJD: RH2000

N

TECKENFÖRKLARING



Rev	ANT	ÄNDRING AVSER	SIGN	DATUM

HANDLINGSTYP
-
Relationshandling

Upprättad för
-

ENTREPRENÖR
PEAB
www.peab.se

Mark | T: 072-566 25 20 | Mail: goran.andersson6@peab.se

UPPDRAGSNR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE
	G.Andersson	G.Andersson
DATUM	ANSVARIG	
20241114	G.Andersson	

Olijeavskiljare

Sjötorp

Skala: 1:200
Format: A3

RITNINGSNUMMER
-

REV

Kommundirektör
Susanne Wirdemo

Kommunstyrelsen

Handlingsplan för ny socialtjänstlag

Kommundirektörens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta ”*Omställning till en långsiktigt hållbar socialtjänst i enlighet med den nya Socialtjänstlagen - Handlingsplan för Mariestads kommun”* avseende nya socialtjänstlagen.

Bakgrund

I juli 2025 beräknas den nya socialtjänstlagen att träda i kraft. Som förberedelse inför detta har Socialstyrelsen under 2024 tilldelat alla kommuner ett statsbidrag för ett genomföra en läges- och behovsanalys. Socialförvaltningen och äldre- och omsorgsförvaltningen har gemensamt anlitat Governo i detta arbete. Processen har bestått av intervjuer, dokumentgranskning, omvärldsanalys och workshops. Arbetet har utmynnat i en handlingsplan som sätter riktningen för Mariestads kommuns arbete i omställningen till den nya socialtjänstlagen.

Äldre- och omsorgsnämnden beslutade den 14 januari 2025 (§ 9) att föreslå kommunfullmäktige att anta ”Omställning till en långsiktigt hållbar socialtjänst i enlighet med den nya Socialtjänstlagen - Handlingsplan för Mariestads kommun” avseende nya socialtjänstlagen.

Socialnämnden beslutade den 20 januari 2024 (§ 7) att föreslå kommunfullmäktige att anta handlingsplan för Mariestads kommun avseende nya socialtjänstlagen.

Bedömning ur miljömässig dimension

Bedöms ej finnas.

Bedömning ur social dimension

Den nya socialtjänstlagen, som planeras träda i kraft i juli 2025, syftar till att göra socialtjänsten mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad. Samhället har förändrats och med det också behoven. Omställningen i och med den nya socialtjänstlagen omfattar dock hela Mariestads kommun och ett arbete kommer att behöva ske även i andra förvaltningar. Bedömningen är att framtagen handlingsplan kommer att vara en viktig del i kommunens arbete att uppnå kraven som ställs i den nya socialtjänstlagen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Omställningen i den nya socialtjänstlagen och aktiviteterna i framtagen handlingsplan kommer att kräva resurser både på kort och lång sikt. Det bedöms därför grundläggande att hänsyn tas till denna omställning och till aktiviteterna i handlingsplanen i arbete med budget och ekonomisk planering. Under 2024–2028 görs en särskild satsning på statsbidrag till kommunerna för omställningen till nya socialtjänstlagen.

Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2025-01-15
Äon § 9/25
Son § 7/25
Omställning till en långsiktigt hållbar socialtjänst i enlighet med den nya Socialtjänstlagen - Handlingsplan för Mariestads kommun

Beslutet ska skickas till:

Annelie Åberg, äldre- och omsorgschef
Äldre- och omsorgsnämnden
Anitta Into, socialchef
Socialnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden

Äon § 9 Dnr 2024/00160

Handlingsplan för ny socialtjänstlag

Äldre- och omsorgsnämndens beslut

Äldre- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ”Omställning till en långsiktigt hållbar socialtjänst i enlighet med den nya Socialtjänstlagen - Handlingsplan för Mariestads kommun” avseende nya socialtjänstlagen.

Bakgrund

I juli 2025 beräknas den nya socialtjänstlagen att träda i kraft. Som förberedelse inför detta har Socialstyrelsen under 2024 tilldelat alla kommuner ett statsbidrag för ett genomföra en läges- och behovsanalys. Socialförvaltningen och äldre- och omsorgsförvaltningen har gemensamt anlitat Governo i detta arbete. Processen har bestått av intervjuer, dokumentgranskning, omvärldsanalys och workshops. Arbetet har utmynnat i en handlingsplan som sätter riktningen för Mariestads kommuns arbete i omställningen till den nya socialtjänstlagen.

Bedömning ur miljömässig dimension

Bedöms ej finnas.

Bedömning ur social dimension

Den nya socialtjänstlagen, som planeras träda i kraft i juli 2025, syftar till att göra socialtjänsten mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad. Samhället har förändrats och med det också behoven. Omställningen i och med den nya socialtjänstlagen omfattar dock hela Mariestads kommun och ett arbete kommer att behöva ske även i andra förvaltningar. Bedömningen är att framtagen handlingsplan kommer att vara en viktig del i kommunens arbete att uppnå kraven som ställs i den nya socialtjänstlagen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Omställningen i den nya socialtjänstlagen och aktiviteterna i framtagen handlingsplan kommer att kräva resurser både på kort och lång sikt. Det bedöms därför grundläggande att hänsyn tas till denna omställning och till aktiviteterna i handlingsplanen i arbete med budget och ekonomisk planering. Under 2024–2028 görs en särskild satsning på statsbidrag till kommunerna för omställningen till nya socialtjänstlagen.

Arbetsutskottets förslag

Äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut överensstämmer med nämndens beslut.

Behandling på sammanträdet

Ordförande Ola Bertilsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Underlag för beslut

Äonau § 8/25

Äldre och omsorgschefens tjänsteskrivelse, daterad 2024-12-17

Omställning till en långsiktigt hållbar socialtjänst i enlighet med den nya Socialtjänstlagen - Handlingsplan för Mariestads kommun

Beslutet ska skickas till:

Annelie Åberg, förvaltningschef

Socialnämnden

Son § 7 Dnr 2024/00180

Handlingsplan för ny socialtjänstlag

Socialnämndens beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsplan för Mariestads kommun avseende nya socialtjänstlagen.

Bakgrund

I juli 2025 beräknas den nya socialtjänstlagen att träda i kraft. Som förberedelse inför detta har Socialstyrelsen under 2024 tilldelat alla kommuner ett statsbidrag för ett genomföra en läges- och behovsanalys. Socialförvaltningen och Äldre- och omsorgsförvaltningen har gemensamt anlitat Governo i detta arbete. Processen har bestått av intervjuer, dokumentgranskning, omvärldsanalys och workshops. Arbetet har utmynnat i en handlingsplan som sätter riktningen för Mariestads kommuns arbete i omställningen till den nya socialtjänstlagen.

Bedömning ur miljömässig dimension

Bedöms ej finnas.

Bedömning ur social dimension

Den nya socialtjänstlagen, som planeras träda i kraft i juli 2025, syftar till att göra socialtjänsten mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad. Samhället har förändrats och med det också behoven. Omställningen i och med den nya socialtjänstlagen omfattar dock hela Mariestads kommun och ett arbete kommer att behöva ske även i andra förvaltningar. Bedömningen är att framtagen handlingsplan kommer att vara en viktig del i kommunens arbete att uppnå kraven som ställs i den nya socialtjänstlagen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Omställningen i den nya socialtjänstlagen och aktiviteterna i framtagen handlingsplan kommer att kräva resurser både på kort och lång sikt. Det bedöms därför grundläggande att hänsyn tas till denna omställning och till aktiviteterna i handlingsplanen i arbete med budget och ekonomisk planering. Under 2024–2028 görs en särskild satsning på statsbidrag till kommunerna för omställningen till nya socialtjänstlagen.

Underlag för beslut

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse, daterad 2024-12-23

Handlingsplan för Mariestads kommun: Omställning till en långsiktigt hållbar socialtjänst – i enlighet med den nya Socialtjänstlagen

Beslutet ska skickas till:

Anitta Into, förvaltningschef

Eva Påhlman, avdelningschef

Erika Feltsten, kvalificerad utredare

Erik Arnholm, controller

MARIESTAD

Omställning till en långsiktigt hållbar socialtjänst
– i enlighet med den nya Socialtjänstlagen

Handlingsplan för Mariestad kommun

Antaget av

Mariestad kommun

Omställning till en långsiktig och hållbar socialtjänst – i enlighet med den nya socialtjänstlagen

Handlingsplan för Mariestad kommun

Om handlingsplanen

Detta är en handlingsplan för Mariestad kommuns arbete med omställningen till den nya socialtjänstlagen. Den nya lagen förväntas träda i kraft 1 juli 2025 och sätter ramarna för socialtjänstens verksamheter att vara:

- Förebyggande,
- Lätt tillgänglig,
- Kunskapsbaserade och
- Av god kvalitet.

Handlingsplanen innehåller aktiviteter uppdelade på dessa fyra områden och efter nedan berörda verksamhetsområden:

- Äldreomsorg och funktionsstöd
- IFO Barn och ungdom
- IFO Vuxen
- Kommunövergripande

Förvaltningscheferna för Socialförvaltningen samt Äldre- och omsorgsförvaltningen ansvarar för implementeringen i enlighet med handlingsplanen.

Kolumnen för tidplan redogör för huruvida den aktuella aktiviteten behöver slutföras:.

- Innan 1 juli 2025
- Inom 18 månader
- Inom tre år

Äldreomsorg och funktionsstöd

OMRÅDE	AKTIVITET	BESKRIVNING	TIDPLAN – slutförs senast
LEDNING OCH STYRNING	Uppdatera aktuella skrivningar i reglemente och delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden.	Justera i enlighet med skrivningarna i den nya lagen.	Innan 1 juli 2025
	Uppdatera skrivningar i aktuella verksamhetssystem.	Justera skrivningar och paragrafer i Lifecare	Innan 1 juli 2025
	Uppdatera skrivningar i aktuella rutiner och riktlinjer.	Justera skrivningar i aktuella rutiner och riktlinjer.	Inom 18 mån
	Stärka styrningen för att säkra implementering och möjligheter till uppföljning.	Framtagande och implementering av processer och rutiner för strukturerad uppföljning.	Inom 18 mån
	Inför ett förvaltningsövergripande årshjul för hur mål- och budget i verksamhetsplanen bryts ner till förvaltningens avdelnings- och enhetsnivå.	Det finns ett behov av att tydliggöra kopplingen mellan mål på förvaltningsnivå och det verksamhetsnära arbetet på medarbetarnivå. Vid införande av ett årshjul ges förutsättning för en enhetlig arbetsprocess och involvering av medarbetare.	Inom 18 mån
	Säkerställ att alla berörda verksamheter har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.	Efter framtagande av ledningssystemet, se vidare under rubriken *God kvalitet*.	Inom 18 mån

OMRÅDE	AKTIVITET	BESKRIVNING	TIDPLAN– slutförs senast
FÖREBYGGANDE ARBETE	Utarbeta ett förslag till vilka insatser som bör ges utan en behovsprövning.	Här genomförs en utredning som bör innehålla: • Inventering av vilka insatser som idag ges utan behovsprövning • Förslag till utveckling av ev. ytterligare insatser som kan ges utan behovsprövning, med utgångspunkt i invånarnas behov. Detta kan också komma att justeras efter genomförd målgrupps- och behovsanalys samt utveckling av bland annat mötesplatser/träffpunkter.	Innan 1 juli 2025
	Utarbeta ett förslag till villkor som bör gälla för att ta del av icke behovsprövade insatser.	Dessa kan också komma att justeras efter genomförd målgrupps- och behovsanalys samt utveckling av bland annat mötesplatser/träffpunkter.	Innan 1 juli 2025
	Utöka och stärk samverkan med regionen avseende olika typer av förebyggande arbete.	Detta arbete genomförs med fördel i linje med övrigt arbete inom ramen för omställningen mot en god och nära vård.	Inom 18 månader
	Genomför målgrupps- och behovsanalys.	Genomförande av en lokal undersökning om vad äldre invånare samt brukare med funktionsnedsättningar eller kognitiva sjukdomar i Mariestad har för behov av olika typer av förebyggande insatser. Här ingår även att fördjupa kunskapen om de platser/miljöer där målgrupperna vistas idag och hur tillgängligheten i dessa kan stärkas. Detta genomförs i samverkan med andra berörda förvaltningar, exempelvis samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen.	Inom 18 mån, (bör genomföras innan nedan tre aktiviteter).
	Utöka antalet öppna mötesplatser/träffpunkter med syfte att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer och personer med funktionsnedsättning.	Utveckla och utöka antalet träffpunkter i samverkan med exempelvis skolor och förskolor samt med näringslivet, idrottsföreningar och andra aktörer i civilsamhället. Detta arbete inleds med att undersöka möjligheterna till potentiella samarbetspartners. Viktiga perspektiv att beakta här är möjlighet till digitala och mobila träffpunkter.	Inom tre år

OMRÅDE	AKTIVITET	BESKRIVNING	TIDPLAN– slutförs senast
FÖREBYGGANDE ARBETE	Utveckla samverkan med skolan, civilsamhället, även inom idrottsrörelsen.	Utforska möjligheter för samverkan med bland annat skolor i kommunen för att erbjuda luncher i gemenskap för äldre personer. Detta genomförs som en del i arbetet som utreder möjligheten till fler öppna träffpunkter.	Inom tre år
	Utveckla stödet till närstående.	Utred möjligheterna till ett utvecklat och utökat stöd till närstående. Detta arbete kan med fördel genomföras i samverkan med aktörer i civilsamhället och inkluderas i arbetet med att utöka antalet träffpunkter.	Inom tre år

OMRÅDE	AKTIVITET	BESKRIVNING	TIDPLAN– slutförs senast
LÄTT TILLGÄNGLIG	Marknadsföra de befintliga insatserna som finns tillgängliga i kommunen idag för äldre personer och för personer med funktionsnedsättning.	Genomför riktade informationsinsatser och anpassning av information på hemsidan och andra kanaler för att synliggöra de aktiviteter och insatser som finns. Syftet är att underlätta för fler att självständigt tillgodose sig information om vilka aktiviteter som finns och vilka insatser som är möjliga att få. Med fördel nyttjas kommunens hemsida med funktioner som en "kalender" som ger överblick för olika målgrupper.	Innan 1 juli 2025
	Översättning av texter på hemsidan och andra kanaler.	Översättning av information på hemsidan och andra kanaler till olika språk och kommunikationsstöd som TAKK och AKK. Syftet är att underlätta för fler att självständigt tillgodose sig information om vilka aktiviteter som finns och vilka insatser som är möjliga att få.	Inom 18 månader
	Stärk den fysiska närvaron i lokalsamhället.	Utöka antalet dagar/tider för fysisk närvaro i samhället med representanter från både äldreomsorgen och funktionsstöd.	Inom 18 månader
	Nyttja digitaliseringens möjligheter.	Fortsatt utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering och utveckling inom digital välfärdsteknik. Se över möjlighet att underlätta digital kommunikation mellan invånare och förvaltningens verksamheter, bland annat genom en chatt. Detta för att öka tillgängligheten och effektivisera arbetssätt.	Inom 18 månader
	Fortsatt utveckling av trygghetscentralen för att ytterligare stärka tillgängligheten.	Med syfte att trygga de invånare som har insatser i någon form från förvaltningen (samt deras närstående). Då avlastar vi även våra medarbetare.	Inom 18 månader
	Inför mobila trygghetslarm med syfte att bibehålla brukarnas förmågor och självständighet	Utred möjligheten att erbjuda brukare digitala trygghetslarm med som möjliggör och underlättar för att vara fortsatt aktiv utanför det egna hemmet.	Inom tre år
	I högre grad nyttja kompetensen hos kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter i ett tidigt skede.	Detta kan exempelvis genomföras i visningsrum där äldre personer och personer med funktionsvariation, själva ges möjlighet att se och testa olika typer av hjälpmedel.	Inom tre år

OMRÅDE	AKTIVITET	BESKRIVNING	TIDPLAN– slutförs senast
KUNSKAPSBASERAD	Omvärldsbevakning avseende aktuell forskning inom området	Ta fram rutiner för en kontinuerlig bevakning av ny forskning och kunskap på området. Säkerställ omvärldsbevakning avseende ex Socialtjänstdatabasregisterlagen och andra relevanta utredningar.	Inom 18 månader
	Inventering av metodstöd, beslut om vilka metodstöd som ska användas samt implementering av dessa.	Genomför en inventering av vilka metodstöd som det finns kompetens inom idag. Besluta vilka metodstöd som ska användas och säkra implementeringen av dessa i verksamheterna.. Detta för att säkerställa en kunskapsbaserad verksamhet.	Inom 18 månader
	Utveckla introduktionsprogram för nyanställda.	Fortsatt utveckling av introduktionsplan för att säkerställa att nyanställda medarbetare får en grundlig introduktion till arbetet på förvaltningen. Detta kan inkludera rutiner, beslutprocesser, metodstöd och bedömningsverktyg.	Inom 18 månader
	Säkerställ användning av befintliga system för dataanalys.	Undersök möjligheterna för hur nyttjande av data från befintliga kvalitetsregister som exempelvis Senior alert eller annan statistik kan utökas inom verksamheten för att använda som underlag för verksamhetsutveckling och lärande.	Inom tre år
	Inventera behov av kompetensutveckling för medarbetarna.	Här ingår även att ta fram en planering för fortsatt arbete inom området.	Inom tre år

OMRÅDE	AKTIVITET	BESKRIVNING	TIDPLAN– slutförs senast
GOD KVALITET	Säkerställa och tydliggöra vad lagen kräver avseende dokumentation av icke behovsprövande insatser.	Undersök vad den nya socialtjänstlagen avser med dokumentation vid icke-behovsprövade insatser.	Inför 1 juli 2025
	Utveckla systematiskt uppföljningsarbete.	Utveckla ett systematiskt uppföljningsarbete för verksamheterna med rutiner som säkrar en kontinuerlig och strukturerad uppföljning.	Inom 18 månader
	Utveckla enhetliga metoder för utvärdering av handläggning och insatser.	Ta fram och implementera rutiner för hur utvärdering av handläggning och insatser ska utföras på respektive enhet.	Inom 18 månader
	Utveckla ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för alla berörda verksamheter.	En god bas i ledningssystemet för att säkerställa kvalitetsuppföljning av verksamheterna.	Inom 18 månader
	Säkerställa konsekvent användning av verksamhetssystem.	Säkerställa konsekvent användning av verksamhetssystem som Lifecare för att få en ändamålsenlig hantering av ärenden. Detta kan göras genom att ta fram och fastställa rutiner för användning men även genom kompetensutveckling bland medarbetare.	Inom 18 månader
	Utveckla arbetet med brukarundersökningar.	Utveckla arbetet med brukarundersökningar, med fokus på att använda resultaten i kontinuerlig verksamhetsutveckling.	Inom 18 månader
	Säkra användning av beslutade metodstöd.	Att säkra användning av beslutade metoder i verksamheterna säkerställer en enhetlig och konsekvent hantering och handläggning av ärenden i verksamheten. Detta kan göras bland annat genom framtagande och implementering av rutiner för metodstöd.	Inom 3 år

IFO Barn och Ungdom

OMRÅDE	AKTIVITET	BESKRIVNING	TIDPLAN – slutförs senast
LEDNING OCH STYRNING	Stärka styrningen för att säkra implementering och möjligheter till uppföljning.	Framtagande och implementering av processer och rutiner för strukturerad uppföljning.	Inom 18 mån
	Införa ett förvaltningsövergripande årshjul för hur mål- och budget i verksamhetsplanen bryts ner till förvaltningens avdelnings- och enhetsnivå.	Det finns ett behov av att tydliggöra kopplingen mellan mål på förvaltningsnivå och det verksamhetsnära arbetet på medarbetarnivå. Vid införande av ett årshjul ges förutsättning för en enhetlig arbetsprocess och involvering av medarbetare.	Inom 18 mån
	Säkerställ att alla berörda verksamheter har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.	Slutför påbörjat arbete med framtagande av ledningssystemet. Efter framtagande av ledningssystemet, se vidare under rubriken *God kvalitet*.	Inom 18 mån
	Uppdatera aktuella skrivningar i reglemente för socialnämnden.	Justera i enlighet med skrivningarna i den nya lagen.	Innan 1 juni 2025
	Uppdatera skrivningar i aktuella verksamhetssystem.	Justera skrivningar och paragrafer i Lifecare	Innan 1 juni 2025
	Uppdatera skrivningar i aktuella rutiner och riktlinjer.	Justera skrivningar i aktuella rutiner och riktlinjer.	Innan 1 juni 2025
	Säkerställ en helhetssyn och inriktning på enskildas individuella behov och förutsättningar.	Utred huruvida den nya lagstiftningens struktur, som tydliggör helhetssyn och den enskildes behov, på sikt kräver förändringar i socialtjänstens organisation (målgrupper tonas ner i och med den nya lagen).	Inom tre år

OMRÅDE	AKTIVITET	BESKRIVNING	TIDPLAN– slutförs senast
FÖREBYGGANDE ARBETE	Genomför målgrupps- och behovsanalys.	Genomförande av en lokal undersökning och kartläggning om vad målgruppen har för behov av olika typer av förebyggande insatser. Här ingår även att fördjupa kunskapen om de platser/miljöer där målgrupperna vistas idag och hur tillgängligheten i dessa kan stärkas. Detta genomförs i samverkan med andra berörda förvaltningar, exempelvis samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen.	Tre år
	Utöka antalet mötesplatser för barn och unga.	Utveckla och utöka antalet träffpunkter i samverkan med kultur och fritid, idrottsföreningar och andra aktörer i civilsamhället. Detta arbete inleds med att undersöka möjligheterna till potentiella samarbetspartners. Viktiga perspektiv att beakta här är möjlighet till digitala träffpunkter.	Inom tre år
	Utveckla stöd till närstående	Utred möjligheterna till ett utvecklat och utökat stöd till närstående. Detta arbete kan med fördel genomföras i samverkan med aktörer i civilsamhället.	Inom tre år
	Utveckla samverkan med skola samt kultur och fritid.	Utforska möjligheter till utökad samverkan med skolor samt kultur och fritid i kommunen för att tidigt upptäcka behov av förebyggande insatser.	Inom 18 månader
	Utveckla samverkan med polis och civilsamhället.	Utforska möjligheter till utökad samverkan med externa aktörer som polis och civilsamhälle med syfte att tidigt upptäcka behov av insatser.	Inom 18 månader
	Utred möjligheterna till att utveckla ett bedömningsteam eller en förebyggande enhet.	Här ingår att säkra att det förbyggande arbetet är ändamålsenligt organiserat avseende förvaltningens uppdrag.	Inom 3 år
	Utarbeta ett förslag till villkor som bör gälla för att ta del av icke behovsprövade insatser.	Dessa kan också komma att justeras efter genomförd målgrupps- och behovsanalys samt utveckling av bland annat mötesplatser och utvecklad samverkan med skola samt kultur och fritid.	Innan 1 juli 2025
	Utarbeta ett förslag till vilka insatser som bör ges utan en behovsprövning.	Här genomförs en utredning som bör innehålla: • Inventering av vilka insatser som idag ges utan behovsprövning. • Förslag till utveckling av ev. ytterligare insatser som kan ges utan behovsprövning, med utgångspunkt i invånarnas behov. Detta kan också komma att justeras efter genomförd målgrupps- och behovsanalys samt utvecklig av bland annat mötesplatser och utvecklad samverkan med skola och samt kultur och fritid.	Innan 1 juli 2025

OMRÅDE	AKTIVITET	BESKRIVNING	TIDPLAN – slutförs senast
LÄTT TILLGÄNGLIG	Marknadsför de befintliga insatserna som erbjuds i kommunen.	Genomför riktade informationsinsatser och anpassning av information på hemsidan och andra kanaler för att stärka tillgängligheten och underlätta för fler att självständigt kunna tillgodose sig information om vilka aktiviteter som finns och vilka insatser som är möjliga att få. Med fördel nyttjas kommunens hemsida med funktioner som en "kalender" som ger överblick för olika målgrupper och översättning till olika språk.	Innan 1 juli 2025
	Stärka den fysiska närvaron i lokalsamhället.	Utöka den fysiska närvaron på platser i samhället som man vet att målgrupperna uppehåller sig på, som fritidsgårdar, öppna förskolan, skola etc.	Inom tre år
	Nyttja digitaliseringens möjligheter.	Undersök möjligheten att utveckla digitala orosanmälningar, en chattfunktion eller tidsbokning och kontakt med handläggare med hjälp av e-tjänster. Fortsatt utveckling av arbetssätt och kommunikation med stöd av digitalisering. Detta för att öka tillgängligheten och effektivisera arbetssätt.	Inom 18 månader
	Utveckla informationsfilmer till föräldrar.	Utforska möjligheten till att producera informationsfilmer till föräldrar som gör det lättare för familjer att få tillgång till relevant information om tillgängliga insatser och utbildningar.	Inom tre år

OMRÅDE	AKTIVITET	BESKRIVNING	TIDPLAN – slutförs senast
KUNSKAPSBASERAD	Omvärldsbevakning avseende aktuell forskning inom området	Ta fram rutiner för en kontinuerlig bevakning av ny forskning och kunskap på området. Säkerställ omvärldsbevakning avseende ex Socialtjänstdatabasregisterlagen och andra relevanta utredningar.	Inom 18 månader
	Inventering av befintliga metodstöd och bedömningsverktyg.	Genomför en inventering av vilka metodstöd och bedömningsverktyg som finns tillgängliga inom IFO Barn och Unga.	Inom 18 månader
	Ta fram individuella kompetensutvecklingsplaner.	Ta fram individuella kompetensutvecklingsplaner för medarbetare för att säkra en fortsatt och utökad kompetensutveckling inom beslutade områden.	Inom 18 månader
	Utveckla introduktionsprogram för nyanställda.	Ta fram introduktionsplan för att säkerställa att nyanställda medarbetare får en grundlig introduktion till arbetet på förvaltningen. Detta kan inkludera rutiner, beslutprocesser, metodstöd och bedömningsverktyg.	Inom 18 månader

OMRÅDE	AKTIVITET	BESKRIVNING	TIDPLAN – slutförs senast
GOD KVALITET	Utveckla systematiskt uppföljningsarbete	Utveckla ett systematiskt uppföljningsarbete för verksamheterna med rutiner som säkrar en kontinuerlig och strukturerad uppföljning.	Inom 18 månader
	Utveckla enhetliga metoder för utvärdering av ärenden	Ta fram och implementera rutiner för hur utvärdering av ärenden ska utföras på respektive enhet.	Inom 18 månader
	Utveckla ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för alla berörda verksamheter.	Slutför påbörjar arbete med framtagande av ledningssystemet för att säkerställa kvalitetsuppföljning av verksamheterna.	Inom 18 månader
	Säkra användning av beslutade metodstöd.	Att säkra användning av beslutade metoder i verksamheterna säkerställer en enhetlig och konsekvent hantering och handläggning av ärenden i verksamheten. Detta kan göras bland annat genom framtagande och implementering av rutiner för metodstöd.	Inom 18 månader
	Säkerställa och tydliggöra vad lagen kräver avseende dokumentation av icke behovsprövande insatser.	Undersök vad den nya socialtjänstlagen avser med dokumentation vid icke-behovsprövade insatser.	Inför 1 juli 2025
	Säkerställa konsekvent användning av verksamhetssystem.	Säkerställa konsekvent användning av verksamhetssystem för att få en säker och effektiv dokumentering och hantering av ärenden. Detta kan göras genom att ta fram och fastställa rutiner för användning men även genom kompetensutveckling bland medarbetare.	Inom 18 månader
	Utveckla arbetet med brukarundersökningar.	Utveckla arbetet med brukarundersökningar, med fokus på att använda resultaten i kontinuerlig verksamhetsutveckling.	Inom 18 månader
	Genomföra stickprov.	Genomföra stickprov och kontroller i enlighet med framtagen internkontrollplan för 2025.	Inom 18 månader
	Utred de befintliga verksamheternas lokalisering och utformning av dessa.	Säkra ett effektivt nyttjande av lokalerna som exempelvis möjliggör för myndighetsutövningen inom socialförvaltningen att dela på administrativa resurser.	Inom tre år

IFO Vuxen och socialpsykiatri

OMRÅDE	AKTIVITET	BESKRIVNING	TIDPLAN– slutförs senast
LEDNING OCH STYRNING	Stärka styrningen för att säkra implementering och möjligheter till uppföljning	Framtagande och implementering av processer och rutiner för strukturerad uppföljning.	Inom 18 mån
	Införa ett förvaltningsövergripande årshjul för hur mål- och budget i verksamhetsplanen bryts ner till förvaltningens avdelnings- och enhetsnivå.	Det finns ett behov av att tydliggöra kopplingen mellan mål på förvaltningsnivå och det verksamhetsnära arbetet på medarbetarnivå. Vid införande av ett årshjul ges förutsättning för en enhetlig arbetsprocess och involvering av medarbetare.	Inom 18 mån
	Säkerställ att alla berörda verksamheter har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.	Slutför påbörjat arbete med framtagande av ledningssystemet. Efter framtagande av ledningssystemet, se vidare under rubriken *God kvalitet*.	Inom 18 mån
	Uppdatera aktuella skrivningar i reglemente för socialnämnden.	Justera i enlighet med skrivningarna i den nya lagen.	Innan 1 juni 2025
	Uppdatera skrivningar i aktuella verksamhetssystem.	Justera skrivningar och paragrafer i Lifecare	Innan 1 juni 2025
	Uppdatera skrivningar i aktuella rutiner och riktlinjer.	Justera skrivningar i aktuella rutiner och riktlinjer.	Innan 1 juni 2025
	Säkerställ en helhetssyn och inriktning på enskildas individuella behov och förutsättningar.	Utred huruvida den nya lagstiftningens struktur, som tydliggör helhetssyn och den enskildes behov, på sikt kräver förändringar i socialtjänstens organisation (målgrupper tonas ner i och med den nya lagen).	Inom tre år.

OMRÅDE	AKTIVITET	BESKRIVNING	TIDPLAN– slutförs senast
FÖREBYGGANDE ARBETE	Genomför målgrupps- och behovsanalys.	Genomförande av en lokal undersökning om vad målgruppen har för behov av olika typer av förebyggande insatser. Här ingår även att fördjupa kunskapen om de platser/miljöer där målgrupperna vistas idag och hur tillgängligheten i dessa kan stärkas. Detta genomförs i samverkan med andra berörda förvaltningar, exempelvis samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen.	Inom 18 mån, (bör genom-föras innan nedan tre aktiviteter).
	Utöka antalet öppna mötesplatser/träffpunkter med syfte att motverka ofrivillig ensamhet hos målgruppen.	Utveckla och utöka antalet träffpunkter i samverkan med exempelvis aktörer i civilsamhället. Detta arbete inleds med att undersöka möjligheterna till potentiella samarbetspartners. Viktiga perspektiv att beakta här är möjlighet till digitala och mobila träffpunkter.	Inom tre år
	Utveckla samverkan med civilsamhället	Utforska möjligheter för samverkan med aktörer i civilsamhället. Detta genomförs som en del i arbetet som utreder möjligheten till fler öppna mötesplatser/träffpunkter.	Inom tre år
	Utveckla stödet till närstående.	Utred möjligheterna till ett utvecklat och utökat stöd till närstående. Detta arbete kan med fördel genomföras i samverkan med aktörer i civilsamhället och inkluderas i arbetet med att utöka antalet träffpunkter.	Inom tre år
	Utveckla fler digitala verktyg som en del i att stärka det förebyggande arbetet.	Utveckla digitala hjälpmedel, exempelvis chatt och rådgivning som en första insats.	Inom tre år
	Utred behov av och möjligheter till att skapa ett bedömningsteam eller en förebyggande enhet.	Här ingår att säkra att det förbyggande arbetet är ändamålsenligt organiserat avseende förvaltningens uppdrag.	Inom tre år
	Utarbeta ett förslag till villkor som bör gälla för att ta del av icke behovsprövande insatser.	Dessa kan också komma att justeras efter genomförd målgrupps- och behovsanalys samt utveckling av bland annat mötesplatser/träffpunkter.	Innan 1 juli 2025

	Utarbeta ett förslag till vilka insatser som bör ges utan en behovsprövning.	Här genomförs en utredning som bör innehålla: • Inventering av vilka insatser som idag ges utan behovsprövning • Förslag till utveckling av ev. ytterligare insatser som kan ges utan behovsprövning, med utgångspunkt i invånarnas behov. Detta kan också komma att justeras efter genomförd målgrupps- och behovsanalys samt utvecklig av bland annat mötesplatser/träffpunkter.	Innan 1 juli 2025
OMRÅDE	**AKTIVITET**	**BESKRIVNING**	**TIDPLAN– slutförs senast**
LÄTT TILLGÄNGLIG	Marknadsföra de befintliga insatserna som finns tillgängligt i kommunen.	Genomför riktade informationsinsatser och anpassning av information på hemsidor och andra kanaler för att stärka tillgängligheten och underlätta för fler målgrupper att mer självständigt kunna tillgodose sig information om vilka insatser som är möjliga att få. Med fördel nyttjas kommunens hemsida med funktioner som en "kalender" som ger överblick för olika målgrupper och översättning till olika språk.	Innan 1 juli 2025
	Stärka den fysiska närvaron i lokalsamhället.	Utöka den fysiska närvaron på platser i samhället där målgrupperna uppehåller sig.	Inom 18 månader
	Nyttja digitaliseringens möjligheter.	Undersök möjligheten att utveckla digitala insatser, chattfunktion med handläggare eller tidsbokning med en e-tjänst. Fortsatt utveckling av arbetssätt och kommunikation med stöd av digitalisering. Detta för att öka tillgängligheten och effektivisera arbetssätt.	Inom 18 månader
OMRÅDE	**AKTIVITET**	**BESKRIVNING**	**TIDPLAN– slutförs senast**
KUNSKAPSBASERAD	Omvärldsbevakning avseende aktuell forskning inom området	Ta fram rutiner för en kontinuerlig bevakning av ny forskning och kunskap på området. Säkerställ omvärldsbevakning avseende ex Socialtjänstdatabasregisterlagen och andra relevanta utredningar.	Inom 18 månader
	Inventering av befintliga metodstöd.	Genomför en inventering av vilka metodstöd som finns tillgängliga inom IFO Vuxen.	Inom 18 månader
	Ta fram individuella kompetensutvecklingsplaner.	Ta fram individuella kompetensutvecklingsplaner för medarbetare för att säkra en fortsatt och utökad kompetensutveckling inom beslutade områden.	Inom 18 månader
	Utveckla introduktionsprogram för nyanställda.	Ta fram introduktionsplan för att säkerställa att nyanställda medarbetare får en grundlig introduktion till arbetet på förvaltningen. Detta kan inkludera rutiner, beslutprocesser, metodstöd och bedömningsverktyg.	Inom 18 månader

OMRÅDE	AKTIVITET	BESKRIVNING	TIDPLAN
GOD KVALITET	Utveckla systematiskt uppföljningsarbete	Utveckla ett systematiskt uppföljningsarbete för verksamheterna med rutiner som säkrar en kontinuerlig och strukturerad uppföljning.	Inom 18 månader
	Utveckla enhetliga metoder för utvärdering av ärenden	Ta fram och implementera rutiner för hur utvärdering av ärenden ska utföras på respektive enhet.	Inom 18 månader
	Utveckla ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för alla berörda verksamheter.	Slutför påbörjar arbete med framtagande av ledningssystemet för att säkerställa kvalitetsuppföljning av verksamheterna.	Inom 18 månader
	Säkra användning av beslutade metodstöd.	Att säkra användning av beslutade metoder i verksamheterna säkerställer en enhetlig och konsekvent hantering och handläggning av ärenden i verksamheten. Detta kan göras bland annat genom framtagande och implementering av rutiner för metodstöd.	Inom 18 månader
	Säkerställa och tydliggöra vad lagen kräver avseende dokumentation av icke behovsprövande insatser.	Undersök vad den nya socialtjänstlagen avser med dokumentation vid icke-behovsprövade insatser.	Inför 1 juli 2025
	Säkerställa konsekvent användning av verksamhetssystem.	Säkerställa konsekvent användning av verksamhetssystem som Lifecare för att få en ändamålsenlig hantering av ärenden, detta kan göras genom att ta fram och fastställa rutiner för användning men även genom kompetensutveckling bland medarbetare.	Inom 18 månader
	Utveckla arbetet med brukarundersökningar.	Utveckla arbetet med brukarundersökningar, med fokus på att använda resultaten i kontinuerlig verksamhetsutveckling.	Inom 18 månader
	Genomför stickprov.	Genomföra stickprov och kontroller i enlighet med framtagen internkontrollplan för 2025.	Inom 18 månader
	Utred de befintliga verksamheternas lokalisering och utformning av dessa.	Säkra ett effektivt nyttjande av lokalerna som exempelvis möjliggör för myndighetsutövningen inom socialförvaltningen att dela på administrativa resurser.	Inom tre år
	Utveckla arbetsformer för regelbundna gemensamma och tvärprofessionella arbetsträffar för erfarenhetsutbyte.	Undersök möjligheten till att ha gemensamma tvärprofessionella arbetsträffar för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling.	Inom tre år

Kommunövergripande perspektiv

OMRÅDE	AKTIVITET	BESKRIVNING	TIDPLAN– slutförs senast
SAMORDNING OCH SAMVERKAN	Etablera en struktur för utvecklad dialog och samverkan mellan samhällsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen, äldre- och omsorgsförvaltningen, tekniska förvaltningen samt kultur och fritidsförvaltningen.	En samverkan för ökad dialog, gemensam planering och målsättning. Här ingår även att dela information samt en gemensam uppföljning, avseende förebyggande arbete, tillgänglighet och goda miljöer för kommunens invånare.	Inom tre år
	Utveckla processen för samverkan mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och socialtjänstens förvaltningar avseende planering enligt PBL.	Processen för samverkan bör säkra samverkan i ett tidigt skede i processen.	Inom 18 mån
	Arbeta utifrån nya Socialtjänstlagen med utgångspunkt i kommunens vision för 2040	Alla förvaltningar i kommunen ska med utgångspunkt i vision 2040 - nyfikenhet, stolthet och framåtanda, ta sig an omställningen till nya Socialtjänstlagen	Inom 3 år
OMRÅDE	**AKTIVITET**	**BESKRIVNING**	**TIDPLAN– slutförs senast**
FÖREBYGGANDE ARBETE	Genomför målgrupps- och behovsanalys.	Genomförande av en lokal undersökning om vilka behov invånarna har av olika typer av förebyggande insatser. Här ingår även att fördjupa kunskapen om de platser/miljöer där olika målgrupper vistas idag och hur tillgängligheten i dessa kan stärkas. Genomförs i samverkan mellan samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen, Äldre- och omsorgsförvaltning och socialtjänstens förvaltning.	Inom tre år
	Utveckla och säkerställ följsamhet avseende rutinen för tidig kunskapsinhämtning.	Utveckla och säkerställ följsamhet avseende rutinen för tidig kunskapsinhämtning.	Inom 18 månader.

OMRÅDE	AKTIVITET	BESKRIVNING	TIDPLAN– slutförs senast
LÄTT TILLGÄNGLIG	Identifiera goda och mindre goda miljöer i kommunen samt ta fram åtgärdsplaner.	Här igår även gemensamma dialoger och utbildningar för tjänstepersoner samt politiker, avseende vad en god miljö innebär.	Inom 18 månader.
	Kommunicera till civilsamhället och näringsliv att kommunen önskar utveckla goda miljöer och vad kommunen ser att en sådan miljö kännetecknas av.	Detta med syfte att utforska möjligheter till samverkan med dessa aktörer i fortsatt utvecklingsarbete.	Inom 18 månader.
	Undersök möjligheterna för att erbjuda invånare att chatta med kommunen, med syfte att öka tillgängligheten.	Utred vilka möjligheter som finns att skapa en chattfunktion som kan guida vidare invånare till olika instanser i kommunen, samt ev möjlighet att kunna boka tid hos anhörigsamordnare	Inom tre år.
	Undersök möjligheterna till att skapa digitala mötesplatser.	Sker i samverkan med socialtjänstens förvaltningar.	Inom tre år.

MARIESTAD

Ekonomi och styrning
Enheten för demokratistöd
Eleonor Hultmark, administrativ chef
Rebecka Tropp, kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Revidering av Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda i Mariestads kommun med anledning av avveckling av MTG-nämnderna

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till reviderade ”Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda i Mariestads kommun”.

Revideringen innebär att arvodet för den nya tekniska nämnden Mariestad och tekniska omställningsnämnden arvoderas genom ett gemensamt arvode. Det kommer således inte att utgå två separata arvoden. Arvodesnivån ligger kvar på samma nivå som tidigare.

För miljö- och byggnadsnämnd Mariestad, som föreslås träda i kraft den 1 mars 2025 förblir arvodet oförändrat, men bestämmelserna revideras utifrån att miljö- och byggnadsnämnd MTG inte längre kommer att finnas kvar.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2024 (§ 46) att anta *bestämmelser om arvoden till förtroendevalda i Mariestads kommun*. Kommunfullmäktige konstaterade också att bestämmelser om arvoden till förtroendevalda i Mariestads kommun behöver revideras då den MTG-gemensamma tekniska nämnden avvecklas och teknisk drift, anläggningsverksamhet samt lokalvård överförs till Mariestads drift och servicebolag AB.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2024 (§ 173) att inrätta teknisk nämnd Mariestad och anta dess reglemente för att gälla från det datum som kommunstyrelsen beslutar. Övergången kommer att ske succesivt genom att teknisk omställningsnämnd lämnar över verksamheter till Töreboda och Gullspångs kommuner samt via bolagisering.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2024 (§ 155) att inrätta miljö- och byggnadsnämnd Mariestad och anta dess reglemente för att gälla från den dag som kommunstyrelsen beslutar.

Revideringen innebär att arvodet för den nya tekniska nämnden Mariestad och tekniska omställningsnämnden arvoderas genom ett gemensamt arvode. Det

kommer således inte att utgå två separata arvoden. Arvodesnivån ligger kvar på samma nivå som tidigare.

För miljö- och byggnadsnämnd Mariestad, som föreslås träda i kraft den 1 mars 2025 förblir arvodet oförändrat, men bestämmelserna revideras utifrån att miljö- och byggnadsnämnd MTG inte längre kommer att finnas kvar.

Bedömning ur miljömässig dimension

Ingen bedömning är gjord ur denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Ingen bedömning är gjord ur denna dimension.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ingen bedömning är gjord ur denna dimension.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-02-14

Förslag Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda i Mariestads kommun med anledning av avveckling av MTG-nämnderna

Beslutet ska skickas till:

Sekreterare miljö- och byggnadsnämnd
Sekreterare teknisk omställningsnämnd
Administrativ chef, Eleonor Hultmark
Lönekontoret

MARIESTAD

Bestämmelser om arvode för förtroendevalda

Mariestads kommun

Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda i Mariestads kommun

Typ av styrdokument:	Arvodesreglemente
Beslutsinstans:	Kommunfullmäktige
Datum för antagande:	2024-04-29
Diarienummer:	KS 2024/163
Dokumentet gäller för:	Förtroendevalda i Mariestads kommun Lönekontoret
Giltighetstid:	Tills vidare
Tidpunkt för aktualisering:	2026
Dokumentansvarig:	Enheten för demokratistöd

Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda i Mariestads kommun

Kapitel 1 – Allmänna bestämmelser

§ 1 Tillämpningsområde

Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, i beredningar som tillsatts av fullmäktige, i kommunstyrelsen, i kommunens övriga nämnder och organ för beredning, som inrättats enligt kommunallagen, samt för revisorer, revisorsersättare som utsetts enligt 12 kap 4 § kommunallagen, och förtroendevalda i kommunens helägda och till mer än 50 procent delägda aktiebolag.

Om ekonomiska och sociala förmåner till kommunalråd och oppositionsråd finns, utöver vad som framgår av detta reglemente, särskilda bestämmelser. Med sådana råd avses här förtroendevald som ägnar hälften av sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.

§ 2 Ersättningsformer

Ersättning kan utgå i form av årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsersättning, och resekostnadsersättning och traktamente. Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i §§ 10–13.

§ 3 Årsarvoden

Årsarvoden utgår till de kommunala förtroendevalda som anges under kapitel 2, *arvodesnivåer*. Avgår förtroendevald som är berättigad till årsarvode fördelas arvodet mellan hen och den som inträder i hens ställe i förhållande till den tid varunder var och en av dem innehaft uppdraget.

§ 4 Sammanträden

Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ som angetts i första paragrafen där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen eller där protokoll förs i huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens regler.

Med sammanträde avses även möten i organ som inrättats särskilt av kommunfullmäktige där inget krav på protokollföring finns.

§ 5 Inläsningsarvode

Inläsningsarvode erhålls för sammanträden i socialnämndens arbetsutskott för individärenden. Inläsningsarvode utgår inte för de sammanträden där socialnämndens arbetsutskott behandlar ”ordinarie” ärenden inför nämndens sammanträde. Arvodet uppgår till 500 kronor per sammanträde. Arvodet avser socialnämndens arbetsutskotts ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare. Ordförande och vice ordförande erhåller inte inläsningsarvode då de har arvodering för sitt ordförandeuppdrag.

Tjänstgörande ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott är berättigade till inläsningsarvode om 350 kronor per sammanträde.

§ 6 Ersättare

Tjänstgörande ersättare erhåller ersättning efter samma grunder som gäller för ledamot. Ej tjänstgörande ersättare som deltar i sammanträde med styrelse eller nämnd erhåller helt sammanträdesarvode. Ej tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige erhåller inte sammanträdesarvode.

§ 7 Resekostnadsersättning

Ersättning för resekostnader vid sammanträde inom kommunen utgår enligt de grunder som fastställts för kommunens personal, om avståendet från den förtroendevaldes fasta bostad eller hens arbetsplats till sammanträdesplatsen överstiger tre kilometer. Ersättning för resekostnader och traktamente vid sammanträde utom kommunen utgår enligt samma grunder som för kommunens personal.

§ 8 Förrättning

Med förrättning avses i dessa bestämmelser:

1. Sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, annan nämnd eller annat organ som inrättats av kommunfullmäktige.
2. Protokolljustering då särskild tid och plats bestämts.
3. Förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen.
4. Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det som den förtroendevalde själv tillhör.
5. Sammankomst med samrådsorgan i vilket kommunen är representerad.
6. Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör.
7. Besiktning eller inspektion.
8. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.
9. Medverkan i granskning inom ramen för revisionsuppdrag.
10. Presidiemöten i MTG-nämnderna fram till dess att nämnderna är avvecklade (för att tillgodose oppositionens intresse av insyn).
11. För ersättning enligt punkterna 2–9 krävs särskilt uppdrag.

Ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige, styrelse eller nämnd är inte berättigade till ersättning för förrättning enligt punkterna 2, 4, 6 och 10. Detta gäller även förste vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. Däremot har de rätt att begära ersättning för förlorad arbetsinkomst vid samtliga punkter i detta stycke. Detta gäller dock inte kommunalråd och oppositionsråd.

Kommunfullmäktiges ordförande är berättigad till förrättningsarvode med maximalt tre timmar vid de tillfällen då representationen innefattar förberedelser, till exempel inläsning av litteratur och vid längre tal. Förrättningsarvode vid representation gäller enbart kommunfullmäktiges ordförande och fullmäktiges 1:e och 2:e vice ordförande då de träder i ordförandes ställe.

§ 9 Förrättningsersättning

Arvode och resekostnadsersättning till den som deltar i förrättning utgår enligt samma grunder som för sammanträde.

Begäran om ersättning för förrättning som är äldre än fyra månader ersätts inte. Det är attestantens ansvar att inte godkänna begäran om ersättning som är äldre än fyra månader.

§ 10 Barntillsynskostnader

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget som förtroendevald. Vid vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj utgår ersättning till och med den månad barnet fyller 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning även utgå för äldre barn.

Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende, såvida inte denne har förlorat inkomst för att kunna vara barnvakt åt den förtroendevaldes barn. Ersättning utgår inte heller för tid då barnet vistas inom den ordinarie barnomsorg som den förtroendevalde anlitar eller när den förtroendevalde erhåller ersättning för inkomstförlust.

Förtroendevald som önskar ersättning för barntillsyn ska meddela enheten för demokratistöd vem som anlitats för barntillsyn (namn, adress och personnummer). Personen ersätts av kommunen med ett arvode om 200 kronor för varje påbörjad timme. För att ersättningen ska kunna utbetalas ska blanketten om kontoanmälan fyllas i och skickas till Nordea. Ersättningsberättigad tid ska motsvara sammanträdes- eller förrättningstiden med tillägg av en timme.

§ 11 Vård av funktionshindrad

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av funktionshindrad person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende.

§ 12 Funktionshindrad förtroendevald

Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande.

§ 13 Ersättning för övriga kostnader

För andra utgifter än som avses i §§ 10–12 utgår ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dem. Ersättning utgår inte då den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller dylikt kunnat förhindra kostnaderna. Frågan om ersättning enligt denna paragraf prövas i varje särskilt fall av kommunstyrelsens arbetsutskott (tillika personalutskott). Arbetsutskottets ställningstagande ska anmälas till kommunstyrelsen.

§ 14 Begäran om ersättning enligt §§ 8–13 samt attest

Ersättning begärs via kommunens e-tjänst: *Begära ersättning - förtroendevald*. Efter att ansökan är godkänd och attesterad skickas informationen vidare till lönesystemet och ersättningen betalas ut närmast efterkommande löneutbetalningsdag.

För att erhålla ersättning ska ordföranden i berörd nämnd attestera den förtroendevaldes begäran om arvode eller ersättningar.

För att ordföranden ska erhålla ersättning ska vice ordförande i berörd nämnd attestera ordförandens begäran om arvode eller ersättningar. I händelse av att endast en av dessa deltar på sammanträdet, ska den person som utsetts att justera protokollet attestera ordförandens/vice ordförandens närvaro.

Arvodesunderlag som är attesterat av ordförande eller vice ordförande är godkänt och behöver inte prövas av lönekontoret.

§ 15 Särskilda regler för uppdrag som omfattar minst 40 procent av en heltid

Sjukfrånvaro/Föräldraledighet

För förtroendeuppdraget gäller samma regler för sjukfrånvaro och föräldraledighet som vid anställning. Det innebär att sjuklönelagens och föräldraledighetslagens regler, liksom AB (Allmänna bestämmelser) ska tillämpas.

Semester/semesterersättning

Förtroendevald är berättigad till ledighet för semester utan avdrag på årsarvodet under samma antal dagar som gäller för anställda enligt kommunalt avtal. Semesterersättning ska inte utgå. Rätt att spara semester föreligger inte.

§ 16 Reducering av årsarvode – alla förtroendeuppdrag med årsarvode

Om förtroendevald med årsarvode inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid än en månad, ska årsarvodet reduceras i motsvarande mån.

Vid längre frånvaro ska en ersättare utses av kommunfullmäktige så snart det är möjligt. Ersättaren är berättigad till motsvarande ersättning för uppdraget som den person som ersätts.

§ 17 Tolkning

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser och bestämmelserna om ersättning för förlorad arbetsförtjänst avgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott (tillika personalutskott), personalchef alternativt lönechef med följande ansvarsfördelning:

Kommunstyrelsens arbetsutskott – tillika personalutskott

Ansvarar för särskild tolkning och tillämpning vid principiella frågeställningar samt beslutar då det råder olika uppfattningar om regelverkets tillämpning. Arbetsutskottets ställningstagande ska anmälas till kommunstyrelsen.

HR-chef

Ansvarar för allmän tillämpning och tolkning av regelverket. Vid frågeställningar där HR-chefen inte kan tolka regelverket ska ärendet lyftas till kommunstyrelsens arbetsutskott (tillika personalutskott).

Lönechef

Ansvarar för granskning av förtroendevaldas intyg för beräkning av ersättning för förlorad arbetsinkomst. Är intyget komplett ska den förtroendevalde meddelas detta. Är intyget ofullständigt ska den förtroendevalde meddelas vilka uppgifter som ska kompletteras innan ersättning kan utbetalas. Lönechefen ansvarar för att ersättning inte utbetalas om inkomstunderlaget är äldre än tolv månader eller om inkomstunderlaget är bristfälligt.

Attesterat underlag avseende arvode omfattas inte av lönechefens granskningsplikt.

Kapitel 2 – Arvodesnivåer

§ 1 Sammanträdes- och förrättningsarvoden

Sammanträdes- och förrättningsarvoden utgår med 0,235 procent av kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode, dock högst för åtta timmar per sammanträdesdag. Arvodet utgår för varje påbörjad timme med helt timarvode. Detta gäller för sammanträde/ förrättning både dagtid och kvällstid.

För första timman utgår dubbelt sammanträdesarvode till samtliga närvarande som tjänstgör. Förrättningsarvode utgår dock inte dubbelt för första timman. Det rekommenderas att respektive bolagsstämma fastställer motsvarande arvode för de kommunala bolagen.

§ 2 Årsarvoden

Årsarvoden utgår med följande belopp till nedan angivna kommunala förtroendemän:

Kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd. Beloppet är 110 procent av riksdagsledamöters arvode.
2. Kommunstyrelsens andre vice ordförande, tillika oppositionsråd, är berättigad till ersättning som motsvarar 80 procent av ersättningen till riksdagsledamöters arvode.
3. Kommunstyrelsens vice ordförande är berättigad till ersättning som motsvarar 50 procent av ersättningen till riksdagsledamöters arvode.
4. Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott (utom ordföranden, vice ordföranden och andre vice ordföranden) är berättigade till årsarvode som motsvarar 18 procent av ersättningen till riksdagsledamöters arvode.

För aktuella nivåer avseende riksdagsledamöternas arvoden, se www.riksdagen.se.

Övrigt

Ersättare som tjänstgör vid sammanträde med arbetsutskottet i stället för ordföranden eller förste vice ordföranden, är berättigad till ett särskilt arvode om 342 kronor[1] per sammanträde utöver sammanträdesersättningen.

Ersättningen under denna punkt (Övrigt) ska räknas upp efter varje lönerevision med medelvärdet (uttryckt i procent) av löneökningen för de anställda i kommunen.

Övriga styrelser, nämnder och bolag

Nedanstående årsarvoden visar procent av riksdagsledamöters arvode.

Huvudprincipen är att vice/andre vice ordförande ska ha 80 procent av nämndens ordförandes arvode i nämnd eller styrelse. Undantaget från denna regel är kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och revisorerna.

Ordförande

Socialnämnden	30
Äldre- och omsorgsnämnden	30
Utbildningsnämnden	30
~~Miljö- och byggnadsnämnden MTG (Mariestads representant i presidiet)~~	~~25~~
Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad	25
~~Tekniska nämnden (Mariestads representant i presidiet)~~	~~25~~
Tekniska omställningsnämnden (Mariestads representant i presidiet)/ Tekniska nämnden Mariestad	25
Överförmyndarnämnden	7
Kultur- och fritidsberedningen	10

[1] *2024 är basår och beräkningen av ökningen för kommande år enligt andra stycket beräknas på beloppet för basåret.*

1:e vice ordförande/2:e vice ordförande

1:e vice ordförande socialnämnden	12
2:e vice ordförande socialnämnden	24
Vice ordförande miljö- och byggnadsnämnd Mariestad	20
Vice ordförande teknisk nämnd Mariestad	20
Vice ordförande äldre- och omsorgsnämnden	24
Vice ordförande utbildningsnämnden	24
Vice ordförande överförmyndarnämnden	6
Vice ordförande kultur- och fritidsberedningen	8

Oppositionens representant i MTG-nämnder

Tekniska omställningsnämnden MTG (gäller fram till nämndens avveckling)	20
~~Miljö- och byggnadsnämnden MTG~~	~~20 (upphör)~~

Fullmäktige och revision

Kommunfullmäktiges ordförande	13
Kommunfullmäktiges vice ordförande	7
Kommunfullmäktiges andre vice ordförande	7
Revisor av kommunens räkenskaper, ordförande	5

Revisor av kommunens räkenskaper, vice ordförande	4
Revisor av kommunens räkenskaper, ledamot	3

Kommunens bolag

Kommunfullmäktige rekommenderar respektive bolagstämma att fastställa följande arvode till ordförande, vice ordförande samt lekmannarevisorer.

Mariestads stadshus AB

Ordförande	2
Vice ordförande	1
Lekmannarevisor	0,6

VänerEnergi AB

Ordförande	15
Vice ordförande	12
Ledamöter (ersättning enligt punkt §1 ovan)	
Lekmannarevisor	0,6

Mariehus AB

Ordförande	15
Vice ordförande	12
Ledamöter (ersättning enligt punkt §1 ovan)	
Lekmannarevisor	0,6

Övriga bolag, inklusive dotterbolag

Ordförande	2
Vice ordförande	1
Lekmannarevisor	0,6

§ 3 Särskilt sammanträdesarvode

Till ledamot och tjänstgörande ersättare som tjänstgör som ordförande ska – utöver sammanträdesarvodet – utgå ett särskilt sammanträdesarvode på 342[2] kronor. Nyssnämnt extra arvode ska dock inte utgå till förtroendevald som erhåller årsarvode.

Ordföranden och vice ordföranden i valnämnden är berättigad till extra arvode enligt första stycket.

Ersättningen under denna punkt ska räknas upp efter varje lönerevision med medelvärdet (uttryckt i procent) av löneökningen för de anställda i kommunen.

---

[2] *2024 är basår och beräkningen av ökningen för kommande år enligt tredje stycket beräknas på beloppet för basåret.*

Kapitel 3 - Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda för förlorad arbetsförtjänst

§ 1 Rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst föreligger vid förrättning enligt § 9 i kapitel 1 samt i enlighet med kommunens regler för kurser och konferenser för förtroendevalda.

Kommunen ska ersätta förtroendevalda för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar med anledning av uppdraget (KL 4 kap. 12 §).

§ 2 Arbetsinkomst

I arbetsinkomsten inräknas eventuell semesterersättning, ob-tillägg, skifttillägg och motsvarande ersättningar. Förlorad arbetsinkomst eller ekonomisk förmån ska styrkas med intyg från arbetsgivare.

Ersättningen för förlorad arbetsförtjänst kan utbetalas från och med en timma före till och med en timma efter sammanträdets/förrättningens början och slut. Förlorad arbetsförtjänst ska kunna styrkas.

§ 3 Ersättningsgrundande inkomst

Ersättning för förlorad arbetsinkomst räknas fram enligt följande grunder:

Anställda

Ersättningen grundas på löneuppgift (månadsinkomst), som ska vara styrkt av arbetsgivare.

Egenföretagare

Med ”Egenföretagare” avses ägare till enskild firma alternativt delägare i handelsbolag.

Egenföretagares ersättning grundas på månadsinkomsten i verksamheten. Månadsinkomsten ska styrkas genom intyg av revisor. Med egenföretagare avses personer som innehar F-skattsedel eller som efter en individuell prövning har bedömts tillhöra denna yrkeskategori av personalchefen.

Om inkomstbortfallet inte kan styrkas på detta sätt ska inkomstbortfallet grundas på den årsinkomst som har anmälts till Försäkringskassan eller inkomsten (netto) enligt den senaste till Skattemyndigheten inlämnade självdeklarationen. Bestyrkt kopia på anmälan till Försäkringskassan alternativt på självdeklarationen ska lämnas till lönekontoret.

Arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning

I de fall den förtroendevalde uppbär arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning grundas ersättningen på det belopp som den förtroendevalde gått miste om på grund av sitt uppdrag. Begärt belopp ska styrkas med intyg från ansvarig kassa.

Den förtroendevalde ansvarar själv för Försäkringskassans prövning om det är möjligt att fullfölja uppdraget under pågående sjukskrivning.

Förlorad ekonomisk förmån

Som ersättningsberättigad tid ska även betraktas sådan frånvaro från arbetsplats där den förtroendevalde ej belastas med löneavdrag men förlorar inarbetad flextid, komptid eller motsvarande. Förtroendevald ska kunna styrka förlust av förmån.

Rätt till ersättning föreligger även för tid då den förtroendevalde är frånvarande från arbetsplatsen utan att belastas med löneavdrag men som hen har att arbeta in på annan tid utan lön. En förutsättning för utbetalning av ersättning är att det föreligger ett särskilt avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren om att den förtroendevalde fullgör arbetet på annan tid på grund av uppdraget. Arbetsgivaren ska intyga att särskilt avtal finns.

Schemalagd arbetstid

Förtroendevald är berättigad till ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid de tillfällen ett sammanträde med nämnd, styrelse eller arbetsutskott, i direkt anslutning, föregås eller efterföljs av ett schemalagt arbetspass. Detta gäller även annan förrättning som, i direkt anslutning, föregås eller efterföljs av schemalagt arbetspass. Arbetstiden ska styrkas med schema från arbetsgivaren.

Med detta avses till exempel att en förtroendevald arbetar natten innan ett sammanträde med nämnd/arbetsutskott som börjar på morgonen/förmiddagen efter arbetspasset. Den förtroendevalda är då berättigad till ersättning för förlorad arbetsförtjänst för de timmar som hen skulle arbetat natten innan sammanträdet.

Denna möjlighet till ersättning gäller endast för ledamöter samt tjänstgörande ersättare.

Visstidsanställda med timlön

Visstidsanställda med timlön som inte kan stå till arbetsgivarens förfogande vid sammanträden och annan förrättning har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Ersättningen avser den faktiska tiden som sammanträdet eller förrättningen pågår.

Schablonberäknad inkomst

Om den förlorade arbetsinkomsten inte kan grundas på något av de tidigare redovisade alternativen ska inkomsten i sista hand grundas på en schablonmässigt bestämd årsinkomst motsvarande 40 procent av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. Det angivna beloppet inkluderar semesterersättning och övriga ersättningar enligt första paragrafen. Frågan prövas i varje enskilt fall av kommunstyrelsens arbetsutskott (tillika personalutskott).

§ 4 Inlämning av inkomstunderlag

Inkomstuppgift ska lämnas in årligen i januari månad. Anmält belopp kan inte justeras retroaktivt. Lönekontoret betalar inte ut ersättning för förlorad arbetsförtjänst om inkomstunderlaget är äldre än tolv månader.

§ 5 Högsta antal timmar

Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut för högst åtta timmar per dag. Om en förtroendevald, som har schemalagd arbetstid – med intyg från arbetsgivaren – visar att arbetsinkomst förlorats för mer än åtta timmar per dag, betalas ersättning ut även för denna tid. Arbetsgivarintyg ska lämnas in samtidigt som ersättning begärs.

§ 6 Ändrade inkomstförhållanden

Inkomständringar ska anmälas och styrkas på samma sätt som gäller när inkomstuppgift lämnas första gången.

§ 7 Arvoden och ersättningar beräknas av lönekontoret

Arvoden och ersättningar beräknas av lönekontoret.

Lönekontoret beräknar och betalar in ersättningen för förlorad pension i enlighet med reglerna för tjänstepension.

§ 8 Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst

Ersättning för förlorad arbetsinkomst begärs via kommunens e-tjänst: *Begära ersättning - förtroendevald*. Efter att ansökan är godkänd och attesterad skickas informationen vidare till lönesystemet och ersättningen betalas ut närmast efterkommande löneutbetalningsdag.

Det är alltid ordföranden i berörd nämnd som attesterar förtroendevalds begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Det är alltid vice ordföranden i berörd nämnd som attesterar ordförandes begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst. I händelse av att endast en ordförande har deltagit på det sammanträde som ligger till grund för begäran om förlorad arbetsförtjänst, ska den person som utsetts att justera protokollet attestera ordförandens/vice ordförandens begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

§ 9 När ska begäran om ersättning lämnas in

Begäran om ersättning ska ske via kommunens e-tjänst så snart som möjligt efter sammanträdet/förrättningen. Inkomstbortfall som är äldre än fyra månader ersätts som huvudregel inte. Det är attestantens ansvar att inte godkänna begäran om ersättning som är äldre än fyra månader.

§ 10 Förlorad pensionsförmån

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättningen utgår i form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften är 4,5 procent av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den förtroendevalde har erhållit när hen har utfört förtroendeuppdrag i kommunen.

Pensionsavgifterna sätts in på pensionsförsäkring i KPA pension AB. Genom betalning av årliga avgifter har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån.

För förtroendevalda som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha anställning ska i stället för första och andra stycket gälla följande: Den förtroendevald som kan styrka att pensionsförmån har förlorats, har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med verifierat belopp.

Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt andra stycket ska framställas senast vid utgången av mars månad året efter det år till vilket förlusten hänför sig.

Begäran om ersättning enligt tredje stycket ska framställas senast i samband med pensionering, dock senast två år från pensionstillfället.

§ 11 Gemensamma bestämmelser

Rätten till ersättning enligt §§ 2–10 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevald med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att den förtroendevalde fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande aktivitet.

Rätten till ersättning enligt §§ 2–10 omfattar tid för resa till eller från sammanträdet eller motsvarande aktivitet och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet/aktiviteten.

Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med mera eller för styrkta förlorade pensionsförmåner om schablonersättning tidigare har betalats

§ 12 Icke tjänstgörande ersättare

Ersättning för förlorad arbetsinkomst, pensionsförmån eller semesterförmån ska även utgå till närvarande icke tjänstgörande ersättare vid sammanträde i styrelse eller nämnd. Sådan ersättning utgår inte vid sammanträde med kommunfullmäktige.

§ 13 Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd och oppositionsråd som fullgör sådana uppdrag på minst fyrtio procent av en heltid är inte berättigade till ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Skriv ut

MARIESTAD

Medborgarförslag

Datum
2025-01-20

Från

Namn			
Simon Olsson			
Adress		**Postnummer**	**Ort**
Leksbergsvägen 100		542 41	Mariestad
Telefon bostad	**Telefon arbete**	**Mobil**	
0705975131	0705975131	0705975131	
E-postadress		**Fax**	
simonolsson94@hotmail.com			

Förslaget (Presentera här kort ditt medborgarförslag)

Få till belysning på lekplatsen mellan lugnåsvägen/hornsvägen. Även grillplats vore gemytligt.

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motiveragärna **varför** du anser att förslaget ska genomföras och **hur** det i så fall ska kunna ske.)

Under mörka månaderna på året blir det bäcksvart på lekplatsen väldigt tidigt på dagen. Det förekommer att man skulle vilja kunna nyttja lekplatsen längre än till kl.15-16 även under vintermånaderna. Med tanke på avsaknad av belysning så blir detta svårt.

Avseende grillplats, någon enklare variant. Sittplatser finns redan i viss utformning.

Skulle man få rätsida på framförallt belysning så är uppfattningen att fler skulle nyttja lekplatsen. Det finns mycket barnfamiljer i närområdet.

Namnteckning

Datum	Namnteckning	Namnförtydligande
2025-01-20	Simon Olsson Signer ID: 6BKYZJDK3A...	Simon Olsson

Skickas eller lämnas in till **KOMMUNLEDNINGSKONTORET**

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Hemsida	E-postadress
542 86 MARIESTAD	Kyrkogatan 2 MARIESTAD	0501 - 75 50 00	0501 - 75 50 09	www.mariestad.se	info@mariestad.se

MARIESTAD

Medborgarförslag
SIDA 1 AV 1

Datum
2025-01-17

Från

Namn			
Annika Hedström			
Adress		Postnummer	Ort
Blomstervägen 4		54243	Mariestad
Telefon bostad	Telefon arbete	Mobil	
		0736776737	
E-postadress		Fax	
annika.h@hotmail.se			

Förslaget (Presentera här kort ditt medborgarförslag)

Ett tillfälligt vindskydd på bryggan vid Ekudden.

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motiveragärna **varför** du anser att förslaget ska genomföras och **hur** det i så fall ska kunna ske.)

Då det är många som vinterbadar vid Ekuddens badplast ute på bryggan så vore det bra om det fanns någon form av tillfälligt vindskydd som man skulle kunna ställa dit vintertid. Vinterbad har visat sig ha flera hälsofördelar, såsom förbättrad cirkulation och stärkt immunförsvar, därför skulle det vara bra ur ett hälsoperspektiv om man underlättade för vinterbadarna. Ett vindskydd eller liknande ute på bryggan skulle ge skydd mot kalla vindar, regn och snö, vilket skulle gör upplevelsen mer behaglig. Det skulle vara bättre om man kunde byta om utan att allt blåser iväg eller att det man ska ha på sig när man har badat färdigt är blött av regn eller snö.
Vindskyddet kanske skulle kunna byggas av vattentätt tyg och lättviktsstänger då det är lätt att sätta upp och ta ner, kan förankras i marken för stabilitet.

Namnteckning

Datum	Namnteckning	Namnförtydligande
250117		Annika Hedström

Skickas eller lämnas in till **KOMMUNLEDNINGSKONTORET**

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Hemsida	E-postadress
542 86 MARIESTAD	Kyrkogatan 2 MARIESTAD	0501 - 75 50 00	0501 - 75 50 09	www.mariestad.se	info@mariestad.se

MARIESTADS KOMMUN
Ankom
2025 -01- 28

MARIESTAD

Medborgarförslag
SIDA 1 AV 1

Datum
2025-01-24

Från

Namn
Ingrid Carlson

Adress	Postnummer	Ort
Stockholmsvägen 18	542 39	Mariestad

Telefon bostad	Telefon arbete	Mobil
0730 430307		

E-postadress	Fax

Förslaget (Presentera här kort ditt medborgarförslag)

Förslag: Att kommunen gör en översyn och åtgärder av tillgänglighet och säkerhet för fotgängare på gångbanor i centrum av Mariestad.

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motiveragärna **varför** du anser att förslaget ska genomföras och **hur** det i så fall ska kunna ske.)

En attraktiv stad för alla förutsätter att invånare och besökare kan röra sig i centrum av Mariestad på ett tryggt och säkert sätt.
För syn- och rörelsehindrade kan det vara svårt att säkert gå på trottoarer då det finns en större mängd krukor, trottoarpratare, ställningar och trädgårdsmöbler på de ytor där rullatorer, rullstolar och barnvagnar behöver framföras.Trädäck på gångbanor som tvingar ut gående på cykelbanor och körbanor gör det extra svårt att säkert ta sig fram. Skador finns i beläggningen på gångbanor och kan vara en olycksrisk.
Ytterligare en svårighet för gående är att cyklar framförs på trottoarer och att medvetenheten hos cyklister om att det är ett trafikbrott verkar saknas.

Behov finns därför av en översyn för att skapa trygga och säkra miljöer för fotgängare. Genomlysning och uppdatering av gällande regler för trottoarer kan det finnas behov av.

Att inventera och åtgärda säkra förhållanden för fotgängare bör kunna göras utan alltför stor kostnad.
Att skador på beläggning av trottoarer åtgärdas, då det är en riskfaktor för olyckor.
Att tillsammans med polismyndighet höja kunskapen om var och hur cykel ska framföras. Angeläget innan olyckor sker.

Namnteckning

Datum	Namnteckning	Namnförtydligande
2025-01-24	Ingrid Carlson	Ingrid Carlson

Skickas eller lämnas in till **KOMMUNLEDNINGSKONTORET**

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Hemsida	E-postadress
542 86 MARIESTAD	Kyrkogatan 2 MARIESTAD	0501 - 75 50 00	0501 - 75 50 09	www.mariestad.se	info@mariestad.se